ZADANIE

Stavba: SPÁDOVÉ DETSKÉ IHRISKO NA LIMBOVEJ ULICI V TRNAVE

Objekt: Sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm, s odstránením koreňov a s prípadným nutným odprataním krovia a stromov na hromady na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopr. prostriedok do sklonu terénu 1:5 pri celkovej ploche do 1000 m2	m2	40,620		
2	111251114	Drvenie orezaných vetiev strojovo, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 250 mm	m3	6,240		
3	112101101	Rúbanie stromov s odrezaním kmeňa a s odvetvením s príp. nutným odprataním kmeňa a konárov oddelene na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok listnatých priemeru kmeňa nad 100 do 300 mm	ks	18,000		
4	112101102	Rúbanie stromov s odrezaním kmeňa a s odvetvením s príp. nutným odprataním kmeňa a konárov oddelene na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok listnatých priemeru kmeňa nad 300 do 500 mm	ks	4,000		
5	112201101	Odstránenie pňov s ich vykopaním, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pňov na hromady na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, priemeru nad 100 do 300 mm	ks	18,000		
6	112201102	Odstránenie pňov s ich vykopaním, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pňov na hromady na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, priemeru nad 300 do 500 mm	ks	4,000		
7	180402111	Založenie trávnika na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového výsevom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5	m2	3 000,000		
8	*0057211200*	*OSIVÁ Trávy Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*90,000*		
9	183101212	Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50%, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do0,02 m3	ks	340,000		
10	183101221	Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50%, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	45,000		
11	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 000,000		
12	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 000,000		
13	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 000,000		
14	184102111	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 100 do 200 mm	ks	340,000		

15	0266202405	Tavoľník van Houtteov - Spiraea x vanhouttei	ks	118,000		
16	0260266202406	Tavoľník sivý - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40-60cm	ks	222,000		
17	184102115	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 500 do 600 mm	ks	44,000		
18	026202550	PLATANUS ACERIFOLIA PYRAMIDALIS (platan javorolistý), o 18-20	ks	3,000		
19	026202551	PLATANUS ACERIFOLIA (platan javorolistý), o 18-20	ks	1,000		
20	026202552	PRUNUS SARGENTII RANCHO (čerešňa Sargentova), o 16-18	ks	3,000		
21	026202553	PRUNUS SUBHIRTELLA AUTUMNALIS ROSEA (višňa chĺpkatá), o 18-20	ks	1,000		
22	026510135	Acer campestre Elsrijk (javor poľný), o 14-16cm	ks	10,000		
23	026510136	Acer ginnala (javor ohnivý), o 14-16cm	ks	4,000		
24	026510137	Carpinus betulus Fastigiata (hrab obyčajný), o 14-16cm	ks	12,000		
25	026510139	Koelreutoria paniculata (jaseňovec metlinatý), o 16-18cm	ks	6,000		
26	026510141	Liquidambar styraciflua (ambrovník styraxový), o 16-18cm	ks	1,000		
27	026510138	Prunus serrulata Kanzan (čerešňa pílkatá), o 14-16cm	ks	3,000		
28	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia (príl. č. 8) pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	45,000		
29	0521710003	kotviace koly pr. 50mm, dĺžka 2,5m, 3ks/strom	ks	132,000		
30	0521710002	kotviace polkoly	ks	44,000		
31	0521710004	Drenážne potrubie pr. 100 mm, dĺ. 1 m, výplň - štrk fr. 8/16 mm	ks	44,000		
32	184808125	Pestovateľské opatrenie stromov-rez lokálny	ks	18,000		

99 Presun hmôt HSV

33	200138	Poplatok za uloženie drevnej hmoty - 200138	t	10,560		
34	200139	Zákonný poplatok za skládkovanie drevnej hmoty - 200138	t	10,560		
35	97900000	Odvoz kmeňov stromov a pňov na skládku do 20 km	t	4,330		
36	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,066		

Celkom