ROZPOČET

Stavba: Spádové detské ihrisko na Linbovej ulici v Trnave
Objekt: SO 01 Architektúra - mobiliár
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 19.12.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
1	K	011	622451143	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov štuková plsťou hladená, v stupni zložitosti I až II	m2	4,400		
2	K	011	632451024	Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 40 do 50 mm	m2	3,300		
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
3	K	231	936124100	Montáž lavičky z agátového dreva (obklad múrika)	m	20,720		
4	M	MAT	605561001	Rezivo agátové akosť I, hoblované	m3	0,383		
5	K	013	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,165		
6	K	013	972054399	Vybúranie otvoru v betóne plochy do 0, 25 m2, hr. do 120 mm, -0,06000t	ks	30,000		
7	K	013	961021300	Demontáž oplotenia (pletivo)	hod	5,000		
8	K	013	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	33,000		
9	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,900		
10	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,100		
11	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,900		
12	K	013	979089019	Zákonný poplatok obci	t	1,900		
	D		99	Presun hmôt HSV				
13	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,810		
	D		991	Mobiliár				
14	K	PK	991.01	M+D, kôš smetný	kus	7,000		
15	K	PK	991.02	M+D, kôš smetný - separovaný	kus	3,000		
16	K	PK	991.03	M+D, lavička - sedací objekt ovál - FIT	kus	4,000		
17	K	PK	991.04	M+D, lavička - sedacia zostava veľká - FIT	kus	1,000		
18	K	PK	991.05	M+D, lavička - sedacia zostava malá - FIT	kus	1,000		
19	K	PK	991.06	M+D, lavička rovná s operadlom plným	kus	13,000		
20	K	PK	991.07	M+D, lavička okolo stromu	kus	1,000		
21	K	PK	991.08	M+D, stojan na bycikel	kus	5,000		
22	K	PK	991.09	M+D, piknikový stôl	kus	2,000		
23	K	PK	991.10	M+D, informačná tabuľa veľká	kus	2,000		
	D		992	Agát - pred Mama klubom				
24	K	PK	992.01	M+D, pružinová hojdačka kôň	kus	1,000		
25	K	PK	992.02	M+D, pružinová hojdačka pes	kus	1,000		
26	K	PK	992.03	M+D, kolotoč	kus	1,000		
	D		993	Prvky detského ihriska				
27	K	PK	993.01	M+D, hojdačka trojitá	kus	1,000		
28	K	PK	993.02	M+D, skupinová hojdačka - hniezdo	kus	1,000		
29	K	PK	993.03	M+D, preliezka lievik	kus	1,000		
30	K	PK	993.04	M+D, preliezka - zostava	kus	1,000		
	D		994	Fit zóna				
31	K	PK	994.01	M+D, posilňovanie rúk dolné	kus	2,000		
32	K	PK	994.02	M+D, posilňovacia lavica	kus	1,000		
33	K	PK	994.03	M+D, lyže	kus	2,000		
34	K	PK	994.04	M+D, korčule svaly	kus	2,000		
35	K	PK	994.05	M+D, brušné svaly	kus	1,000		
36	K	PK	994.06	M+D, balančná doska	kus	1,000		
37	K	PK	994.07	M+D, veslá	kus	1,000		
	D		995	Workout				
38	K	PK	995.01	M+D, posilňovacia stanica I.	ks	1,000		
39	K	PK	995.02	M+D, posilňovacia stanica V.	ks	1,000		
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
40	K	767	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	45,000		
41	M	MAT	313110282	Štvorhranné poplastované pletivo v. 4000 mm s prílušenstvom	m	45,000		
42	K	767	767912130	Montáž oplotenia napínacieho drôtu	m	180,000		
43	M	MAT	553585549	Napínací drôt poplastovaný, s prílušenstvom	kg	4,700		
44	K	767	767914839	Demontáž oplotenia z pletiva, výšky do 4 m, vr. napínacích drôtov	m	45,000		
45	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	16,569		
46	K	015	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	20,000		
47	M	MAT	553585006	Stĺpik a vzpera, poplastované, pre výšku oplotenia 1800 mm	ks	20,000		
48	K	767	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	37,000		
49	M	MAT	313110281	Štvorhranné poplastované pletivo v. 1800 mm s prílušenstvom	m	37,000		
50	K	767	767912130	Montáž oplotenia napínacieho drôtu	m	111,000		
51	M	MAT	553585549	Napínací drôt poplastovaný, s prílušenstvom	kg	4,000		
52	K	767	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000		
53	M	MAT	553340151	Jednokrídlová bránka oplotenia 2000x1800 mm, vr. stípikov	ks	1,000		
54	K	767	767920230	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000		
55	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	25,816		
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				
56	K	783	783172510	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ťažkých A dvojnásobné 2x s emailovaním	m2	12,320		
57	K	783	783172517	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ťažkých A základný	m2	12,320		
58	K	783	783616000	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej napustením	m2	21,004		
59	K	783	783617100	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej 2x lakovaním	m2	21,004		
60	K	783	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	12,320		
				Celkom				