POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY

DODÁVATEĽ :

NÁZOV STAVBY: SPÁDOVÉ DETSKÉ IHRISKO NA LIMBOVEJ ULICI V TRNAVE
Verejné osvetlenie

REKAPITULÁCIA

Č. pol.	Skrátený popis prác a dodávok	M.j.	Počet	Jed. cena dod.	Jed. cena mont.	Dodávka	Montáž
1.	Montáž-silnoprúd						
2.	Dodávka - silnoprúd						
3.	Zemné práce						
4.	Montáž svietidlá						
5.	Dodávka svietidlá						
6.	Prípojka trysky						
7.	**MONTÁŽ SPOLU :**						
8.	**Dodávka silnoprúd :**						
9.	HZS - Revízia :	hod	6				
10.	**CELKOVÉ NÁKLADY :**						

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY

DODÁVATEĽ :

NÁZOV STAVBY: SPÁDOVÉ DETSKÉ IHRISKO NA LIMBOVEJ ULICI V TRNAVE
Verejné osvetlenie

Č. pol.	Skrátený popis prác a dodávok	M.j.	Počet	Jed. cena dod.	Jed. cena mont.	Dodávka	Montáž
	Montáž silnoprúd :						
1.	Montáž základov pre stlp do 6m	ks	5				
2.	Montáž elektrovýzbroje	ks	5				
3.	Montáž 6m stožiara	ks	5				
4.	Montáž svietidla do 6m	ks	5				
5.	Ostatná montáž, doprava a manipulácia s materiálom	x	1				
	MONTÁŽ SPOLU :						
	MONTÁŽ SILNOPRÚD SPOLU :						
	Svietidlá :						
1.	Svietidlo Pilzleuchten (HSE 70W) číre	ks	5				
2.	Zdroj 1x HSE 70W	ks	5				
	MONTÁŽ SPOLU :						
	DODÁVKA SPOLU:						
	SVIETIDLÁ SPOLU :						
	Dodávka silnoprúd:						
1.	Stožiar ST140/60P - 4m vysoký	ks	5				
2.	Elektrovýzbroj stožiara	ks	5				
3.	Vodič FeZn 30/4mm	m	170				
4.	Kábel CYKY-J 4 x 10mm2	m	170				
5.	Kábel CYKY-J 3 x 2,5mm2	m	40				
6.	Svorkovnice Guro 2072 vr. Poistky	ks	5				
7.	Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm	m	5				

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY

DODÁVATEĽ :

NÁZOV STAVBY: SPÁDOVÉ DETSKÉ IHRISKO NA LIMBOVEJ ULICI V TRNAVE
Verejné osvetlenie

Č. pol.	Skrátený popis prác a dodávok	M.j.	Počet	Jed. cena dod.	Jed. cena mont.	Dodávka	Montáž
8.	Plastová chránička KOPOFLEX d=50mm	m	170				
9.	Výstražná fólia	m	170				
10.	Drobný spotrebný materiál	x	1				
	Dodávka spolu:						
	Zemné práce:						
1.	Výkop ryhy 350x800mm	m	160				
2.	Výkop pätiek pod stožiare	ks	5				
3.	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	48				
4.	Základová pätka pod stožiar	ks	5				
	Zemné práce spolu:						
	Prípojka trysky:						
1.	Kábel CYKY-J 5 x 4mm2	m	60				
2.	Výkop ryhy 350x800mm	m	40				
3.	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	15				
4.	Doplnenie prístrojov do rozvádzača telocvične	h	4				
5.	Istič 16A/B/3	ks	1				
6.	Prúdový chránič 30mA/25A/4p	ks	1				
7.	Elektromer ET 40A	ks	1				
	MONTÁŽ SPOLU :						
	DODÁVKA SPOLU:						
	Prípojka spolu:						