ZADANIE

Stavba: **Spádové detské ihrisko na Linbovej ulici v Trnave**
Objekt: **SO 02 - Komunikácie**
Časť: **Asanácie**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
		1	**Zemné práce**				
1	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	20,000		
2	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	48,000		
3	221	113107141	Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	301,000		
4	221	113107211	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	367,000		
5	221	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	367,000		
6	221	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	367,000		
7	221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	319,000		
8	221	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	319,000		
		5	**Komunikácie**				
9	231	589117119	Udržovanie krytov plôch antukových (postrek, 2x prekopanie, odburinenie, uvalcovanie)	m2	1984,000		
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
10	014	631571111	Doplnenie násypu pieskom s ubitím a urovnaním povrchu násypu	m3	9,600		
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
11	013	961021300	Demontáž prvkov mobiliáru (smetný kôš, lavička betónová, dvojhojdačka, prelizka, kolotoč)	hod	54,000		
12	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	4,086		
13	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	547,342		
14	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4926,078		
15	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	334,344		
16	013	979089019	Zákonný poplatok obci	t	547,342		

ZADANIE

Stavba: **Spádové detské ihrisko na Linbovej ulici v Trnave**
Objekt: **SO 02 - Komunikácie**
Časť: **Asanácie**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	013	979089212	Poplatok za skladovanie - asflat	t	29,498		
18	013	979089613	Poplatok za skladovanie škváry	t	183,500		
		99	**Presun hmôt HSV**				
19	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	288,507		

Celkom