ZADANIE

Stavba: **Spádové detské ihrisko na Linbovej ulici v Trnave**
Objekt: **SO 02 - Komunikácie**
Časť: **Nové plochy**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
		1	**Zemné práce**				
1	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	130,000		
2	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	155,000		
3	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	28,080		
4	*583*	*583374991*	*Vymývaný štrk fr. 4-8*	*m3*	*28,080*		
		5	**Komunikácie**				
5	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	50,000		
6	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	370,400		
7	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	50,000		
8	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	198,000		
9	221	578141111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný hr. 40 mm	m2	198,000		
10	221	578901114	Zdrsnovaci posyp liateho asfaltu z kameniva 10 kg/m2	m2	198,000		
11	231	589100008	Montáž nábehovej hrany	kus	16,000		
12	*000*	*000100100*	*Nábehová hrana 500x1000x40 mm, FIT zóna*	*kus*	*8,000*		
13	*000*	*000100101*	*Nábehová hrana 500x1000x70 mm, WORKOUT zóna*	*kus*	*8,000*		
14	231	589100009	Montáž a dodávka umelej trávy - zostava pre staršie deti	m2	63,000		
15	231	589100010	Montáž a dodávka umelej trávy - hojdačka pre imobilných	m2	45,500		
16	231	589100108	Montáž plochy z gumených kociek	kus	690,100		
17	*000*	*000100102*	*Kocka z gum. gran. 500x500x70mm, tmavosivá, WORKOUT Zóna - pod statiskými prvkami - deliaci pás*	*m2*	*28,400*		
18	*000*	*000100103*	*Kocka z gum. gran. 500x500x30mm, tmavosivá, FIT Zóna- pod dyn.prvkami - deliaci pás*	*m2*	*28,200*		
19	*000*	*000100104*	*Kocka z gum. gran. 500x500x30mm, zelená, FIT Zóna- pod dyn.prvkami*	*m2*	*319,500*		
20	*000*	*000100108*	*Kocka z gum. gran. 500x500x70mm, zelená, WORKOUT Zóna - pod statiskými prvkami - deliaci pás*	*m2*	*314,000*		

ZADANIE

Stavba: **Spádové detské ihrisko na Linbovej ulici v Trnave**
Objekt: **SO 02 - Komunikácie**
Časť: **Nové plochy**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	231	589100109	Senzorický chodník, rôzne povrchy podľa PD	m2	19,800		
22	231	589100110	Montáž a dodávka zakončovacej oceľovej lišty	m	120,000		
23	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	370,400		
24	*592*	*5921952960*	*Betónová dlažba 10x10x6 cm, sivá*	*m2*	*374,104*		
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
25	221	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	560,600		
26	*592*	*592195469*	*Betónový obrubník š. 100 mm*	*ks*	*566,206*		
27	221	919721120	Geokompozit pre vystužovanie asfaltových vrstiev	m2	50,000		
		99	**Presun hmôt HSV**				
28	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	457,841		
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				
29	711	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	464,000		
30	*693*	*693665141*	*Netkaná geotextília*	*m2*	*533,600*		
31	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

Celkom