Odberateľ: **Spracoval:**
Projektant: **JKSO :**
Dodávateľ: **Dátum:**

Stavba : Spádové detské ihrisko na Limbovej ulici v Trnave
Objekt : SO 05 - Zdravotechnika

Ing. Lucia Adamcová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	272	13220-1200	HĺBenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	197,000	m3			
2	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	197,000	m3			
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	197,000	m3			
4	272	16270-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000 m horn. tr. 1-4	67,000	m3			
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	67,000	m3			
6	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	67,000	m3			
7	001	16710-1108	Poplatok za uloženie na skládke - iný odpad	15,000	m3			
8	001	16710-1110	Uloženie sypaniny na skládku	67,000	m3			
9	001	16710-1111	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	67,000	m3			
10	001	16710-1112	Zákonný poplatok na skládke - zemina, kamenivo - ostatné	107,200	t			
11	001	16710-1113	Zákonný poplatok na skládke - zemina, kamenivo - nebezpečné	24,000	t			
12	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	140,000	m3			
13	MAT	283 2F0508	Fólia výstražná Biela, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 65	60,000	m			
14	MAT	341 765120	Vodič AY-drôt 6	60,000	m			
15	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	57,000	m3			
16	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	57,000	m3			
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
17	271	38612-0006	Osadenie prefabrikovanej žumpy typ Ž 0.1 obj. 6 m3	2,000	kus			
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
18	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	57,000	m3			
19	271	45231-1151	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 25/30 v otvorenom výkope pod potrubie	5,000	m3			
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :					
			8 - RÚROVÉ VEDENIA					
20	271	83126-3195	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	2,000	kus			
21	271	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 25	4,000	m			
22	271	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	60,000	m			
23	271	87125-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 110, tesnených gumovým krúžkom	6,000	m			
24	271	87135-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 225, tesnených gumovým krúžkom	31,000	m			
25	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	2,000	kus			
26	MAT	286 111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	7,000	kus			
27	MAT	286 137510	Rúra polyetylénová tlaková PN 10 LDPE (rPE) d 25x3,5	4,000	kg			
28	MAT	286 137520	Rúra polyetylénová tlaková PN 10 LDPE (rPE) d 32x4,4	60,000	kg			
29	MAT	286 3A3301	Prechodka PE/oc.USTR 612 744 d/DN 25/20	2,000	kus			
30	MAT	286 3A3302	Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 32/25	1,000	kus			
31	271	87917-2199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	2,000	kus			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
32	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	37,000	m			
33	271	89420-1161	Dno šachiet z betónu vodostavebného V 4 tr. C 25/30 nad 200 mm	1,000	m3			
34	271	89440-3011	Osadenie betónových dielcov stropov šachiet	1,000	kus			
35	271	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg	1,000	kus			
36	MAT	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	1,000	kus			
37	MAT	552 434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	1,000	kus			
38	MAT	592 243150	Doska zátkrytová AP-M1000/625 100/62,5x20	1,000	kus			
39	271	89973-9101	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsy	60,000	m			
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :					
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :					
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			721 - Vnútorná kanalizácia					
40	721	72117-0968	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 200	2,000	kus			
41	721	72117-1809	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 160	31,000	m			
42	721	72117-3203	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8	1,000	m			
43	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	0,500	m			
44	721	72130-0963	Podlahová vpusť HL510N	1,000	kus			
45	721	72199-9901	Plastová šachta D425 - komplet	1,000	ks			
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :					
			722 - Vnútorný vodovod					
46	721	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	0,200	m			
47	721	72213-1933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	1,000	kus			
48	721	72213-1935	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 40	1,000	kus			
49	721	72217-0944	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 1	1,000	kus			
50	721	72217-0946	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 6/4	1,000	kus			
51	721	72222-2222	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 1/2	1,000	súbor			
52	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	1,000	kus			
53	721	72223-1012	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 3/4	2,000	kus			
54	721	72223-1013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1	1,000	kus			
55	721	72223-1072	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný V 3038 G 3/4	1,000	kus			
56	721	72223-1182	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil redukčný ON 137019 G 3/4	1,000	kus			
57	MAT	436 1P1551	Filter závitový samočistiaci 3/4" F alebo 1" M - 3136N0005	1,000	kus			
58	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	5,000	kus			
59	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	1,000	kus			
60	721	72226-2221	Vodomer pre vodu závit jednovtok suchob do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horiz	1,000	kus			
61	721	72226-3404	Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1/2	1,000	kus			
62	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	64,000	m			
63	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	64,000	m			
64	MAT	673 521810	Geotextília filtračná Garantia	7,000	m2			
65	721	72250-9903	Vodomerná šachta prefabrikovana 1200x900x1800 mm - komplet	1,000	sada			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
66	721	72250-9905	Vodomerná šachta prefabrikovana 2050x1400x1800 mm - komplet	1,000	sada			
67	721	72299-9911	Vodný prvok - technológia dodávka f. Begra	1,000	m			
68	721	72299-9912	Pitná fontána Hydro DH-410	1,000	m			
			722 - Vnútorný vodovod spolu :					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :					
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :					
			Rozpočet celkom :					