

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU Č. 203 VO VAVREČKE
 Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Vavrečka

Spracoval:

Ing. Michal MIKULA

Dátum:

1.2.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

05

Búracie práce a demolácie

05020340

Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva - Elektroinštalačného

1	05	05020340060350	Demontáž svietidla - žiarivkové/žiarovkové bytové stropné prisadené s krytom vrátane vysprávký a maľovania	ks	167,000		
---	----	----------------	--	----	---------	--	--

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

2	921	210010109	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	60,000		
3	341	3410300889	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD	m	60,000		
4	921	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000		
5	358	3580760184	Istič 10kA do 63C-3 pre VZT	ks	3,000		
6	921	210200005	Svietidlo interierové prisadené stropné LED montáž komplet vrátane hmoždiniek a nadpojenia kábla do 1m vrátane VAGO svoriek	ks	178,000		
7	348	3480714180	Napr. BASE LED IP44 15W 4000K - dodržať parametre podľa katalog. listu	ks	33,000		
8	348	3480728420	Napr. PLANNE LED, 4000K,CRI 80, 98W - dodržať parametre podľa katalog. listu	ks	5,000		
9	Nap	Nap0714250	Napr. PLATO LED 400 35W - dodržať parametre podľa katalog. listu	ks	21,000		
10	348	3480714250N4	Napr. QUEST LED 120W 4000K - dodržať parametre podľa katalog. listu	ks	2,000		
11	348	3480714250N5	Napr. COSMO LED 1287 OPAL 6100lm - dodržať parametre podľa katalog. listu	ks	4,000		
12	348	3480714250N6	Napr. COSMO LED 1587 OPAL 9000lm - dodržať parametre podľa katalog. listu	ks	6,000		
13	348	3480714250N7	Napr. SATURN LED 14W IP54 4000K - dodržať parametre podľa katalog. listu	ks	2,000		
14	348	3480714250N8	Napr. LUNA LED D1500 7800 lm 230V 103W - dodržať parametre podľa katalog. listu	ks	8,000		
15	348	3480714250N9	Napr. SIDDELIGHT LED 36W, EVG, Slim prism - dodržať parametre podľa katalog. listu	ks	53,000		
16	348	3480714250N10	Napr. SIDDELIGHT LED 42W, EVG, Slim prism - dodržať parametre podľa katalog. listu	ks	32,000		
17	348	3480714250N11	LED žárovka E27 OSRAM 10W	ks	12,000		
18	921	210220301	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	142,000		
19	341	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	120,000		
20	341	3410350555	H07V-K 10 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	22,000		
21	921	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	80,000		
22	341	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	80,000		
23	921	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	50,000		
24	341	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000		
25	922	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	130,000		
26	922	220300921	Montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, svorka WAGO lanková 2x2,5mm ²	ks	172,000		
27	311	3117010500	Svorka WAGO lanková 2x2,5mm ²	ks	172,000		
28	R	HZS-001	Revízia	hod	15,000		

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU Č. 203 VO VAVREČKE
Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Vavrečka

Spracoval: Ing. Michal MIKULA

Dátum: 1.2.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	R	HZS-005	Demontážne práce existujúcej inštalácie	hod	20,000		
30	R	HZS-006	Prenájom plošiny do 10m	dni	4,000		
31	R	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	5,000		
32	R	HZS-008	Zabezpečenie pracoviska	hod	5,000		
33	R	HZS-009	Koordinácia s inými profesiami	hod	10,000		
34	R	MV	Murárske výpomoci	%			
35	R	PM	Podružný materiál	%			
36	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

Celkom