




(P1) – KERAMICKÁ DLAŽBA hr.8mm  
– CEMENTOVÁ MALTA hr.20mm  
– BETÓNOVÁ MAZANINA hr.97mm  
– LEPENKA A400H  
– IZOLAČNÉ DOSKY IZOMÍN hr.25mm  
– 2xIPA + PENETRAČNÝ NÁTER  
– PODKLADOVÝ BETÓN + KARI ROHOŽ hr.150mm

- (a) DEMONTÁŽ OKIEN, VSTUPNÝCH DVERÍ
- (b) DEMONTÁŽ OBVODOVÉHO PLAŠŤA SYSTÉMU KORD
- (c) DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH PRVKOV
- (d) DEMONTÁŽ A SPATNÁ MONTÁŽ VÝLEZOVÝCH REBRÍKOV
- (e) DEMONTÁŽ VRSTIEV STREŠNÉHO PLAŠŤA AŽ PO VRSTVU PERLITBETÓNU
- (f) DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLADU
- (g) DEMONTÁŽ ČADIČOVEJ ROHOŽI hr. cca 100mm V PODHLADE 3.NP
- (h) ODSTRÁNIE ŠACHTY VZT NA STRECHE

VYPRACOVAL	Ing. Miroslav Suchomelová	 Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš kontakt: 0904047835		
INVESTOR	Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica, E.M. Šoltésovej 1, Banská Štiavnica			
MIESTO STAVBY	E.M. Šoltésovej 1, Banská Štiavnica			
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA AB  ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI		DÁTUM	december 2016
Druh výkresu  REZ A-A - JESTVUJÚCI STAV			FORMÁT	2 A4
			Č. ZÁKAZKY	31/2016
			STUPEŇ	SP
		MIERKA	ČÍS. VÝKRESU	
		1:100	05	