



SKLADBA JESTVUJÚCEHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA

- (S1) – 2x SKLOBIT – ODSTRÁNIŤ
– 1x TERMOFIX S LEPENKOU hr.50mm – ODSTRÁNIŤ
– PERLITBETÓN V SPÁDE hr.20–100mm – ODSTRÁNIŤ
– STROPNÉ DOSKY – ODSTRÁNIŤ
– STROPNÝ NOSNÍK – ODSTRÁNIŤ
– ČADIČOVÁ ROHOŽ VO FÓLII – ODSTRÁNIŤ
– KAZETOVÝ PODHLAD – ODSTRÁNIŤ
- (S2) – 2x SKLOBIT – ODSTRÁNIŤ
– 1x TERMOFIX S LEPENKOU hr.50mm – ODSTRÁNIŤ
– 1x TERMOFIX BEZ LEPENKY hr.50mm – ODSTRÁNIŤ
– PERLITBETÓN V SPÁDE hr.20–100mm – ODSTRÁNIŤ
– STROPNÉ DOSKY – ODSTRÁNIŤ
– STROPNÝ NOSNÍK – ODSTRÁNIŤ
– ČADIČOVÁ ROHOŽ VO FÓLII – ODSTRÁNIŤ
– KAZETOVÝ PODHLAD – ODSTRÁNIŤ

SKLADBA JESTVUJÚCEJ PODLAHY NA TERÉNE

- (P1) – KERAMICKÁ DLAŽBA hr.8mm
– CEMENTOVÁ MALTA hr.20mm
– BETÓNOVÁ MAZANINA hr.97mm
– LEPENKA A400H
– IZOLAČNÉ DOSKY IZOMIN hr.25mm
– 2xIPA + PENETRAČNÝ NÁTER
– PODKLADOVÝ BETÓN + KARI ROHOŽ hr.150mm

BÚRACIE PRÁCE:

- (a) DEMONTÁŽ OKIEN, VSTUPNÝCH DVERÍ
(b) DEMONTÁŽ OBVODOVÉHO PLÁŠŤA SYSTÉMU KORD
(c) DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH PRVKOV
(d) DEMONTÁŽ A SPATNÁ MONTÁŽ VÝLEZOVÝCH REBRIKOV
(e) DEMONTÁŽ VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA AŽ PO VRSTVU PERLITBETÓNU
(f) DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLADU
(g) DEMONTÁŽ ČADIČOVEJ ROHOŽI hr. cca 100mm V PODHLADE 3.NP
(h) ODSTRÁNIŤ ŠACHTY VZT NA STRECHE

VYPRACOVAL	Ing. Miriam Suchomelová	PRO Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš kontakt: 0904047835	
INVESTOR	Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica, E.M. Šoltésovej 1, Banská Štiavnica		
MIESTO STAVBY	E.M. Šoltésovej 1, Banská Štiavnica		
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA AB ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI		DÁTUM december 2016
DRUH VÝKRESU	REZ B-B - JESTVUJÚCI STAV		FORMÁT 2 A4
			Č.ZÁKAZKY 31/2016
			STUPEŇ SP
		MIERKA 1:100	ČÍS.VÝKRESU 06