

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Kováčová					Miesto: Kováčová		Rozpočet: 1691						
Objekt : SGR					JKSO : 801 611		Spracoval:						
							Dňa: 14.12.2016 Zmluva č.:						
Odberateľ: Obec Kováčová					IČO:		DIČ:						
Dodávateľ:					IČO:		DIČ:						
Projektant: Ateliér ELPRO-Ing.Arch.Lubomír Lendvorský					IČO:		DIČ:						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
1	HSV:				6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska				
2	PSV:				7	Murárske vypomoce		12	Prevádzkové vplyvy				
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky				
4	liné:				9			14					
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:				
<div style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>					<div style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>			D			ON - ostatné náklady		
								16			Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
						17			Inžinierska činnosť				
						18			Projektové práce				
						19							
						20			Súčet riadkov 16 až 19:				
<div style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>								E			Celkové náklady		
								21			Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
								22			DPH 20% z: 286 369,12 20,00%		
								23			DPH 0% z:		
								24			Súčet riadkov 21 až 23:		
						F			Odpoččet - prípočet				

Odberateľ: Obec Kováčová
Projektant: Ateliér ELPRO-Ing.arch.Lubomír Lendvorský
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO : 801 611
Dátum: 14.12.2016

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Kováčová
Objekt :SGR

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1691 Stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1622 Systém stropného/stenového vykurovania a chladenia	0,00	0,00	0,00	3,086	0,000
Elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00		
Celkom	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Kováčová

Objekt: Systém stropného/stenového vykurovania a chladenia

Miesto: Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová

Datum: 27.10.2016

Objednávateľ: Obec Kováčová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena[EUR]	Materiál celkom [EUR]	Montáž celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Jednotková hmotnosť[t]	Hmotnosť ^a celkom [t]	Jednotková súť [t]	Súť [t]	Celkom [t]	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / Dodávateľ	Skúšobný protokol/osvedčení e Príloha č.
Náklady z rozpočtu						0,00	0,00	0,00		3,086			0,000			
PSV - Práce a dodávky PSV						0,00	0,00	0,00		3,036			0,000			
713 - Izolácie tepelné						0,00	0,00	0,00		0,010			0,000			
1	K	Montáž trubíc z PE, hr.15-20	m	100,00			0,00	0,00	0,000	0,002	0,000	0,000				
2	M	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica	m	50,00		0,00		0,00	0,00	0,001	0,00	0,000				
3	M	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica	m	50,00		0,00		0,00	0,00	0,002	0,00	0,000				
4	K	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	20,00			0,00	0,00	0,000	0,001	0,000	0,000				
5	M	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica	m	20,00		0,00		0,00	0,00	0,004	0,00	0,000				
6	K	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,01			0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000				
7	K	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100	t	0,01			0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000				
732 - Ústredné kúrenie, strojovne						0,000	0,000	0,000		0,308			0,000			
8	K	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s	ks	2,00			0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000				
9	M	nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 8 l	ks	1,00		0,00		0,00	0,004	0,004	0,000	0,000				
10	M	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,00		0,00		0,00	0,003	0,003	0,000	0,000				
11	M	Gulový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám	ks	2,00		0,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000				
12	M	Nádoba-expanzná Konzola s úchytnou páskou pre nádoby 8 - 25 l	ks	2,00		0,00		0,00	0,001	0,002	0,000	0,000				
13	K	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 180 mm	ks	1,00			0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000				
14	M	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 25-60, 230V 50Hz	ks	1,00		0,00		0,00	0,003	0,003	0,000	0,000				
15	K	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 13-23 kW	ks	1,00			0,00	0,00	0,010	0,010	0,000	0,000				
16	M	vonkajšia jednotka tepelného čerpadla Mitsubishi Zubadan PUH7-SHW23NYHA	sada	1,00		0,00		0,00	0,150	0,150	0,000	0,000				
17	M	Výhrevný kábel pre vonkajšiu jednotku	m	3,00		0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000				
18	M	vnútorný jednotka pre tepelné čerpadlo Mitsubishi Zubadan	sada	1,00		0,00		0,00	0,001	0,001	0,000	0,000				
19	M	Podstavec pre tepelné čerpadlo s príslušenstvom	ks	1,00		0,00		0,00	0,002	0,002	0,000	0,000				
20	M	vnútorná jednotka tepelného čerpadla Mitsubishi FCN-ONE typ FCN-HW23F-0 skrinová inštalácia	ks	1,00		0,00		0,00	0,050	0,050	0,000	0,000				
21	K	Kabeláže a pomocný materiál k tepelnému čerpadlu	ks	1,00			0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000				
22	K	Montáž akumulačného zásobníka	ks	1,00			0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000				
23	M	Akumulačná nádoba k tepelnému čerpadlu - oceľová,	ks	1,00		0,00		0,00	0,082	0,082	0,000	0,000				
24	K	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,31			0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000				
25	K	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,31			0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000				

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					0,000	0,000	0,000	0,290	0,000		
26	K	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	25,00		0,00	0,00	0,001	0,025	0,000	0,000
27	K	Potrubie z medených rúrok tvrdých	m	25,00		0,00	0,00	0,002	0,041	0,000	0,000
28	K	Montáž PE-RT potrubia D 16x1,8	m	1 020,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
29	M	Univera Unitop PE-RT rúrka 16x1,8 (60m kotúč)	m	1 020,00		0,00	0,00	0,000	0,122	0,000	0,000
30	M	Univera Unitop koleno 90° 16-16, s 2 ks objímok DN 16	ks	160,00		0,00	0,00	0,000	0,016	0,000	0,000
31	M	Univera Unitop spoj. redukcia 16-8, s 1 ks objímka 8 mm	ks	60,00		0,00	0,00	0,000	0,006	0,000	0,000
32	M	Univera Unitop spojka 16-16, s 2 ks objímok DN 16	ks	300,00		0,00	0,00	0,000	0,036	0,000	0,000
33	M	Univera Unitop T-kus redukovaný 16-8-16, s 2 ks objímok DN 16 a 1 ks objímka 8 mm	ks	250,00		0,00	0,00	0,000	0,013	0,000	0,000
34	K	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	50,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
35	K	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 020,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
36	K	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 26x3,0	m	50,00		0,00	0,00	0,000	0,002	0,000	0,000
37	M	PE-RT-AL-PE-RT 26x3mm, kotúč	m	50,00		0,00	0,00	0,000	0,005	0,000	0,000
38	K	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32x3,0	m	50,00		0,00	0,00	0,000	0,002	0,000	0,000
39	M	PE-RT-AL-PE-RT 32x3mm, kotúč	m	50,00		0,00	0,00	0,000	0,008	0,000	0,000
40	K	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 40x3,5	m	20,00		0,00	0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
41	M	PE-RT-AL-PE-RT 40x3,5mm, kotúč	m	20,00		0,00	0,00	0,001	0,012	0,000	0,000
42	K	Montáž tvaroviek pre plasthliníkové potrubie do D 40	ks	980,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
43	M	Tvarovky lisovacie pre plasthliníkové potrubie do D 40	súb	1,00		0,00	0,00	0,001	0,001	0,000	0,000
44	K	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	100,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
45	K	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	20,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
46	K	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,29		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
47	K	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000	t	0,29		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.					0,000	0,000	0,000	0,051	0,000		
48	K	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
49	M	nygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, č. 508041 IVAR	ks	4,00		0,00	0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
50	K	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	2,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
51	M	vodotěsná spätná klapka 1/2", 6/4 , macko tesnenie mosadz OT 58 IVAR	ks	2,00		0,00	0,00	0,002	0,004	0,000	0,000
52	K	Montáž filtra závitového G 6/4	ks	1,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
53	M	Filter závitový, 6/4", mosadz OT 58 IVAR	ks	1,00		0,00	0,00	0,001	0,001	0,000	0,000
54	K	Montáž filtra odkalovacieho závitového G 6/4	ks	1,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
55	M	Odlučovač mikrobubliniek vzduchu a nečistôt Flamcovent Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 1/2	ks	1,00		0,00	0,00	0,001	0,001	0,000	0,000
56	K	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 15	ks	4,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
57	M	Vypúšťací kohút, 1/2", AC 650, niklovaná mosadz OT 58, plast IVAR	ks	4,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
58	K	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	10,00		0,00	0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
59	M	Guľový uzáver pre vodu, vonkajší závit 1" x vnútorný závit 1" s tesnením	ks	10,00		0,00	0,00	0,001	0,008	0,000	0,000

60	K	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	ks	10,00		0,00	0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
61	M	Guľový uzáver pre vodu, 6/4", KK 51, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	10,00	0,00		0,00	0,001	0,012	0,000	0,000
62	K	Montáž ocelového guľového kohúta trojcestného na horúcu vodu trojzávitového	ks	1,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
63	M	trojcestný guľový kohút so servopohonom, 6/4", niklovaná mosadz Bola, napájanie 230V/50Hz, pohon otvor/závor	ks	1,00	0,00		0,00	0,001	0,001	0,000	0,000
64	K	Montáž ocelového regulačného ventilu trojcestného na horúcu vodu trojzávitového	ks	1,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
65	M	trojcestný ventil so servopohonom K11 MIX 3 bits, 6/4", niklovaná mosadz OT 58 IVAR, napájanie 230V/50Hz	ks	1,00	0,00		0,00	0,001	0,001	0,000	0,000
66	K	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 80 mm dĺžka 50 mm	ks	5,00		0,00	0,00	0,001	0,003	0,000	0,000
67	M	Teplomer radiálny, D 80/L 50 mm, Ø 80 mm, spodné napojenie IVAR	ks	5,00	0,00		0,00	0,001	0,005	0,000	0,000
68	M	Jímka, 1/2" x L 50 mm, pre teplomery, GU IVAR	ks	5,00	0,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
69	K	Montáž tlakomera axiálneho priemer 50 mm	ks	2,00		0,00	0,00	0,001	0,003	0,000	0,000
70	M	Tlakomer deformačný kruhový typ 13353	ks	2,00	0,00		0,00	0,003	0,007	0,000	0,000
71	M	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	2,00	0,00		0,00	0,000	0,001	0,000	0,000
72	M	Prípojka tlakomerová 752104 G 1/2"	ks	2,00	0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
73	K	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,05		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
74	K	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,05		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					0,000	0,000	0,000		2,377		0,000
75	K	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického ponorného s výkonom 6,0 kW	ks	1,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
76	M	Tyč vyhrievacia GEO PR-EH.6000 , 6000W 220V	ks	1,00	0,00		0,00	0,002	0,002	0,000	0,000
77	K	Montáž zostavy rozdelovač / zberač na stenu typ 3 cestný	ks	1,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
78	M	Zostava rozdelovač/zberač 2010/16MAX - s prietokomerom 3 -okruhový	ks	1,00	0,00		0,00	0,003	0,003	0,000	0,000
79	K	Montáž zostavy rozdelovač / zberač na	ks	2,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
80	M	Zostava rozdelovač/zberač 2010/16MAX - s	ks	2,00	0,00		0,00	0,004	0,009	0,000	0,000
81	K	Montáž zostavy rozdelovač / zberač na	ks	1,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
82	M	Zostava rozdelovač/zberač 2010/16MAX - s prietokomerom 8 -okruhový	ks	1,00	0,00		0,00	0,006	0,006	0,000	0,000
83	K	Montáž zostavy rozdelovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	1,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
84	M	Zostava rozdelovač/zberač 2010/16MAX - s prietokomerom 7 -okruhový	ks	1,00	0,00		0,00	0,007	0,007	0,000	0,000
85	K	Montáž stropného a stenového kúrenia Universa Unitop s plathou zo sadrokartónu s	m2	278,75		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
86	M	Universa Unitop doska 1250x2000x12,5 mm, materiál: sadrokartón s integrovanou PE-RT rúrkou D 8x1 mm	ks	103,00	0,00		0,00	0,021	2,163	0,000	0,000
87	M	Universa Unitop doska 1250x1000x12,5 mm, materiál: sadrokartón s integrovanou PE-RT rúrkou D 8x1 mm	ks	16,00	0,00		0,00	0,011	0,176	0,000	0,000
88	M	Universa Unitop doska 625x2000x12,5 mm, materiál: sadrokartón s integrovanou PE-RT rúrkou D 8x1 mm	ks	1,00	0,00		0,00	0,011	0,011	0,000	0,000
89	M	Vodiaci podporný oblúk plastový pre rúрку 16	ks	30,00	0,00		0,00	0,000	0,002	0,000	0,000
90	M	Universa skrinka rozdelovača pozink. plech, šírka 470 mm, hĺbka 120-160 m, zapustená montáž do steny	ks	1,00	0,00		0,00	0,001	0,001	0,000	0,000
91	M	Universa skrinka rozdelovača pozink. plech, šírka 600 mm, hĺbka 120-160 m, zapustená montáž do steny	ks	2,00	0,00		0,00	0,001	0,002	0,000	0,000
92	M	Universa skrinka rozdelovača pozink. plech, šírka 800 mm, hĺbka 120-160 m, zapustená montáž do steny	ks	2,00	0,00		0,00	0,001	0,002	0,000	0,000
93	K	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,38		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

94	K	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	2,38		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
M - Práce a dodávky M					0,000	0,000	0,000		0,050		0,000
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení					0,000	0,000	0,000		0,050		0,000
95	K	Montáž priestorového snímača relatívnej vlhkosti	ks	12,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
96	M	<i>Snímač rosného bodu TF 3 GM pre sadrokartónové povrchy</i>	ks	16,00	0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
97	M	<i>Konvektor rosného bodu</i>	ks	6,00	0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
98	K	Montáž termopohonu 24V na rozdeľovače	ks	28,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
99	M	<i>Termopohon 24 V AC na pre modulárne rozdeľovače</i>	ks	28,00	0,00		0,00	0,001	0,021	0,000	0,000
100	M	<i>Adapter pre termopohon - zaviti m.sux i, a pre použitie so všetkými ventilmič nínolením M30x1,5</i>	ks	28,00	0,00		0,00	0,001	0,015	0,000	0,000
101	K	Montáž elektronického regulátora Smartrix Wave Plus X-165	ks	4,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
102	M	<i>Elektronický regulátor Smartrix Wave Plus X-165</i>	ks	4,00	0,00		0,00	0,001	0,002	0,000	0,000
103	K	Montáž setu regulácie Smartrix Wave Plus X-165+I-167	ks	1,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
104	M	<i>Set regulácie Smartrix Wave Plus X-165+I-167</i>	ks	1,00	0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
105	K	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	15,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
106	M	<i>Priestorový termostat bezdrôtový Smartrix Wave Plus termostat D+RHT-167 biely</i>	ks	15,00	0,00		0,00	0,001	0,008	0,000	0,000
95-M - Revízie					0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
107	K	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných	ks	2,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby					0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
108	K	Skúška vykurovania/chladenia (2x24 hod.)	hod	48,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
109	K	Stavebno montážne práce - prehliadky pracoviska v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	160,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
110	K	Hydraulické vyregulovanie systému počas vykurovacej/chladiacej skúšky	hod	36,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
111	K	Odborné prehliadky	hod	6,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatné					0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
Projektové práce					0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
112	K	Projektové práce - náklady na vypracovanie	súb	1,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
113	K	Projektové práce - náklady na	súb	1,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
114	K	Odvzdávacie protokoly	súb	1,00		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

Stavba : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI KOVÁČOVÁ

Objekt : Obecný úrad

Časť : Silnopráúdové rozvody

Ing. Július Mrva

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
PRÁCE A DODÁVKY INÉ											
PRÁCE A DODÁVKY INÉ											
0001	MAT	Vodič Cu (CY) : H07V-U 4 zeleno-žltý	10,000	m			0,00	0,00			
0002	MAT	Vodič Cu (CY) : H07V-U 6 zeleno-žltý	20,000	m			0,00	0,00			
0003	MAT	Vodič Cu (CY) : H07V-U 10 zeleno-žltý	66,000	m			0,00	0,00			
0004	MAT	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 16 zeleno-žltý	35,000	m			0,00	0,00			
0005	MAT	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	110,000	m			0,00	0,00			
0006	MAT	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	780,000	m			0,00	0,00			
0007	MAT	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	90,000	m			0,00	0,00			
0008	MAT	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	600,000	m			0,00	0,00			
0009	MAT	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	130,000	m			0,00	0,00			
0010	MAT	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	90,000	m			0,00	0,00			
0011	MAT	Kábel Cu 750V : CYKY 5x6	36,000	m			0,00	0,00			
0012	MAT	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	36,000	m			0,00	0,00			
0013	MAT	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x35	13,000	m			0,00	0,00			
0014	MAT	Spínač rad.1 Modul 4FN 575 70.901, kompletný, biely	23,000	kus			0,00	0,00			
0015	MAT	Prepínač rad.5 Modul 4FN 575 72.901, kompletný, biely	7,000	kus			0,00	0,00			
0016	MAT	Prepínač rad.6So Modul 4FN 575 81.901, kompletný, biely	14,000	kus			0,00	0,00			
0017	MAT	Prepínač rad.7 Štandard 4FN 575 07.916, kompletný, hnedý	1,000	kus			0,00	0,00			
0018	MAT	Spínač rad.1 4FN 581 30.2101, nástenný, kompletný, IP44, biely	6,000	kus			0,00	0,00			
0019	MAT	Prepínač rad.5 Praktik 3553-05929 S, nástenný, kompletný, IP44	1,000	kus			0,00	0,00			
0020	MAT	Zásuvka 1-nás. Praktik 4FN 150 70.901, kompletná (oc) biela	24,000	kus			0,00	0,00			
0021	MAT	Zásuvka 2-nás. Praktik, kompletná (oc) biela	37,000	kus			0,00	0,00			
0022	MAT	Zásuvka 1-nás. Praktik 4FN 150 72.901, zapustená, kompletná (oc) IP44, biela	4,000	kus			0,00	0,00			
0023	MAT	Zásuvka 1-nás. Štandard 4FN 150 84.012/N, nástenná, kompletná (bez oc) IP44, šedá	18,000	kus			0,00	0,00			
0024	MAT	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : 6400H-201/3 (D71x73) spojenie do súvislého radu	105,000	kus			0,00	0,00			
0025	MAT	Krabica KO (97) odbočná : 6400-41 (D112x52) s viečkom	5,000	kus			0,00	0,00			
0026	MAT	Krabica KO odbočná : KU 68-1902 (D75x42) s viečkom, šedá	10,000	kus			0,00	0,00			

0027	MAT	Krabica KR (68) rozvodná : 6400H-221/3 (D71x43) kompletná (4x3/4mm2) spojenie do súvislého radu	90,000 kus	0,00	0,00
0028	MAT	Krabica KR (97) rozvodná : 6400-45 (D112x52) kompletná (5x4/4mm2)	5,000 kus	0,00	0,00
0029	MAT	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : 6455-11 (124x124x50) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm2) termoset	40,000 kus	0,00	0,00
0030	MAT	Rúrka el-inšt PP ohybná 1416E HFPP F : MONOFLEX 16, bezhalogénová, čierna	30,000 m	0,00	0,00
0031	MAT	Rúrka el-inšt PP ohybná 1420 HFPP F : MONOFLEX 20, bezhalogénová, čierna	10,000 m	0,00	0,00
0032	MAT	Rúrka el-inšt PPO tuhá 1516EHF KA, s hrdlom, bezhalogénová, svetlosivá	50,000 m	0,00	0,00
0033	MAT	Rúrka el-inšt PPO tuhá 1525HF KA, s hrdlom, bezhalogénová, svetlosivá	20,000 m	0,00	0,00
0034	MAT	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 H (šxv) biela	10,000 m	0,00	0,00
0035	MAT	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 H (šxv) biela	10,000 m	0,00	0,00
0036	MAT	Hmoždinka : H6 (pre skrutky D2÷4/ 15÷30mm) plast	250,000 kus	0,00	0,00
0037	MAT	Žiarivka lineárna FH 28W/840 HE 20X1	20,000 kus	0,00	0,00
0038	MAT	Žiarivka lineárna FQ 80W/840 HO 20X1	46,000 kus	0,00	0,00
0039	MAT	LED žiarovka E27/11W, 900lm	7,000 kus	0,00	0,00
0040	MAT	LED SV. PRISADENÉ, MIKROPRISMA PMMA 43W, 3850Lm, 89Lm/W, RA80, IP20, 640x640mm (GACRUX ECO SUR. SS1 MICROPRISMA -OMS)	21,000 kus	0,00	0,00
0041	MAT	ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ, AI PROFIL, DIFÚZOR OPÁLOVÝ, 1x80W, T5, IP20, 1512mm (AVANTIS-APD 1x80W - SEC)	12,000 kus	0,00	0,00
0042	MAT	ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ, AI PROFIL, DIFÚZOR OPÁLOVÝ, 2x80W, T5, IP20, 2987mm (AVANTIS-APD 2x80W - SEC)	12,000 kus	0,00	0,00
0043	MAT	SPOJKA "L" PRE ŽIARIVK. SVIETIDLO AVANTIS-APD - SEC	24,000 kus	0,00	0,00
0044	MAT	ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ, AI PROFIL, AI PARABOLICKÝ DIFÚZOR, 1x80W, T5, IP20, 1512mm (AVANTIS-APR 1x80W - SEC)	10,000 kus	0,00	0,00
0045	MAT	Svietidlo žiarivkové prisadené IP40, 2x28W, EB A2 : PLASTIC PLAST H PRISMA T5	2,000 kus	0,00	0,00
0046	MAT	Svietidlo žiarivkové prachotesné A1287PRI-PC FH 1x28W, IP66	16,000 kus	0,00	0,00
0047	MAT	Svietidlo núdzové prisadené LED-PREMIUM, MULTIEVO2-P-AT.1h, 230V / IP40, 5,8W/2,0W, 390Lm, autotest, NM (SEC)	1,000 kus	0,00	0,00
0048	MAT	Svietidlo núdzové prisadené LED-PREMIUM, MULTIEVO2-P-AT.1h, 230V / IP40, 5,8W/2,0W, 390Lm, autotest, NM, PIKTOGRAM (SE	10,000 kus	0,00	0,00
0049	MAT	Svietidlo núdzové prisadené LED-PREMIUM, MULTITREND2-AT.1h, 230V / IP65, 5,8W/2,0W, 430Lm, autotest, NM (SEC)	1,000 kus	0,00	0,00

0050	MAT	SVIETIDLO LED NÁST. SMD, BIELY LAK. AI, MLIEČNY PMMA 18W/230V, 1450Lm, NW, 225x225x40mm (LED60 FENIX-S White 18W NW)	17,000 kus		0,00	0,00
0051	MAT	SVIETIDLO LED KRUHOVÉ STROPNÉ, NÁSTENNÉ CELOPLASTOVÉ INTERIÉROVÉ IP65, 15W LED, 1050Lm, BIELE (MOVER -R WHITE 15W)	11,000 kus		0,00	0,00
0052	MAT	SVIETIDLO LED KRUHOVÉ, CELOPLASTOVÉ SO SNÍMAČOM POHYBU IP65, 15W LED, 1050Lm, BIELE (MOVER -R WHITE 15W HF)	5,000 kus		0,00	0,00
0053	MAT	SVIETIDLO STROPNÉ, NÁSTENNÉ CELOPLASTOVÉ INTERIÉROVÉ E27, IP65, ZDROJ 11W LED ŽIAROVKA 900Lm	5,000 kus		0,00	0,00
0054	MAT	SVIETIDLO STROPNÉ, NÁSTENNÉ CELOPLASTOVÉ PRIEMYSELNÉ S KOŠOM E27, IP65, ZDROJ 11W LED ŽIAROVKA 900Lm (511 26 02)	2,000 kus		0,00	0,00
0055	MAT	Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom	3,000 kus		0,00	0,00
0056	MAT	Svorka uzemňovacia 5040507 : 928, pre pás, kúpeľňové vany, sprchy, vodič do 16mm ² , poniklovaná	8,000 kus		0,00	0,00
0057	MAT	Bezpečnostná rozvodnica Livorno : 13154, zapustená, IP40, červená, s panelom, hribové STOP 1/1	1,000 kus		0,00	0,00
0058	MAT	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZVN 1653, IP44, v krabici s membránou vývodkou	3,000 kus		0,00	0,00
0059	MAT	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZVZ 1653, (s 1-fáz zásuvkou 16A/230V 2P+PE) modrá, IP44	2,000 kus		0,00	0,00
0060	MAT	Žľab káblový drátený Cablofil 000061 : CF 54/50 EZ	50,000 m		0,00	0,00
0061	MAT	Žľab káblový drátený Cablofil 000071 : CF 54/100 EZ	22,000 m		0,00	0,00
0062	MAT	Poist.vložka PHN1 do 100A gG	3,000 kus		0,00	0,00
0063	MAT	Spínač vačkový zapustený so signálkou S25 JEPF 1103 B4	1,000 kus		0,00	0,00
0064	MAT	VIDLICA GUMOVÁ 2P+E ČIERNA : 50445	3,000 kus		0,00	0,00
0065	MAT	Páska medená uzemňovacia ZS 16-dĺžka 0,5 m	8,000 kus		0,00	0,00
0066	MAT	Zemniaca svorka ZSA 16	8,000 kus		0,00	0,00
0067	MAT	Príchytka káblová OBO GRIP 2031M/15	50,000 kus		0,00	0,00
0068	MAT	Štítok označovací	4,000 kus		0,00	0,00
0069	MAT	Reflektor LED TLF30CW-C, 30W, IP44	3,000 kus		0,00	0,00
0070	MAT	Podružný materiál (3% z materiálu)	3,000 %	0,00	0,00	0,00
0071	MAT	Stratné (5% z dlžkových množstiev)	5,000 %	0,00	0,00	0,00
0072	MAT	Prirážka na materiál pridružených profesií PPV (6% z materiálu)	6,000 %	0,00	0,00	0,00

PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu: 0,000 0,00 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

0001	013	Výbúr. výplní otvorov prefa dielcov hr. do 15 cm do 0,09 m2	15,000 kus	0,00		0,00
------	-----	---	------------	------	--	------

0002	013	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	20,000 kus	0,00	0,00
0003	013	Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	180,000 m	0,00	0,00
0004	013	Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	100,000 m	0,00	0,00
0005	013	Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 10 cm	20,000 m	0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu:			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			0,000	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže					
0001	921	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm	30,000 m	0,00	0,00
0002	921	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	10,000 m	0,00	0,00
0003	921	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D16 (d13)mm	50,000 m	0,00	0,00
0004	921	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23)mm	20,000 m	0,00	0,00
0005	921	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, do š.20mm	10,000 m	0,00	0,00
0006	921	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, šírka nad 40 do 60mm	10,000 m	0,00	0,00
0007	921	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	105,000 kus	0,00	0,00
0008	921	Montáž krabice do muríva KO (97) bez zapojenia, s vekom, odbočná	5,000 kus	0,00	0,00
0009	921	Montáž krabice do muríva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	90,000 kus	0,00	0,00
0010	921	Montáž krabice do muríva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	5,000 kus	0,00	0,00
0011	921	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm ² , rozvodka IP40-66 (6455-11)	40,000 kus	0,00	0,00
0012	921	Montáž háku z pásoviny 30x3(mm) pre voľné uloženie kábla	50,000 kus	0,00	0,00
0013	921	Montáž káblového žlabu, výška bočnice 50, š.62 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	50,000 m	0,00	0,00
0014	921	Montáž káblového žlabu, výška bočnice 50, š.125 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	22,000 m	0,00	0,00
0015	921	Montáž protipožiarnej upchávky, do rozvádzačov, prechody stropom a stenou do hr.150mm, bez vane	0,200 m ²	0,00	0,00
0016	921	Montáž výstražnej tabuľky, plast, samolepiaca A2-A5	4,000 kus	0,00	0,00
0017	921	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zariadení, do 2,5 mm ²	180,000 kus	0,00	0,00
0018	921	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm ²	30,000 kus	0,00	0,00
0019	921	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm ²	26,000 kus	0,00	0,00
0020	921	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm ²	5,000 kus	0,00	0,00

0021	921	Ukončenie šnúry v gumovej hadici do 3x4 mm2	12,000 kus	0,00	0,00
0022	921	Montáž vonkajšej konc. pre 1kV celopl. káble do 4x35 mm2	3,000 kus	0,00	0,00
0023	921	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	6,000 kus	0,00	0,00
0024	921	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000 kus	0,00	0,00
0025	921	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	23,000 kus	0,00	0,00
0026	921	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	7,000 kus	0,00	0,00
0027	921	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	14,000 kus	0,00	0,00
0028	921	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	1,000 kus	0,00	0,00
0029	921	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	1,000 kus	0,00	0,00
0030	921	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	30,000 kus	0,00	0,00
0031	921	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	31,000 kus	0,00	0,00
0032	921	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	11,000 kus	0,00	0,00
0033	921	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	11,000 kus	0,00	0,00
0034	921	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z+N	5,000 kus	0,00	0,00
0035	921	Montáž vložky poistkovej, nožová do 500V	3,000 kus	0,00	0,00
0036	921	Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, do skrinky	1,000 kus	0,00	0,00
0037	921	Montáž rozvodnice do 50kg	5,000 kus	0,00	0,00
0038	921	Montáž rozvodnice do 150kg	1,000 kus	0,00	0,00
0039	921	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	2,000 kus	0,00	0,00
0040	921	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	1,000 kus	0,00	0,00
0041	921	Montáž, interiérové svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44	22,000 kus	0,00	0,00
0042	921	Montáž, núdzové svetidlo, IP20-44, prisadené nástenné	12,000 kus	0,00	0,00
0043	921	Montáž, priemyselné svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66	18,000 kus	0,00	0,00
0044	921	Montáž, interiérové LED svetidlo plošné, prisadené, IP20-44	21,000 kus	0,00	0,00
0045	921	Montáž, interiérové žiarivkové svetidlo - 2x lineárna žiarivka 21-36W, prisadené, IP20-44	2,000 kus	0,00	0,00
0046	921	Montáž, interiérové žiarivkové svetidlo - 1x lineárna žiarivka 49-58W, vstavané, IP20-44	22,000 kus	0,00	0,00
0047	921	Montáž, priemyselné žiarivkové svetidlo - 2x lineárna žiarivka 49-58W, prisadené, IP20-44, 2x tienidlo	12,000 kus	0,00	0,00
0048	921	Montáž, priemyselné žiarivkové svetidlo - 1x lineárna žiarivka 21-36W, prisadené, IP54-66	16,000 kus	0,00	0,00
0049	921	Montáž, LED reflektor, svellomet, IP54-66	12,000 kus	0,00	0,00
0050	921	Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, FeZn drôt D8-10mm, vrátane svoriek, bez náteru	10,000 m	0,00	0,00

0051	921	Náter uzemňovacieho vedenia do 120mm ² , vrátane svoriek (1x), vyznačenie žltých pruhov	2,000 m	0,00		0,00
0052	921	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	16,000 kus	0,00		0,00
0053	921	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	3,000 kus	0,00		0,00
0054	921	Montáž, vodič Cu plný drôt, pod omietku NYY, CYY 2-16	36,000 m	0,00		0,00
0055	921	Montáž, kábel Cu 750V pod omietku do CYKY 2x1,5 až 5x2,5	450,000 m	0,00		0,00
0056	921	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku do CYKY 5x4-6	6,000 m	0,00		0,00
0057	921	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku do CYKY 5x16	10,000 m	0,00		0,00
0058	921	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pevne H07V-U, CY 4-16	95,000 m	0,00		0,00
0059	921	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne do CYKY 5x2,5	1 350,000 m	0,00		0,00
0060	921	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x16	26,000 m	0,00		0,00
0061	921	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-6	30,000 m	0,00		0,00
0062	921	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x35	13,000 m	0,00		0,00
0063	921	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do tvárnic a tehlového muríva	250,000 kus	0,00		0,00
0064	921	PPV (pomocné a podružné výkony - 6% z montážnych prác)	6,000 %	0,00	0,00	0,00
0065	921	Demontáž existujúceho zariadenia	80,000 hod	0,00		0,00
0066	921	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	50,000 hod	0,00		0,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00
Realizačná PD			1,00 komplet	0,00		0,00
Autorský dozor			10,00 hod	0,00		0,00
Za rozpočet celkom:			0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI KOVÁČOVÁ

Objekt : Obecný úrad

Časť : Rozvodnica RS2

Ing. Július Mrva

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
PRÁCE A DODÁVKY INÉ											
PRÁCE A DODÁVKY INÉ											
0001	MAT	Istič 1-pólový 0099107 - 10kA (1MD) PR 61 C 10	7,000	kus				0,00	0,00		
0002	MAT	Istič 1-pólový 0099109 - 10kA (1MD) PR 61 C 16	2,000	kus				0,00	0,00		
0003	MAT	Istič 3-pólový 0099149 - 10kA (3MD) PR 63 C 16	2,000	kus				0,00	0,00		
0004	MAT	Istič 3-pólový 0099154 - 10kA (3MD) PR 63 do 50A	1,000	kus				0,00	0,00		
0005	MAT	Istič 3-pólový 248038 - 25kA (>4,5MD) PLHT-C63/3	1,000	kus				0,00	0,00		
0006	MAT	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263537 : PFL7-16/1N/C/003, typ AC (2MD)	1,000	kus				0,00	0,00		
0007	MAT	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263538 : PFL7-16/1N/C/003-A, typ A (2MD)	9,000	kus				0,00	0,00		
0008	MAT	Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 6kA : A9D32716 - iDPN N Vigi 16/C/030-A (5MD)	1,000	kus				0,00	0,00		
0009	MAT	Zvodič prepätia 82.004 typ 2 (C) 4-pól : PO II 4 280V/40kA, pre siete TN-S (4MD)	1,000	kus				0,00	0,00		
0010	MAT	Rozvodnica zapustená modulová s požiarou odolnosťou EI30Sm, 96 mod., s príslušenstvom	1,000	kus				0,00	0,00		
0011	MAT	Ostatný podružný materiál pre rozvodnicu (hrebene, lišty, označovací mat., vodiče...) -16% z nosného materiálu	16,000	%		0,00		0,00	0,00		
0012	MAT	Náklady pre zostavenie - montáž rozvádzača - 45% z materiálu	45,000	%		0,00		0,00	0,00		
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:			0,00			0,00		0,00	0,00		
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:			0,00			0,00		0,00	0,00		
Za rozpočet celkom:			0,00			0,00		0,00	0,00		

Stavba : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI KOVÁČOVÁ

Objekt : Obecný úrad

Časť : Rozvodnica RS1

Ing. Július Mrva

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiál	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------	--	---------------------	---

PRÁCE A DODÁVKY INÉ
PRÁCE A DODÁVKY INÉ

0001	MAT	Rozvodnica plastová 1SL2444A07 : 2x12MD (24MD) biela, dvere plastové biele, IP40 (P)	1,000	kus				0,00	0,00		
0002	MAT	Istič 1-pólový 0099107 - 10kA (1MD) PR 61 C 10	4,000	kus				0,00	0,00		
0003	MAT	Istič 1-pólový 0099112 - 10kA (1MD) PR 61 B 32	1,000	kus				0,00	0,00		
0004	MAT	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263537 : PFL7-16/1N/C/003, typ AC (2MD)	1,000	kus				0,00	0,00		
0005	MAT	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263538 : PFL7-16/1N/C/003-A, typ A (2MD)	3,000	kus				0,00	0,00		
0006	MAT	Zvodič prepätia 82.002 typ 2 (C) 2-pól : PO II 2 280V/40kA, pre siete TN-S (2MD)	1,000	kus				0,00	0,00		
0007	MAT	Ostatný podružný materiál pre rozvodnicu (hrebene, lišty, svorky, označovací mat., vodiče...) -16% z nosného materiálu	16,000	%		0,00		0,00	0,00		
0008	MAT	Náklady pre zostavenie - montáž rozvádzača - 45% z materiálu	45,000	%		0,00		0,00	0,00		
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:			0,00			0,00		0,00	0,00		
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:			0,00			0,00		0,00	0,00		
Za rozpočet celkom:			0,00			0,00		0,00	0,00		

Stavba : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI KOVÁČOVÁ

Objekt : Obecný úrad

Časť : Rozvodnica RM01

Ing. Július Mrva

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiál	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
PRÁCE A DODÁVKY INÉ											
PRÁCE A DODÁVKY INÉ											
0001	MAT	Spínač vačkový 0102160 : S63JB 4-P, 63A páčka - dvere, vypínač	1,000	kus				0,00	0,00		
0002	MAT	Istič 1-pólový 0099107 - 10kA (1MD) PR 61 C 10	4,000	kus				0,00	0,00		
0003	MAT	Istič 1-pólový 0099111 - 10kA (1MD) PR 61 C 25	1,000	kus				0,00	0,00		
0004	MAT	Istič 3-pólový 0099149 - 10kA (3MD) PR 63 C 16	2,000	kus				0,00	0,00		
0005	MAT	Istič 3-pólový 0099154 - 10kA (3MD) PR 63 do 50A	1,000	kus				0,00	0,00		
0006	MAT	Istič 3-pólový 248038 - 25kA (>4,5MD) PLHT-C63/3	1,000	kus				0,00	0,00		
0007	MAT	Spúšťač motora 3-pól istený (2,5MD) 39269 : SM1E-25, nastavenie spúšte 20-25 (A)	1,000	kus				0,00	0,00		
0008	MAT	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263538 : PFL7-16/1N/C/003-A, typ A (2MD)	4,000	kus				0,00	0,00		
0009	MAT	Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 10kA 0090923 : PF14 C16/0,03/A (4MD)	2,000	kus				0,00	0,00		
0010	MAT	Zvodič prepätia 82.004 typ 2 (C) 4-pól : PO II 4 280V/40kA, pre siete TN-S (4MD)	1,000	kus				0,00	0,00		
0011	MAT	Stýkač inštalačný 4-pól 25 A (2MD) : S25-40	1,000	kus				0,00	0,00		
0012	MAT	Prúdový chránič PHF7-40/4/003-G-DE : 263645	1,000	kus				0,00	0,00		
0013	MAT	Rozvodnica nástenná modulová , 96 mod., 600 x 600 x 260 mm, IP55/20 s príslušenstvom	1,000	kus				0,00	0,00		
0014	MAT	Ostatný podružný materiál pre rozvodnicu (hrebene, svorky, lišty, označovací mat., vodiče...) -16% z nosného materi	16,000	%		0,00		0,00	0,00		
0015	MAT	Náklady pre zostavenie - montáž rozvádzača - 45% z materiálu	45,000	%		0,00		0,00	0,00		
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:			0,00			0,00		0,00	0,00		
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:			0,00			0,00		0,00	0,00		
Za rozpočet celkom:			0,00			0,00		0,00	0,00		

Stavba : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNEHO ÚRADU V OBCI KOVÁČOVÁ

Objekt : Obecný úrad

Časť : Hlavný rozvádzač RH1

Ing. Júlus Mrva

Por. číslo	Kod cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skušobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
PRÁCE A DODÁVKY INÉ											
PRÁCE A DODÁVKY INÉ											
0001	MAT	Rozvádzač skriňový IP40/20, rozm. 1000x2000x400MM + podstavec 100mm	1,000	kus				0,00	0,00		
0002	MAT	Signálka Harmony : XBS-AVM3 - LED 230/240V-AC, kruhová, zelená	2,000	kus				0,00	0,00		
0003	MAT	Hodiny spinacie digitálne 36881 : MAR-16-001-A230 týždenné, denné (min interval 1min) so zálohou chodu (ZMD)	1,000	kus				0,00	0,00		
0004	MAT	Istič 1-pólový 0099107 - 10kA (1MD) PR 61 C 10	17,000	kus				0,00	0,00		
0005	MAT	Istič 1-pólový 0099111 - 10kA (1MD) PR 61 B 25	1,000	kus				0,00	0,00		
0006	MAT	Istič 3-pólový 0099149 - 10kA (3MD) PR 63 B 16	1,000	kus				0,00	0,00		
0007	MAT	Istič 3-pólový 0099154 - 10kA (3MD) PR 63 do 50A	1,000	kus				0,00	0,00		
0008	MAT	Istič 3-pólový 248038 - 25kA (>4.5MD) PLHT-C63/3	6,000	kus				0,00	0,00		
0009	MAT	Istič 3-pólový 20204 : BC160NT305-100-D, 25kA, nastavenie 80-100A	1,000	kus				0,00	0,00		
0010	MAT	Spínač návestný signalizačný 20225 : NS-BC-0010, 60-250V-AC/DC	1,000	kus				0,00	0,00		
0011	MAT	Spúšť napäťová 20235 : SV-BC-X230, 230, 400-AC, 220V-DC	1,000	kus				0,00	0,00		
0012	MAT	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA : PFL7-16/1N/C/003, typ AC (ZMD)	1,000	kus				0,00	0,00		
0013	MAT	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA : PFL7-16/1N/C/003-A, typ A (ZMD)	11,000	kus				0,00	0,00		
0014	MAT	Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 6kA : iDPN N Vig1 25/C/030-A (SMD)	2,000	kus				0,00	0,00		
0015	MAT	Zvodič bleskových prúdov 81.136 typ 1 (B) : POM I 3 LCF 37.5 280V/12.5kA, pre sieť TN-C (3MD)	1,000	kus				0,00	0,00		
0016	MAT	Odpínač radový 3-pól pre poistky 000 - 12362 : FH000-3A/T	2,000	kus				0,00	0,00		
0017	MAT	Polstková vložka nožová PNA000 : 40482 - 32A gG	6,000	kus				0,00	0,00		
0018	MAT	Stýkač inštalačný 2-pól 20 A (1MD) : S20-20	1,000	kus				0,00	0,00		
0019	MAT	Elektromer digitálny 1-fáz podružný : A9MEM2000 (1MD) IME1, do 40A	1,000	kus				0,00	0,00		
0020	MAT	Ostatný podružný materiál pre rozvodnicu (hrebene, svorky, listy, označovací mat., vodiče...) -16% z nosného materiálu	16,000	%	0,00			0,00	0,00		
0021	MAT	Náklady pre zostavenie - montáž rozvádzača - 45% z materiálu	45,000	%	0,00			0,00	0,00		
		PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	0,00			0,00		0,00	0,00		
		PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	0,00			0,00		0,00	0,00		
		Za rozpočet celkom:	0,00			0,00		0,00	0,00		

Stavba : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI KOVÁČOVÁ

Objekt : Obecný úrad

Časť : Elektromerová rozvodnica RE

Ing. Július Mrva

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiál	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------	--	---------------------	---

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

0001	MAT	Rozvádzač elektromerový, plastový RE 1.0 Z (W) 63A P1 (SSE) zapustený, IP44/20	1,000	kus				0,00	0,00		
0002	MAT	Podružný materiál (označovací mat, doprava....) - 8% z materiálu	8,000	%	0,00			0,00	0,00		
		PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	0,00			0,00		0,00	0,00		
		PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	0,00			0,00		0,00	0,00		
		Za rozpočet celkom:	0,00			0,00		0,00	0,00		

Stavba : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI KOVÁČOVÁ

Objekt : Obecný úrad

Časť : Bleskozvod

Ing. Július Mrva

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
---------------	----------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------------------------	-------	---	------------------------	--

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

0001	MAT	Drôt zvodový FeZn D8	80,000	kg				0,00	0,00		
0002	MAT	Drôt uzemňovací FeZn D10	40,000	kg				0,00	0,00		
0003	MAT	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	80,000	kg				0,00	0,00		
0004	MAT	- podpera vedenia (FeZn) : PV 15 A, na vrchol krovu (210mm)	50,000	kus				0,00	0,00		
0005	MAT	- podpera vedenia (FeZn) : PV 14, pod vrchol krovu (3x diery)	36,000	kus				0,00	0,00		
0006	MAT	- držiak zvodovej tyče (FeZn) : DJ 4h, na krov horná (pre tyče D18)	4,000	kus				0,00	0,00		
0007	MAT	- držiak zvodovej tyče (FeZn) : DJ 4d, na krov dolná (pre tyče D18)	3,000	kus				0,00	0,00		
0008	MAT	- strieška ochranná (FeZn) : OS 04, spodná, otvor D20mm	4,000	kus				0,00	0,00		
0009	MAT	Svorka križová (FeZn) : SK (4xM8)	8,000	kus				0,00	0,00		
0010	MAT	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)	20,000	kus				0,00	0,00		
0011	MAT	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	1,000	kus				0,00	0,00		
0012	MAT	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	7,000	kus				0,00	0,00		
0013	MAT	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	7,000	kus				0,00	0,00		
0014	MAT	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre pásovinu 30x4 (4xM8) s podložkami	17,000	kus				0,00	0,00		
0015	MAT	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xR8)	17,000	kus				0,00	0,00		
0016	MAT	Svorka univerzálna (FeZn) : SU (1xM10)	10,000	kus				0,00	0,00		
0017	MAT	Svorka univerzálna na potrubie (FeZn) : SUP, pre D80-120mm (1xM8+1xM6)	30,000	kus				0,00	0,00		
0018	MAT	Svorka univerzálna na potrubie (FeZn) : SUP, pre D80-120mm (1xM8+1xM6)	31,000	kus				0,00	0,00		

0019	MAT	Doska zemniaca (FeZn) : ZD 01 (0,25x2m) s privarenou páskou FeZn 30x4 (8m)	3,000 kus		0,00	0,00
0020	MAT	Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)	2,000 kus		0,00	0,00
0021	MAT	Držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr.3 (D8x80+vrut 180)mm	4,000 kus		0,00	0,00
0022	MAT	Štítok označovací (FeZn)	8,000 kus		0,00	0,00
0023	MAT	Páska antikorozná (plast) : 2360101, typ 356 100, šírka 50mm, dĺžka 10m	2,000 kus		0,00	0,00
0024	MAT	Materiál pre zlepšenie uzemnenia : GEM25 (11,5kg)	2,000 bal		0,00	0,00
0025	MAT	Podpera PV17-6	12,000 kus		0,00	0,00
0026	MAT	Zvodová tyč JP20	1,000 kus		0,00	0,00
0027	MAT	Zvodová tyč JP30	3,000 kus		0,00	0,00
0028	MAT	Svorka SJ01	4,000 kus		0,00	0,00
0029	MAT	Svorka SJ01m OB - oddialenybleskozvod	2,000 kus		0,00	0,00
0030	MAT	Izolujúca tyč, sklaminat, fi 16mm/0,5m - oddialenybleskozvod	2,000 kus		0,00	0,00
0031	MAT	Svorka ST04 OB -svorka na oddialenýbleskozvod d 42mm	2,000 kus		0,00	0,00
0032	MAT	Podružný materiál (2% z materiálu)	2,000 %	0	0,00	0,00
0033	MAT	Stratné (5% z dĺžkových množstiev)	5,000 %	0	0,00	0,00
0034	MAT	Prirážka na materiál pridružených profesií PPV – 2% z materiálu	2,000 %	0	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:			0,000	0,00	0,00	0,00

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

0001	921	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	64,000 m		0,00	0,00
0002	921	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	84,000 m		0,00	0,00
0003	921	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	200,000 m		0,00	0,00
0004	921	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 2m, upevnenie na hrebeň strechy, do dreva	1,000 kus		0,00	0,00
0005	921	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na hrebeň strechy, do muríva	3,000 kus		0,00	0,00

0006	921	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	82,000 kus	0,00	0,00
0007	921	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	43,000 kus	0,00	0,00
0008	921	Montáž zemniacej dosky, vrátane pásu FeZn30/4 (8m), OU, SZ (ZD 01, 2000x250mm)	3,000 kus	0,00	0,00
0009	921	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi do muriva	2,000 kus	0,00	0,00
0010	921	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	8,000 kus	0,00	0,00
0011	921	Montáž, hmota pre zlepšenie uzemnenia (bentonit, Conductiver plus a pod)	24,000 m	0,00	0,00
0012	921	Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí	20,000 m	0,00	0,00
0013	921	Montáž z pevného rebrika - strecha do výšky 7m	7,000 kus	0,00	0,00
0014	921	PPV (pomocné a podružné výkony) - 2% z montážnych prác	2,000 %	0	0,00
0015	921	Zaistenie vypnutého stavu	2,000 hod	0,00	0,00
0016	921	Demontáž existujúceho zariadenia	12,000 hod	0,00	0,00
0017	921	Napojenie na existujúce zemnice	2,000 hod	0,00	0,00
0018	921	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	24,000 hod	0,00	0,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:			0,00	0,00	0,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach					
0001	946	Odobratie mačiny	10,000 m2	0,00	0,00
0002	946	Vytrhanie dlažby z malty, dlaždice betón, drážky z malty	16,000 m2	0,00	0,00
0003	946	Rezanie drážky v asfalte, betóne	80,000 m	0,00	0,00
0004	946	Jama pre zemniacu dosku s pásom FeZn, zemina tr.3	3,000 kus	0,00	0,00
0005	946	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	90,000 m	0,00	0,00
0006	946	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	30,000 m3	0,00	0,00
0007	946	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	90,000 m	0,00	0,00
0008	946	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	10,000 m2	0,00	0,00
0009	946	Vozovka z betónu, jedna vrstva 5cm-spätne polozenie dlažby	8,000 m2	0,00	0,00
0010	946	Vozovka z betónu, jedna vrstva 15cm-spätná úprava plochy	12,000 m2	0,00	0,00
0011	946	Prerazenie murívom v tehlovom múre hrúbky 45cm	4,000 kus	0,00	0,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			0,00	0,00	0,00
Za rozpočet celkom:			0,00	0,00	0,00

Odberateľ: Obec Kováčová

Projektant: Ateliér ELPRO-Ing.arch.Lubomír Lendvorský

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO : 801 611

Dátum:

Stavba :1691-Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Kováčová

č. 1691

Objekt :SO 01-Budova Obecného úradu - stavebné práce-okná

č. 11

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
14	014	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pálenými tehľami v murive hr. 450-600 mm	2,000	kus		0,00		0,00			
15	014	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,168	m3		0,00		0,00			
16	014	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,624	m3		0,00		0,00			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
5 - KOMUNIKÁCIE											
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
57	011	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	13,000	kus		0,00		0,00			
58	011	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	10,000	kus		0,00		0,00			
59	011	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	5,000	kus		0,00		0,00			
60	011	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	46,970	m		0,00		0,00			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
73	013	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	47,098	m2		0,00		0,00			
74	013	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	31,773	m2		0,00		0,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiál	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
75	013	Vyvesenie alebo zavesenie drev. a plastových kridiel okien do 1,5 m2	11,000	kus		0,00		0,00			
76	013	Vyvesenie alebo zavesenie drev. a plastových kridiel okien nad 1,5 m2	10,000	kus		0,00		0,00			
77	013	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	3,000	kus		0,00		0,00			
78	013	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier nad 2 m2	2,000	kus		0,00		0,00			
79	013	Vybúranie rámov okien drev. dvojítých alebo zdvoj. do 2 m2	10,638	m2		0,00		0,00			
80	013	Vybúranie rámov okien drev. a plast. dvojítých alebo zdvoj. do 4 m2	17,397	m2		0,00		0,00			
81	013	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	7,672	m2		0,00		0,00			
82	013	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,288	m2		0,00		0,00			
83	013	Vybúranie kov. stien presklených s dverami	28,650	m2		0,00		0,00			
87	013	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,000	t		0,00		0,00			
88	013	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,000	t		0,00		0,00			
89	013	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,000	t		0,00		0,00			
90	013	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,000	t		0,00		0,00			
91	013	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,000	t		0,00		0,00			
92	013	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	0,000	t		0,00		0,00			
93	014	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,000	t		0,00		0,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			0,000			0,00	0,00	0,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti											
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
712 - Powlakové krytiny											
712 - Powlakové krytiny spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
713 - Izolácie tepelné											
713 - Izolácie tepelné spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
721 - Vnúťorná kanalizácia											
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
762 - Konštrukcie tesárske											
762 - Konštrukcie tesárske spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiál	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
		763 - Konstrukcie - drevostavby									
		763 - Konstrukcie - drevostavby spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		764 - Konstrukcie klampiarske									
		764 - Konstrukcie klampiarske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		765 - Krytiny tvrdé									
		765 - Krytiny tvrdé spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		766 - Konstrukcie stolárske									
		766 - Konstrukcie stolárske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné									
170	700	Presklená stena s dverami, hliníkový nosný rám - ZS1, ZS2	33,796	m2		0,00		0,00			
173	767	Montáž okien plastových	103,660	m		0,00		0,00			
174	MAT	Okná plastové podľa tabuľky výrobkov PL 1 - PL 10	30,634	m2			0,00	0,00			
175	MAT	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.400 mm	46,974	m			0,00	0,00			
176	767	Montáž dverí plastových	29,180	m		0,00		0,00			
177	MAT	Dvere vchodové plastové PL3, PL12-PL15	8,759	m2			0,00	0,00			
182	767	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,000	t		0,00		0,00			
		767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		783 - Nátery									
		783 - Nátery spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		784 - Maľby									
		784 - Maľby spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,000			0,00	0,00	0,00			

Ostatné Realizačná projektová dokumentácia

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
		Ostatné spolu	0,00			0,00	0,00	0,00			
NUS		Náklady umiestnenia stavby									
		Náklady umiestnenia stavby spolu				0,00	0,00	0,00			
		Za rozpočet celkom	0,00			0,00	0,00	0,00			

Odberateľ: Obec Kováčová

Projektant: Ateliér ELPRO-Ing.arch.Lubomír Lendvorský

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO : 801 611

Dátum:

Stavba :1691-Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Kováčová

č. 1691

Objekt :SO 01-Budova Obecného úradu - stavebné práce - ostatné

č. 11

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------	--	---------------------	---

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	12,102	m2		0,00		0,00			
2	272	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	7,045	m3		0,00		0,00			
3	001	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	1,500	m3		0,00		0,00			
4	272	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	1,500	m3		0,00		0,00			
5	001	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	1,500	m3		0,00		0,00			
6	001	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	1,500	m3		0,00		0,00			
7	272	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	1,500	m3		0,00		0,00			
8	001	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	1,500	m3		0,00		0,00			
9	231	Uloženie výkopku v rovine	1,500	m3		0,00		0,00			
10	001	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	1,178	m3		0,00		0,00			
11	MAT	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	1,178	m3			0,00	0,00			
12	001	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	1,178	m3		0,00		0,00			
13	272	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením okapový chodník	11,742	m2		0,00		0,00			

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

17	011	Murivo nosné hr. 44 cm z keramických tehál	47,310	m3		0,00		0,00			
18	011	Murivo nosné hr. 30 cm z keramických tehál	4,468	m3		0,00		0,00			

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

19	011	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	23,201	m3		0,00		0,00			
20	011	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	136,479	m2		0,00		0,00			
21	011	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	136,479	m2		0,00		0,00			
22	011	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	1,107	t		0,00		0,00			
23	271	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	0,300	m3		0,00		0,00			

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - KOMUNIKÁCIE

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiál	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
24	221	Podklad zo štrkodrtie hr. 150 mm	11,742	m2		0,00		0,00			
25	221	Kladenie bet. dlažby chodcov do lôžka z kam., veľ. do 0,25 m2, pl. do 50 m2	11,742	m2		0,00		0,00			
26	221	Hutnenie výkopu ubíjadlom vibračným	3,000	m2		0,00		0,00			
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
27	014	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 10-30%	321,470	m2		0,00		0,00			
28	014	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	652,762	m2		0,00		0,00			
29	011	Omietka vnút. stien vápenná štuková	3,010	m2		0,00		0,00			
40	011	Zatepl. stropov systém minerálna vlna hr.130 mm - A6	22,719	m2		0,00		0,00			
41	011	Zatepl. stropov systém minerálna vlna hr.150 mm - A5	56,590	m2		0,00		0,00			
		zateplenie stropnej konštrukcie									
49	014	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. do 80 mm	0,050	m3		0,00		0,00			
50	011	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	0,600	m3		0,00		0,00			
51	011	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	0,600	m3		0,00		0,00			
52	011	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,020	t		0,00		0,00			
53	011	Impregnačný náter betonu - uzavretie povrchu	20,820	m2		0,00		0,00			
54	011	Spádový poter spádová vrstva hr. 10-40 mm	20,820	m2		0,00		0,00			
55	011	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	20,820	m2		0,00		0,00			
56	014	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC	20,820	m2		0,00		0,00			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
64	003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	358,680	m2		0,00		0,00			
65	003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	214,470	m2		0,00		0,00			
66	011	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	573,150	m2		0,00		0,00			
67	013	Búranie muríva komínov nad strechou na maltu MV, MVC	4,725	m3		0,00		0,00			
68	013	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	2,863	m2		0,00		0,00			
69	013	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2	0,600	m3		0,00		0,00			
70	211	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	20,820	m2		0,00		0,00			
71	013	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	3,150	m2		0,00		0,00			
72	013	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	16,977	m3		0,00		0,00			
84	013	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	6,300	m		0,00		0,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
85	013	Demontáž zastrešenia vstupu	1,000	kus		0,00		0,00			
86	013	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	11,889	m2		0,00		0,00			
87	013	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,000	t		0,00		0,00			
88	013	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,000	t		0,00		0,00			
89	013	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,000	t		0,00		0,00			
90	013	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,000	t		0,00		0,00			
91	013	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,000	t		0,00		0,00			
92	013	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	0,000	t		0,00		0,00			
93	014	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,000	t		0,00		0,00			
94	000	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3-ostatné búracie práce a demontáže	24,000	hod		0,00		0,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			0,000			0,00	0,00	0,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti											
95	711	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	3,000	m2		0,00		0,00			
96	MAT	Lak asfaltový, sudy	0,001	t			0,00	0,00			
97	711	Zhotovenie izolácie tlakovej pritavením NAIP vodor.	3,000	m2		0,00		0,00			
98	MAT	Pás ťažký asfaltový G 200 S 40	3,600	m2			0,00	0,00			
99	711	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	0,000	t		0,00		0,00			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
712 - Povlakové krytiny											
712 - Povlakové krytiny spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
713 - Izolácie tepelné											
713 - Izolácie tepelné spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
721 - Vnútna kanalizácia											
114	721	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 150	1,000	kus		0,00		0,00			
115	721	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 75	1,000	kus		0,00		0,00			
116	721	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	5,000	m		0,00		0,00			
117	721	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1,9	1,000	kus		0,00		0,00			
118	721	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriežkou 115x115	1,000	kus		0,00		0,00			
119	721	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,000	t		0,00		0,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiál	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
		721 - Vnútrná kanalizácia spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		762 - Konštrukcie tesárske									
120	762	Montáž kotevných želez	72,000	kus		0,00		0,00			
121	MAT	Kotvenie pomúrnic	72,000	kus			0,00	0,00			
130	762	Montáž debnenia štítových okapových ríms z dosiek aglomerovaných	77,652	m2		0,00		0,00			
131	MAT	Doska OSB 3 SE 2500x1250x20,5 mm	77,652	m2			0,00	0,00			
132	762	Demontáž debnenia odkvapových a štítových ríms	52,892	m2		0,00		0,00			
144	762	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,000	t		0,00		0,00			
		762 - Konštrukcie tesárske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
145	763	Predsadená stena W626 2x12,5 mm 2xopláštená GKB 75 mm	460,729	m2		0,00		0,00			
146	763	Podhlady sadr. D113 zaves. ocel. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	152,010	m2		0,00		0,00			
147	763	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,000	t		0,00		0,00			
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		764 - Konštrukcie klampiarske									
148	764	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine, nad 30° do 45° nad 25m2	569,619	m2		0,00		0,00			
149	764	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	13,710	m2		0,00		0,00			
150	764	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	13,710	m2		0,00		0,00			
151	764	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	2,110	m		0,00		0,00			
152	764	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 30° do 45°	77,780	m		0,00		0,00			
153	764	Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 0,6 mm š. 400mm	10,750	m		0,00		0,00			
154	764	Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 0,6 mm š. 425mm	10,390	m		0,00		0,00			
155	764	Klamp. demont. parapetov rš 330	25,050	m		0,00		0,00			
156	764	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600	11,600	m		0,00		0,00			
157	764	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 600	8,260	m		0,00		0,00			
158	764	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	37,460	m		0,00		0,00			
159	764	Odkvapový systém AL žľab pododkvapový polkruhový s hákami veľkosť 150 mm	81,000	m		0,00		0,00			
160	764	Odkvapový systém AL odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 150 mm	34,200	m		0,00		0,00			
161	764	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,000	t		0,00		0,00			
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiál	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
765 - Krytiny tvrdé											
765 - Krytiny tvrdé spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
766 - Konštrukcie stolárske											
165	766	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2	315,778	m2		0,00		0,00			
166	766	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	315,778	m2		0,00		0,00			
167	766	Demontáž obloženia podhládov z panelov pl. do 1,5m2	121,320	m2		0,00		0,00			
168	766	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhládov	121,320	m2		0,00		0,00			
169	766	Montáž a dodávka sklápací rebrikový výlez	1,000	kus		0,00		0,00			
766 - Konštrukcie stolárske spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
171	767	Montáž zábradlia rovného z profil. ocele do muríva, do 45 kg	6,000	m		0,00		0,00			
172	MAT	Zábradlie šikmé oceľové s povrchovou úpravou	6,000	m			0,00	0,00			
178	767	Demontáž mreží pevných zvaraných	4,738	m2		0,00		0,00			
179	767	Prístrešok vstup ocel profil výplň polykarbonát platne 2000x1200	1,000	kus		0,00		0,00			
180	767	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	18 631,604	kg		0,00		0,00			
181	MAT	Oceľové konštrukcie - statika	20 122,132	kg			0,00	0,00			
Oceľové nosníky a rámy viď statika											
182	767	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,000	t		0,00		0,00			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
183	771	Demontáž obkladov stupníc z dlaždíc keramických kladených do malty š do 350 mm	4,500	m		0,00		0,00			
184	771	Demontáž obkladov podstupníc z dlaždíc keramických kladených do malty v do 250	4,500	m		0,00		0,00			
185	771	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do lep.do 30cm	4,500	m		0,00		0,00			
186	771	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm	4,500	m		0,00		0,00			
187	771	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	3,150	m2		0,00		0,00			
188	MAT	Dlažba keramická protišmyková mrazuvzdorná 300x300	5,709	m2			0,00	0,00			
189	771	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,000	t		0,00		0,00			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek											
190	771	Montáž obkladov ostenia do flexib.lep.200x200	11,200	m		0,00		0,00			
191	771	Montáž obkladov parapetov do flexib.lep.200x200	3,150	m		0,00		0,00			
192	MAT	Obklad keramický 200x200	4,520	m2			0,00	0,00			
193	771	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	0,000	t		0,00		0,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiál	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		783 - Nátery									
194	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	344,990	m2		0,00		0,00			
195	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	344,990	m2		0,00		0,00			
196	783	Nátery tesárskych konštr. napr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	1 666,563	m2		0,00		0,00			
		783 - Nátery spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		784 - Maľby									
197	784	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 624,342	m2		0,00		0,00			
		784 - Maľby spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,000			0,00	0,00	0,00			
		Ostatné Realizačná projektová dokumentácia									
			1,000	ks			0,00	0,00			
		Ostatné spolu	0,00			0,00	0,00	0,00			
		NUS Náklady umiestnenia stavby									
			2,500	%		0,00		0,00			
		Náklady umiestnenia stavby spolu				0,00	0,00	0,00			
		Za rozpočet celkom	0,00			0,00	0,00	0,00			

Odberateľ: Obec Kováčová

Projektant: Ateliér ELPRO-Ing.arch.Lubomír Lendvorský

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO : 801 611

Dátum:

Stavba :1691-Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Kováčová

č. 1691

Objekt :SO 01-Budova Obecného úradu - stavebné práce - steny

č. 11

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
5 - KOMUNIKÁCIE											
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
30	014	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	34,361	m2		0,00		0,00			
31	011	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	46,180	m2		0,00		0,00			
32	014	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 driapaných 10-20%	607,085	m2		0,00		0,00			
33	011	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 3 mm	72,791	m2		0,00		0,00			
34	011	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou	72,791	m2		0,00		0,00			
35	014	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. úpravou WAP	607,085	m2		0,00		0,00			
36	011	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS s prikotv. hr. 160 mm - A2	81,471	m2		0,00		0,00			
37	011	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami extr. polystyrén hr. 50 mm	49,060	m2		0,00		0,00			
38	011	Zatepl. vonk. stien systém minerálna vlna hr. 30 mm silikónová omietka-A8	77,652	m2		0,00		0,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiál	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
39	011	Zatepl. vonk. stien systém minerálna vlna hr.120 mm silikónová omietka - A4	70,732	m2		0,00		0,00			
42	011	Zatepl. vonk. stien systém minerálna vlna hr.160 mm silikónová omietka - A1	494,521	m2		0,00		0,00			
43	011	Zatepl. vonk. stien systém extr. polystyrén hr. 50 mm silikónová omietka - A9	31,093	m2		0,00		0,00			
44	011	Zatepl. vonk. ostení systém minerálna vlna hr.30 mm silikónová omietka - A3	104,930	m		0,00		0,00			
45	011	Dilatácia v zatepl.systéme v rohovej oblasti -minerálna vlna TF	15,120	m		0,00		0,00			
46	011	Rohový profil AL	22,000	m		0,00		0,00			
47	011	Rohová lišta okenná PVC 10/10	72,360	m		0,00		0,00			
48	011	Rohová lišta okenná PVC s okapničkou	32,570	m		0,00		0,00			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
61	003	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	592,224	m2		0,00		0,00			
62	003	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	592,224	m2		0,00		0,00			
63	003	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	592,224	m2		0,00		0,00			
87	013	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,000	t		0,00		0,00			
88	013	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,000	t		0,00		0,00			
89	013	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,000	t		0,00		0,00			
90	013	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,000	t		0,00		0,00			
91	013	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,000	t		0,00		0,00			
92	013	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	0,000	t		0,00		0,00			
93	014	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,000	t		0,00		0,00			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,000			0,00	0,00	0,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		712 - Povlakové krytiny									
		712 - Povlakové krytiny spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
		713 - Izolácie tepelné									
		713 - Izolácie tepelné spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		721 - Vnútorná kanalizácia									
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		762 - Konštrukcie tesárske									
		762 - Konštrukcie tesárske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		764 - Konštrukcie klampiarske									
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		765 - Krytiny tvrdé									
		765 - Krytiny tvrdé spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		766 - Konštrukcie stolárske									
		766 - Konštrukcie stolárske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		783 - Nátery									
		783 - Nátery spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		784 - Maľby									
		784 - Maľby spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,000			0,00	0,00	0,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
Ostatné Realizačná projektová dokumentácia											
		Ostatné spolu	0,00			0,00	0,00	0,00			
NUS Náklady umiestnenia stavby											
		Náklady umiestnenia stavby spolu				0,00	0,00	0,00			
Za rozpočet celkom			0,00			0,00	0,00	0,00			

Odberateľ: Obec Kováčová
 Projektant: Ateliér ELPRO-Ing.arch.Lubomír Lendvorský
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO : 801 611
 Dátum:

Stavba :1691-Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Kováčová
 Objekt :SO 01-Budova Obecného úradu - stavebné práce - strecha

č. 1691
 č. 11

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
5 - KOMUNIKÁCIE								
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
87	013	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,000	t		0,00		0,00
88	013	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,000	t		0,00		0,00
89	013	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,000	t		0,00		0,00
90	013	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,000	t		0,00		0,00
91	013	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,000	t		0,00		0,00
92	013	Poplatok za uložen. a zneškodnenie staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	0,000	t		0,00		0,00
93	014	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,000	t		0,00		0,00
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,000			0,00	0,00	0,00

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00
712 - Povlakové krytiny								
100	712	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	51,359	m2		0,00		0,00
101	712	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	277,750	m2		0,00		0,00
712 - Povlakové krytiny spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00
713 - Izolácie tepelné								
102	713	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	370,978	m2		0,00		0,00
103	MAT	Doska izolačná z minerálnych vlákien hr.150mm 600x1000mm	389,527	m2			0,00	0,00
104	MAT	Doska izolačná z minerálnych vlákien hr.200mm 600x1000mm	389,527	m2			0,00	0,00
105	713	Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 12 cm	22,939	m2		0,00		0,00
106	MAT	Doska izolačná z minerálnych vlákien hr.120mm	24,086	m2			0,00	0,00
107	713	Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 15 cm	26,103	m2		0,00		0,00
108	MAT	Doska izolačná z minerálnych vlákien hr.150mm 600x1000mm	27,408	m2			0,00	0,00
109	713	Montáž tep. izolácie striech šikm. volne nad krokvy rohože, pásy, dosky do 45°	1 202,934	m2		0,00		0,00
110	MAT	Doska izolačná z minerálnych vlákien hr.150mm 600x1000mm	631,540	m2			0,00	0,00
111	MAT	Doska izolačná z minerálnych vlákien hr.200mm 600x1000mm	631,540	m2			0,00	0,00
112	713	Izolácia tepelná polozenie parozábrany	972,445	m2		0,00		0,00
113	713	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,000	t		0,00		0,00
713 - Izolácie tepelné spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00
721 - Vnútna kanalizácia								
721 - Vnútna kanalizácia spolu:			0,00			0,00	0,00	0,00
762 - Konštrukcie tesárske								
122	762	Demontáž viazaných konštrukcií strechy komplet	620,978	m2		0,00		0,00
123	762	Montáž krovv viazaných prierez. plocha do 120 cm2	1 505,807	m		0,00		0,00
124	762	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	71,900	m		0,00		0,00
125	762	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	147,150	m		0,00		0,00
126	762	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	127,350	m		0,00		0,00
127	MAT	Fošňa SM omietaná 3 50 170-240	8,754	m3			0,00	0,00
128	MAT	Fošňa SM omietaná 3 80 125-200	11,030	m3			0,00	0,00
129	MAT	Hranol SM 1 600-800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	8,698	m3			0,00	0,00

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
133	762	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	620,978	m2		0,00		0,00
134	762	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	601,467	m2		0,00		0,00
135	762	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	601,467	m2		0,00		0,00
136	MAT	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	4,732	m3			0,00	0,00
137	762	Montáž latovania do 60° rozpätie nad 400 do 600 mm	601,467	m2		0,00		0,00
138	MAT	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	2,210	m3			0,00	0,00
139	762	Montáž kontralate	601,467	m		0,00		0,00
140	MAT	Fošňa SM omietaná 3 50 100-160	4,737	m3			0,00	0,00
141	762	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	40,161	m3		0,00		0,00
142	762	Vyrezanie časti záklopu hr. do 32 mm, plocha 1-2 m2	0,938	m2		0,00		0,00
143	762	Demontáž podbijania z dosiek hrubých s omietkou	0,938	m2		0,00		0,00
144	762	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,000	t		0,00		0,00
		762 - Konštrukcie tesárske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby								
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
765 - Krytiny tvrdé								
162	765	Krytina keramická jednoduchá strecha, škridla drážková kpl.	601,467	m2		0,00		0,00
163	765	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou	601,467	m2		0,00		0,00
164	765	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	0,000	t		0,00		0,00
		765 - Krytiny tvrdé spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
766 - Konštrukcie stolárske								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
		783 - Nátery						
		783 - Nátery spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
		784 - Malby						
		784 - Malby spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,000			0,00	0,00	0,00
		Ostatné Realizačná projektová dokumentácia						
		Ostatné spolu	0,00			0,00	0,00	0,00
	NUS	Náklady umiestnenia stavby						
		Náklady umiestnenia stavby spolu				0,00	0,00	0,00
		Za rozpočet celkom	0,00			0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objekt: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objednávateľ: Obec Kováčová, Kúpeľná č.12

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kováčová, Kúpeľná č. 12

Dátum:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--	---------------------	---

Práce a dodávky HSV

0,00

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

1	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	10,00		0,00			
---	--	----	-------	--	------	--	--	--

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

2	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	11,87		0,00			
---	--	----	-------	--	------	--	--	--

5,2*2,585-0,8*1,97 "A

11,87

Súčet

11,87

3	Búranie škváro-cementového poteru hr.25 mm	m3	1,87		0,00			
---	--	----	------	--	------	--	--	--

74,72*0,025 "B

1,87

Súčet

1,87

4	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	14,11		0,00			
---	--	----	-------	--	------	--	--	--

74,72 *0,1-(5,2*16*0,1*0,1) "A

6,64

74,72 *0,1 "B

7,47

Súčet

14,11

5	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,00		0,00			
---	---	----	------	--	------	--	--	--

6	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	ks	1,00		0,00			
---	--	----	------	--	------	--	--	--

7	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm+ lôžka z cementovej malty -0,01500t	ks	58,00		0,00			
---	--	----	-------	--	------	--	--	--

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objekt: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objednávateľ: Obec Kováčová, Kúpeľná č.12

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kováčová, Kúpeľná č. 12

Dátum:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--	---------------------	---

58 "A 58,00

Súčet 58,00

8	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,70		0,00			
9	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,70		0,00			
10	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	534,53		0,00			

29,696*18 534,53

Súčet 534,53

11	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,70		0,00			
12	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	178,18		0,00			

29,696*6 178,18

Súčet 178,18

13	Vyčistenie stropu nad prízemím, poschodím	m2	150,48		0,00			
----	---	----	--------	--	------	--	--	--

75,24*2 150,48

Súčet 150,48

14	Poplatok za uloženie suti na skládku	t	29,70		0,00			
----	--------------------------------------	---	-------	--	------	--	--	--

Presun hmôt HSV 0,00

15	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,37		0,00			
----	--	---	------	--	------	--	--	--

Práce a dodávky PSV 0,00

Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objekt: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objednávateľ: Obec Kováčová, Kúpeľná č.12

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kováčová, Kúpeľná č. 12

Dátum:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
16	Hydroizolácia z asfaltových pásov (nové stropnice) D+M	m2	22,41		0,00			
	162,4*0,12 *1,15 "A		22,41					
	Súčet		22,41					
17	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,33		0,00			
Izolácie tepelné					0,00			
18	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	75,24		0,00			
	33,41+41,31+0,52"B		75,24					
	Súčet		75,24					
19	Tepelné izolácie z minerálnych vlákien hr.200 mm	m2	76,75		0,00			
	75,24*1,02 "B		76,75					
	Súčet		76,75					
20	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	75,24		0,00			
	74,72+0,52"B		75,24					
	Súčet		75,24					
21	Tepelné izolácie z minerálnych vlákien hr. 150 mm	m2	76,75		0,00			
	75,2401960784314 * 1,02		76,75					
22	Paropriepustná fólia hr. 0,16 mm D+M	m2	76,75		0,00			
	75,24*1,02 "B		76,75					
	Súčet		76,75					
23	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	76,00		0,00			
24	Minerálna akusticko - tepelná izolácia hr. 60 mm (A)	m2	77,52		0,00			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objekt: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objednávateľ: Obec Kováčová, Kúpeľná č.12

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kováčová, Kúpeľná č. 12

Dátum:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
	76 * 1,02		77,52					
25	Poistná hydroizolácia hr. 0,60 mm D+M	m2	77,52		0,00			
	76*1,02		77,52					
	Súčet		77,52					
26	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou , spodkom pristelením	m2	60,92		0,00			
	5,2*0,505*13+5,2*0,325*12+5,2*0,28*2+5,2*0,345*2 "A		60,92					
	Súčet		60,92					
27	Tepelné izolácie z minerálnych vlákien hr.200 mm	m2	62,14		0,00			
	60,918 * 1,02		62,14					
28	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	48,59		0,00			

Konštrukcie tesárske

0,00

29	Záklop stropov z drevotrieskových dosiek skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm	m2	77,52		0,00			
	(34+42)*1,02 "A		77,52					
	Súčet		77,52					
30	Montáž záklopu vrchného na zraz	m2	75,24		0,00			
31	Demontáž záklopov stropov vrchných, podlahových zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	149,44		0,00			
	74,72 *2 "A		149,44					
	Súčet		149,44					
32	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	75,24		0,00			
	74,72+0,52 "B		75,24					

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objekt: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objednávateľ: Obec Kováčová, Kúpeľná č.12

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kováčová, Kúpeľná č. 12

Dátum:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
Súčet			75,24					
33	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	162,40		0,00			
	5,6*12+5,6*1+5,6*16 "A		162,40					
Súčet			162,40					
34	Demontáž podlahových nosníkov z reziva prierezovej plochy do 144 cm2, -0.00800t	m	83,20		0,00			
	5,2*16 "A		83,20					
Súčet			83,20					
35	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	4,68		0,00			
	162,4*0,12*0,24 "A		4,68					
Súčet			4,68					
36	Stropnica A.B.C. 120/240 mm (A)	m3	5,05		0,00			
	4,677*1,08		5,05					
Súčet			5,05					
37	Podlahový sádkartón hr.15 mm 2* D+M	m2	155,04		0,00			
	77,52*2 "A		155,04					
Súčet			155,04					
38	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	46,18		0,00			

Konštrukcie - drevostavby

0,00

39	Priečka sádkartónová hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami hr. 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	m2	11,79		0,00			
	5,2*2,57-0,8*1,97 "A		11,79					

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objekt: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objednávateľ: Obec Kováčová, Kúpeľná č.12

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kováčová, Kúpeľná č. 12

Dátum:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--	---------------------	---

Súčet 11,79

40	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	3,19		0,00			
----	---	---	------	--	------	--	--	--

Konštrukcie stolárske 0,00

41	Drevené vnútorné dvere plné 800/1970 mm+ obložková zárubeň "A D+M	ks	1,00		0,00			
----	---	----	------	--	------	--	--	--

1 1,00

Súčet 1,00

42	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,62		0,00			
----	---	---	------	--	------	--	--	--

Podlahy vlysové a parketové 0,00

43	Demontáž laminátová veľkoplošná podlaha vrátane lišt - 0,02500t	m2	74,72		0,00			
----	---	----	-------	--	------	--	--	--

33,41+41,31 " A 74,72

Súčet 74,72

44	Drevená veľkoplošná podlaha hr15 mm+lišty (A) D+M	m2	76,00		0,00			
45	Demontáž drevené parketové vlysy -0,01500t	m2	74,72		0,00			
46	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,18		0,00			

Dokončovacie práce - nátery 0,00

47	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	541,58		0,00			
----	---	----	--------	--	------	--	--	--

(5,5*0,76*16)*2*1,35 "B, A 180,58

75,24*1,35*2 "B 203,15

Medzisúčet 383,72

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objekt: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objednávateľ: Obec Kováčová, Kúpeľná č.12

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kováčová, Kúpeľná č. 12

Dátum:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--	---------------------	---

162,4*0,72*1,35 "A

157,85

Súčet

541,58

Dokončovacie práce - maľby

0,00

48	Stojne nanášaná stierka stien na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	26,52		0,00			
----	--	----	-------	--	------	--	--	--

5,2*2,55*2

26,52

Súčet

26,52

49	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,00		0,00			
----	--	----	-------	--	------	--	--	--

Celkom

0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objekt: Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová

Objednávateľ: Obec Kováčová, Kúpeľná č.12

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kováčová, Kúpeľná č. 12

Dátum:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--	---------------------	---

Práce a dodávky HSV

0,00

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

1	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	10,00		0,00			
---	--	----	-------	--	------	--	--	--

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

2	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	11,87		0,00			
---	--	----	-------	--	------	--	--	--

5,2*2,585-0,8*1,97 "A

11,87

Súčet

11,87

3	Búranie škváro-cementového poteru hr.25 mm	m3	1,87		0,00			
---	--	----	------	--	------	--	--	--

74,72*0,025 "B

1,87

Súčet

1,87

4	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	14,11		0,00			
---	--	----	-------	--	------	--	--	--

74,72 *0,1-(5,2*16*0,1*0,1) "A

6,64

74,72 *0,1 "B

7,47

Súčet

14,11

5	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,00		0,00			
---	---	----	------	--	------	--	--	--

6	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	ks	1,00		0,00			
---	--	----	------	--	------	--	--	--

7	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm+ lôžka z cementovej malty -0,01500t	ks	58,00		0,00			
---	--	----	-------	--	------	--	--	--

58 "A 58,00

Súčet 58,00

8	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,70		0,00			
9	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,70		0,00			
10	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	534,53		0,00			

29,696*18 534,53

Súčet 534,53

11	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,70		0,00			
12	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	178,18		0,00			

29,696*6 178,18

Súčet 178,18

13	Vyčistenie stropu nad prízemím, poschodím	m2	150,48		0,00			
----	---	----	--------	--	------	--	--	--

75,24*2 150,48

Súčet 150,48

14	Poplatok za uloženie suti na skládku	t	29,70		0,00			
----	--------------------------------------	---	-------	--	------	--	--	--

Presun hmôt HSV 0,00

15	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,37		0,00			
----	--	---	------	--	------	--	--	--

Práce a dodávky PSV 0,00

Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

16	Hydroizolácia z asfaltových pásov (nové stropnice) D+M	m2	22,41		0,00			
----	--	----	-------	--	------	--	--	--

162,4*0,12 *1,15 "A 22,41

Súčet 22,41

17	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,33		0,00			
----	---	---	------	--	------	--	--	--

Izolácie tepelné 0,00

18	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	75,24		0,00			
----	--	----	-------	--	------	--	--	--

33,41+41,31+0,52"B 75,24

Súčet 75,24

19	Tepelné izolácie z minerálnych vlákien hr.200 mm	m2	76,75		0,00			
	75,24*1,02 "B		76,75					
	Súčet		76,75					
20	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	75,24		0,00			
	74,72+0,52"B		75,24					
	Súčet		75,24					
21	Tepelné izolácie z minerálnych vlákien hr. 150 mm	m2	76,75		0,00			
	75,2401960784314 * 1,02		76,75					
22	Paropriepustná fólia hr. 0,16 mm D+M	m2	76,75		0,00			
	75,24*1,02 "B		76,75					
	Súčet		76,75					
23	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	76,00		0,00			
24	Minerálna akusticko - tepelná izolácia hr. 60 mm (A)	m2	77,52		0,00			
	76 * 1,02		77,52					
25	Poistná hydroizolácia hr. 0,60 mm D+M	m2	77,52		0,00			
	76*1,02		77,52					
	Súčet		77,52					
26	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou , spodkom pristrelením	m2	60,92		0,00			
	5,2*0,505*13+5,2*0,325*12+5,2*0,28*2+5,2*0,345*2 "A		60,92					
	Súčet		60,92					
27	Tepelné izolácie z minerálnych vlákien hr.200 mm	m2	62,14		0,00			
	60,918 * 1,02		62,14					
28	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	48,59		0,00			

Konštrukcie tesárske

0,00

29	Záklop stropov z drevotrieskových dosiek skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm	m2	77,52		0,00			
	(34+42)*1,02 "A		77,52					
	Súčet		77,52					
30	Montáž záklopu vrchného na zraz	m2	75,24		0,00			
31	Demontáž záklopov stropov vrchných, podlahových zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	149,44		0,00			
	74,72 *2 "A		149,44					

Súčet			149,44					
32	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	75,24		0,00			
74,72+0,52 "B			75,24					
Súčet			75,24					
33	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	162,40		0,00			
5,6*12+5,6*1+5,6*16 "A			162,40					
Súčet			162,40					
34	Demontáž podlahových nosníkov z reziva prierezovej plochy do 144 cm2, -0.00800t	m	83,20		0,00			
5,2*16 "A			83,20					
Súčet			83,20					
35	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	4,68		0,00			
162,4*0,12*0,24 "A			4,68					
Súčet			4,68					
36	Stropnica A.B.C. 120/240 mm (A)	m3	5,05		0,00			
4,677*1,08			5,05					
Súčet			5,05					
37	Podlahový sádrokartón hr.15 mm 2* D+M	m2	155,04		0,00			
77,52*2 "A			155,04					
Súčet			155,04					
38	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	46,18		0,00			
Konštrukcie - drevostavby					0,00			
39	Priečka sadrokartónová hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami hr. 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	m2	11,79		0,00			
5,2*2,57-0,8*1,97 "A			11,79					
Súčet			11,79					
40	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	3,19		0,00			
Konštrukcie stolárske					0,00			
41	Drevené vnútorné dvere plné 800/1970 mm+ obložková zárubeň "A D+M	ks	1,00		0,00			
1			1,00					
Súčet			1,00					

42	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,62		0,00			
----	---	---	------	--	------	--	--	--

Podlahy vlysové a parketové

0,00

43	Demontáž laminátová veľkoplošná podlaha vrátane líšt - 0,02500t	m2	74,72		0,00			
	33,41+41,31 " A		74,72					
	Súčet		74,72					

44	Drevená veľkoplošná podlaha hr15 mm+lišty (A) D+M	m2	76,00		0,00			
45	Demontáž drevené parketové vlysy -0,01500t	m2	74,72		0,00			
46	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,18		0,00			

Dokončovacie práce - nátery

0,00

47	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	541,58		0,00			
	(5,5*0,76*16)*2*1,35 "B, A		180,58					
	75,24*1,35*2 "B		203,15					
	Medzisúčet		383,72					
	162,4*0,72*1,35 "A		157,85					
	Súčet		541,58					

Dokončovacie práce - maľby

0,00

48	Stojne nanášaná stierka stien na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	26,52		0,00			
	5,2*2,55*2		26,52					
	Súčet		26,52					
49	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,00		0,00			

Celkom

0,00