

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hudcovce
 Objekt: SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hudcovce
 Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Hudcovce, 06745, Hudcovce č.2

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Hudcovce 134,kat.úz.Hudcovce

Dátum: 16.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	612403399	Vyspravenie otvorov po prestupe potrubí stenami	sub	2,000		
---	-----------	---	-----	-------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	971046009.1	Vybúranie, vyvrtanie otvoru D 100 mm do stien zo zmiešaného muríva -0,00017t	cm	90,000		
---	-------------	--	----	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

3	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	20,000		
4	2837741403	Izolácia potrubia z ACe D 6x22 izolácia-trubica	m	8,000		
5	2837741168.1	Izolácia potrubia z ACe 13x22 izolácia-trubica	m	8,000		
6	2837741555	Izolácia potrubia z PE D 28 x 20 izolácia-trubica	m	4,000		
7	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			
8	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%			

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

9	721170906	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 63	ks	1,000		
10	721170962.1	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63	ks	1,000		
11	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	4,000		
12	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000		
13	721274110.1	Sada odtokového lievika DN 32	ks	1,000		
14	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%			
15	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%			

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

16	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný	ks	2,000		
17	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný	ks	2,000		
18	4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2"	ks	2,000		
19	230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	2,000		
20	4849120200	Manometer 0-10bar G1/4" spodný	ks	2,000		
21	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	2,000		
22	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000		
23	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm	m	4,000		
26	722190402.1	Ostatné spojovacie a kotviace prvky (% z ceny potrubia)	%			
24	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	4,000		
25	2861121979	Rozvody vody z plastohličníka prechod d 26 - 3/4" ZV	ks	4,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hudcovce

Objekt: SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hudcovce

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Hudcovce, 06745, Hudcovce č.2

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Hudcovce 134,kat.úz.Hudcovce

Dátum: 16.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
27	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000		
28	5511870010	Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF niklovaná mosadz	ks	4,000		
29	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000		
30	4849210155	Poistný ventil pre studenú vodu, 3/4" so spätnou klapkou	ks	2,000		
31	722221453.1	Montáž ventilu zmiešavacieho termostatického G 3/4"	ks	1,000		
32	4847263380	Termostatický zmiešavací ventil proti obareniu pre 3/4", niklovaná mosadz	ks	1,000		
33	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	4,000		
34	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			
35	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%			

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

36	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	2,000		
37	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad'. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,310		

732 Ústredné kúrenie, strojovne

38	732460005	Montáž tepelného čerpadla pre ohrev TUV (vzduch-voda)	ks	2,000		
39	4290018318.1	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 120 litr., vnút.jednotka, vonkajšia jednotka	ks	1,000		
40	4290018319.2	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 150 litr., vnút.jednotka, vonkajšia jednotka	ks	1,000		
41	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%			
42	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%			
43	HZS000114	Uvedenie TČ do prevádzky, odskúšanie	sub	2,000		
44	HZS000114r	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie	sub	2,000		

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

45	733151000.1	Potrubie CU primárneho média - chladiivo	m	8,000		
46	733151003.1	Potrubie CU primárneho média - plyn	m	8,000		
47	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			
48	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%			

Celkom