

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Telocvična pri ZŠ a MŠ - Bohdanovce

Objekt: 05 - Prípojky

Časť: 05.4 - Elektrická prípojka

JKSO:

Miesto: Košice - okolie

KS:

Dátum: 17. 2. 2017

Objednávateľ:

Obec Bohdanovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Viazanko, Ing. Varga

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Telocvična pri ZŠ a MŠ - Bohdanovce

Objekt: 05 - Prípojky

Časť: 05.4 - Elektrická prípojka

Miesto: Košice - okolie

Dátum: 17. 2. 2017

Objednávateľ: Obec Bohdanovce

Projektant: Ing. Viazanko, Ing. Varga

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Telocvična pri ZŠ a MŠ - Bohdanovce

Objekt: 05 - Prípojky

Časť: 05.4 - Elektrická prípojka

Miesto: Košice - okolie

Dátum: 17. 2. 2017

Objednávateľ: Obec Bohdanovce

Projektant: Ing. Viazanko, Ing. Varga

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového hr. do 100mm	m2	4,280	0,00	0,00
2	K	113307111	Odstránenie podkladu kameniva hr. do 100mm	m2	5,300	0,00	0,00
3	K	113307123	Odstránenie podkladu z kameniva hrubého hr. do 300mm	m2	5,300	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

4	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 100mm	m	10,700	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

M - Práce a dodávky M **0,00**

21-M - Elektromontáže **0,00**

5	K	210010034	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	2,500	0,00	0,00
6	M	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	2,500	0,00	0,00
7	K	210010134	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená pevne, vnútorná	m	13,000	0,00	0,00
8	M	3410301415	Rúrka tuhá 1250 N HF FA - čierna/RAL9005 8050HF FA	m	13,000	0,00	0,00
9	K	210190002	Montáž elektromerového rozvádzača RM1 vrátane elektrovýzbroje	ks	1,000	0,00	0,00
10	M	M002	Elektromerový rozvádzač RM1 vrátane elektrovýzbroje	ks	1,000	0,00	0,00
11	K	210800156	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	116,464	0,00	0,00
12	M	3410350095	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	121,545	0,00	0,00
13	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,000	0,00	0,00
14	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,00	0,00
15	K	PD	Presun dodávok	%	0,000	0,00	0,00
16	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00
17	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

18	K	460070203	Jama osadenie ER	ks	1,000	0,00	0,00
19	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	19,800	0,00	0,00
20	K	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	114,700	0,00	0,00
21	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	14,051	0,00	0,00
22	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	13,400	0,00	0,00
23	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00