OZNACENIE NA VYKRESE	KV1	KV2	KV3	KV4	KV5	KV6	KV7	KV8	KV9	KV10	KV11	KV12	KV13
ROZMER TYP	130/130		100/100	120/120	100/100						ZÁVETERNÁ LIŠTA	OPLECHOVANIE RÍMSY NAD VSTUPOM	OPLECHOVANIE PREPOJENIA SPOJ. KRÍČKU A OBV. STENY
SCHEMA													
POPIS	PODOKAPOVÝ ŽLAB- HRANATÝ -s vonkajším novalkom na prednej strane žľabu -s vnútorným novalkom na zadnej strane žľabu -ROZMER – 130x130mm -dodávané ako systém vrátane kotvenia hákov, žľabových čiel a kotlíkov	ODKVAPOVÝ PLECH (vrátane príponiek a kotvenia) R.Š. 250mm	PODOKAPOVÝ ŽLAB- HRANATÝ -s vonkajším novalkom na prednej strane žľabu -s vnútorným novalkom na zadnej strane žľabu -ROZMER – 100x100mm -dodávané ako systém vrátane kotvenia hákov, žľabových čiel a kotlíkov	DAŽĎOVÝ ZVOD HRANATÝ ŠTVORHRANNÉHO PRIEREZU 120/120 mm (vrátane kotviacich objímok – každých 1000mm) (vrátane sytemových prvkov, kolienok) v spodnej časti prechod do kruhového tvaru	DAŽĎOVÝ ZVOD HRANATÝ ŠTVORHRANNÉHO PRIEREZU 100/100 mm (vrátane kotviacich objímok – každých 1000mm) (vrátane sytemových prvkov, kolienok) v spodnej časti zakončenie kolienkom na terén	ZBERNÝ KOTLÍK HRANATÝ –ŠTANDART	OPLECHOVANIE OZDOBNEJ RÍMSY –s upravou pre napojenie na stenu R.Š. 500+250 mm (vrátane príponiek a kotvenia) (príponky každých 300mm)	PRECHOD STENA – STRECHA –s upravou pre napojenie na stenu R.Š. 125 + 250 mm (vrátane príponiek a kotvenia) (príponky každých 300mm)	UKONČENIE ATIKY – prístavky ku telocvični R.Š. 125 +125 + 225 mm (komplet vrátane kotvenia)	UKONČENIE ATIKY – telocvičňa R.Š. 125 +125 + 225 mm (komplet vrátane kotvenia)	ZÁVETERNÁ LIŠTA UKONČENIA STRECHY dĺžka 9,0 m R.Š. 250 mm (vrátane kotvenia)	OPLECHOVANIE RÍMSY S NAPOJENÍM NA STENU ROZMER : 3,5x1,8 m napojenie na stenu ako u KV7, di profilu 3,5 m R.Š. 250 mm (vrátane príponiek a kotvenia)	OPLECHOVANIE PREPOJENIA SPOJOVACIEHO KRÍČKU A OBVODOVEJ STENY R.Š. 500+250 mm (vrátane príponiek a kotvenia) (príponky každých 300mm)
M.J.	M	M	M	M	M	KS	M	M	M	M	M	M^2 M	M
POČET KUSOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STRECHA	215 m	215 m	3,70 m	36,5 m	4,5 m	8	33 m	60	35	32	9,0 m	6,3m2 + 3,5 m	3,0 m+3,0 m
SPOLU	215 m	215 m	3,70 m	36,5 m	4,5 m	8	33 m	60	35	32	9,0m	6,3m2 + 3,5 m	3,0 m + 3,0 m
POVRCH. UPRAVA	MATERÁL : TITAN- ZINOK	POPLASTOVANÝ PLECH	MATERÁL : TITAN- ZINOK	MATERÁL : TITAN- ZINOK	MATERÁL : TITAN- ZINOK	MATERÁL : TITAN- ZINOK	MATERÁL : TITAN- ZINOK	POPLASTOVANÝ PLECH	POPLASTOVANÝ PLECH	POPLASTOVANÝ PLECH	POPLASTOVANÝ PLECH	MATERÁL : TITAN- ZINOK	MATERÁL : TITAN- ZINOK
POZNAMKA	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NOREM !	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NOREM !	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NOREM !	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NOREM !	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NOREM !	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NOREM !	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NOREM !	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NOREM ! PODLA ZAMERANA NA STAVBE A VÝKRESU DETAILOV SKLADBY STRECHY DEKROOF 01	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NOREM ! PODLA ZAMERANA NA STAVBE A VÝKRESU DETAILOV SKLADBY STRECHY DEKROOF 01	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NOREM ! PODLA ZAMERANA NA STAVBE A VÝKRESU DETAILOV SKLADBY STRECHY DEKROOF 01	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NOREM ! PODLA ZAMERANA NA STAVBE A VÝKRESU DETAILOV SKLADBY STRECHY DEKROOF 01	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NOREM !	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NOREM ! PODLA ZAMERANA NA STAVBE, ATYPICKÉ RIEŠENIE

PRED ZADANÍM DO VÝROBY MUSIA BYŤ ZAMERANÉ SKUTOČNÉ PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE.

AUTOR NÁVRHU	ING.ŠOLTÝS J.		**ING.ŠOLTÝS JAROSLAV** AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER REG. ČÍSLO 0187*Z*1
PROJEKTANT STAVBY	ING.ŠOLTÝS J.	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING.ŠOLTÝS J.	
VYPRACOVAL	ING. ŠOLTÝS J.		
INVESTOR	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ		
MIESTO STAVBY	LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ		ČÍSLO ZÁKAZKY: 19-40/2016
NÁZOV STAVBY	**HOTELOVÁ AKADÉMIA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ–STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY TELOCVIČNE– VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE,NÚTENÉ VETRANIE OBJEKTU, ZATEPLENIE OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA**		FORMÁT: 3A4 DÁTUM: 12.2016
OBJEKT	SO 301 TELOCVIČŇA		MIERKA: 1:100 STUPEŇ: REALIZAČNÝ PROJEKT
OBSAH	**VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV**		ARCHÍVNE ČÍSLO: 19-40-2016 ČÍSLO VÝKRESU: **13**
ČASŤ	301.110 ARCHITEKTÚRA A STATIKA		