



c.					
b.					
a.	11.2016	PRVÉ VYHOTOVENIE	ING.K.SLOBODOVÁ <i>Slobodová</i>	ING.J.ŠIMKO <i>Šimko</i>	ING.M.FRANKOVSKÝ <i>Frankovský</i>
REVÍZIA :	DÁTUM:	DÔVOD ZMENY:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	SCHVÁLIL:

OBJEDNÁVATEL':	Slovenský vodohospodársky podnik š. p. Banská Štiavnica odštepny závod Bratislava Karloveská cesta 2, 842 17 Bratislava 4		
PROJEKTANT:	TERRAPROJEKT a.s. Podunajská 24, 821 06 Bratislava		<i>Terraprotekt a.s.</i> Podunajská 24 821 06 Bratislava -3-
STAVBA :	BRATISLAVA - PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA		STUPEŇ DOK. : RD
ČASŤ STAVBY:	AKTIVITA č. 3A MČ Bratislava - Karlova Ves časť úseku - Zaústenie Vydrice do Dunaja DOTESNENIE PODLOŽIA		
PRÍLOHA:	VÝKAZ VÝMER		
MIERKA:	ČÍSLO PROJEKTU:	ČÍSLO PRÍLOHY:	FORMÁT:
-	D719	A3a - 11	-

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bratislava - povodňová ochrana, A3a, dotesnenie_SVP

Objekt:

JKSO:

Dátum: 25.11. 2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107146	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 250 do 300 mm, -0,70900t	m2	174,000		
2	001	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	67,860		

2 Zakladanie

3	002	262203372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine II	m	5 609,000		
4	002	262208312	Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé, povrchové D 93-156mm, pri úklone do 48 st., hĺbky do 25m, v hornine II	m	33,000		
5	002	262503372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine V	m	594,000		
6	002	262508312	Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové, D 93-156 mm, pri úklone do 48st., hĺbky 0-25m, v hornine V	m	3,000		
7	002	2626033721	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v betóne	m	300,000		
15	002	281601111	Injektovanie s jednoduchým obturátorom, alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 0,60 MPa	m	1 460,000		
16	002	281611113	Dodanie injekčných hmôt pre injektovanie TIWOFILL	l	923 587,000		
8	002	282601212	Injektovanie s jednoduchým obturátorom, alebo bez obturátora vzostupné tlakom nad 0,60 do 2,0 MP	m	4 750,000		
9	002	282791121	Injektážne rúrky z PVC závit. s osadením do vrtu, vnútorného priemeru 25-50 mm hladké manžetové	m	6 503,000		

5 Komunikácie

10	221	5751911111	Makadam asfaltový vsypný, z kameniva hrubého drveného obaleného asfaltom, po zhutnení hr.300 mm, -0,61700t	m2	174,000		
----	-----	------------	--	----	---------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	221	919735116	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	235,000		
12	006	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	67,860		
13	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	67,860		

99 Presun hmôt HSV

14	002	998006011	Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilót alebo podzemných stien samostatných vrtov	t	152,534		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: Bratislava - PPO A3a, pozorovacie vrty

Objekt:

JKSO:

Dátum: 25.11. 2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131111101	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	0,490		
---	-----------	--	----	-------	--	--

2

Zakladanie

2	242791111	Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm	m	42,000		
3	28600020101	PVC rúra 110x3,2/1m	ks	24,000		
4	28611216001	Rúra perforovaná z PVC 110 mm	m	22,000		
5	242811161	Zárubnica z rúr oceľových zvaraných, hĺbky do 50m, priemeru do 229mm	m	6,000		
6	1421108200	Rúrka hladká kruhová ocel. bežná bezošvá ozn. STN 11 353.0, vonkajší priemer D 140 mm hrúbka 4,5 mm	m	6,120		
7	242941111	Vytvorenie filtra obalením zárubnice sieťovinou 1x1 mm	m2	10,776		
8	69320020001	Sieťovina 1x1 mm	m2	12,931		
9	247571113	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením zo štrkopiesku 0-63 mm	m3	0,315		
10	247681114	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu	m3	0,045		
11	247681115	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z piesku	m3	0,113		
12	2622034721	Vrty zvislé, povrchové, D nad 156 do 195 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine II	m	42,000		
13	275313311	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 8/10	m3	0,490		

8

Rúrové vedenie

14	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	4,000		
15	55242181001	Poklop uzamykateľný	ks	4,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Bratislava - protipovodňová ochrana, A3a, drenážna šachta

Objekt:

Dátum: 25.11.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	16,000		
2	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	2,000		
3	001	134702202	Výkop pre vodárenskú studňu nespúšťanú nad 4m hornina 1-4 s pažením prílohným 2-6m	m3	31,887		
4	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,722		
5	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	187,220		
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,722		

2

Zakladanie

7	251	242111113	Osadenie plášte vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	4,750		
8	592	592254350001	Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 1000/250 100xdl.25cmxhr.steny 9	ks	32,300		
9	251	243531111	Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva hrubého drveného frakcie 32-63 mm	m3	1,389		
10	251	245111111	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním dvojdielnej	t	0,300		
11	592	5922585600	Prefabrikát betónový - zákrytová studňová doska TBH 1000/1300, hr.80mm	ks	1,010		
12	251	247531111	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z kameniva hrubého drveného 8-16 mm	m3	12,468		
13	251	247681115	Obsyp vodárenskej studne, obsyp so zhutnením zvykop. zeminy	m3	13,165		

8

Rúrové vedenie

14	271	899501211	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	18,000		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

99

Presun hmôt HSV

15	251	998254011	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	89,963		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

Celkom