

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM I
Objekt: Iná modernizácia

Objedn 16 Obecny úrad Košický Klečenov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Alena Tkáčová

Miesto: Košický Klečenov

Dátum: 20.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

75	R	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	6,947		
76	R	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,947		
90	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,947		
91	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	138,940		
92	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	6,947		
93	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,463		
89	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,034		
87	583	5833733000	Štrkopiesok frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1	t	22,158		

2

Zakladanie

82	R	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,397		
81	R	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	1,885		
80	R	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	3,100		
84	R	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	6,200		
85	R	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	6,200		
77	R	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,644		
78	R	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,320		
79	R	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,320		

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

67	R	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,376		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM I
Objekt: Iná modernizácia

Objedn 16 Obecny úrad Košický Klečenov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Alena Tkáčová

Miesto: Košický Klečenov

Dátum: 20.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
69	R	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000		
59	R	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,176		
68	R	342242021	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (115x500x238)	m2	52,483		

4 Vodorovné konštrukcie

83	R	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	18,200		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

70	R	612402151	Podhodenie pod omietku na zarovnanie rybnovej drážky pri tehelných tvárniciach stien vnútorných zhotovených z malty	m2	104,966		
72	R	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	522,000		
71	R	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	104,966		
53	R	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000		
54	553	5533108680	Kovová zárubňa	ks	3,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

47	R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	273,500		
55	R	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	2,600		
56	R	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	7,978		
74	R	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	7,700		
66	R	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	2,080		
60	R	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000		
61	R	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	23,500		

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM I
Objekt: Iná modernizácia

Objedn 16 Obecny úrad Košický Klečenov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Alena Tkáčová

Miesto: Košický Klečenov

Dátum: 20.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57	R	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	2,429		
58	R	974031185	Vysekávane rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	4,000		
39	R	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	522,459		
38	R	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	84,860		
12	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,119		
13	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	722,380		
9	R	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,119		
10	R	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	180,595		
11	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	36,119		

99 Presun hmôt HSV

7	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	61,280		
---	---	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

34	R	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na plocheodorovnej	m2	37,500		
35	245	2455161326	Sikalastic®-200W (25kg), hotová vodonepriepustná stierka	kg	175,800		
36	R	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	109,000		
37	R	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,176		

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

62	R	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	3,000		
63	R	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb	1,000		

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM I
Objekt: Iná modernizácia

Objedn 16 Obecny úrad Košický Klečenov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Alena Tkáčová

Miesto: Košický Klečenov

Dátum: 20.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
64	R	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	4,000		
65	R	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	4,000		

766 Konštrukcie stolárske

49	R	766621401456	Dodávka amontáž plastovej zasklennej steny interier	m2	7,375		
51	R	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000		
52	611	6117103100	Dvere vnútorné jednokrídlové,	ks	3,000		
50	R	7666641211560	Dodávka a montáž drevených dvojkrídlových dverí presklenných v OC zárubni	ks	1,000		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

73	R	767161120456	Dodávka montáž zábradlia komplet vrátane povrchovej úpravy	m2	7,826		
----	---	--------------	--	----	-------	--	--

781 Dokončovacie práce a obklady

31	R	781441070	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	102,000		
32	597	5976493100	Obkladačky keramické	m2	104,040		
33	R	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	8,638		

783 Dokončovacie práce - nátery

88	R	783225600	Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	6,600		
42	R	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN pre interier stien dvojnásobný	m2	626,966		

Celkom