

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU A OBEČNÉHO ÚRADU V ĎURKOVE
 Objekt: ZATEPLENIE STROPOV A PODLÁH

Objedn 12 Obecny úrad ĎURKOV

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Alena Tkáčová

Miesto: Ďurkov

Dátum: 20.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	R	611461118	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Uzatvárací základ (Baumit SperrGrund)	m2	109,100		
36	011	611461136	Vnútna omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 8 mm	m2	109,100		
1	R	625251336	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	109,100		
34	011	632477003	Liaty samonivelačný poter KNAUF ako plávajúci na vrstve tepelnej izolácie hr.30 mm	m2	402,800		
35	011	632477004	Liaty samonivelačný poter KNAUF plávajúci, na vrstve tepelnej alebo kročajovej izolácie hr.50 mm	m2	109,100		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	511,900		
10	R	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	10,910		
11	R	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	342,600		
12	R	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	47,094		
13	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,094		
14	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	941,880		
15	R	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	47,094		
16	R	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	235,470		
17	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	47,094		

99

Presun hmôt HSV

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU A OBEČNÉHO ÚRADU V ĎURKOVE
Objekt: ZATEPLENIE STROPOV A PODLÁH

Objedn 12 Obecny úrad ĎURKOV

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Alena Tkáčová

Miesto: Ďurkov

Dátum: 20.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
4	R	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	41,518		

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

18	R	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	511,900		
19	283	2837640640	PCI Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 80 mm	m2	522,138		
20	R	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	511,900		
21	R	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,635		

771

Podlahy z dlaždíc

22	R	771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm	m	85,000		
37	771	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	279,500		
24	597	5978650320	Dodávka dlažby	m2	445,311		
25	R	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	6,682		

775

Podlahy vlysové a parketové

26	R	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	54,800		
27	611	6119800951	Lišta soklová,	m	55,348		
28	R	775521800	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t	m2	54,500		
29	R	775534261	Montáž podláh z vlysov šírky do 60 mm, lepením s pretmelením, vzor remeň	m2	177,600		
30	611	6119800000	Vlysy podlahové	m2	181,152		
31	R	775599110	Ostatné práce, pastovanie strojné	m2	177,600		
32	R	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	3,040		

776

Podlahy povlakové

33	R	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	5,400		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU V ĎURKOVE
Objekt: ZATEPLENIE STROPOV A PODLÁH

Objedn 12 Obecny úrad ĎURKOV

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Alena Tkáčová

Miesto: Ďurkov

Dátum: 20.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

784

Dokončovacie práce - maľby

5	R	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	109,000		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

Celkom