

# ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU A OBEČNÉHO ÚRADU V ĎURKOVE  
 Objekt: Iná modernizácia

Objedn 12 Obecny úrad ĎURKOV

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Alena Tkáčová

Miesto: Ďurkov

Dátum: 20.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

50:011	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1144,851		
51:011	612465136	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm	m2	1141,851		
22:R	632477004	Liaty samonivelačný poter KNAUF ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.30 mm	m2	295,550		

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48:R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	385,350		
47:R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	711,000		
19:R	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	145,050		
52:013	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	1472,676		
38:R	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	60,900		
8:R	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	45,855		
12:R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,855		
13:R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	917,100		
9:R	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	45,855		
10:R	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	229,275		
11:R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	45,855		

#### 99

#### Presun hmôt HSV

53:R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	65,146		
------	-----------	---	---	--------	--	--

## PSV

### Práce a dodávky PSV

# ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU A OBEČNÉHO ÚRADU V ĎURKOVE  
 Objekt: Iná modernizácia

Objedn 12 Obecny úrad ĎURKOV

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Alena Tkáčová

Miesto: Ďurkov

Dátum: 20.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

34	R	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	18,300		
35	245	2455161326	Sikalastic®-200W (25kg), hotová vodonepriepustná stierka	kg	120,360		
36	R	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	82,000		
37	R	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,120		

## 713 Izolácie tepelné

2	R	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	295,550		
3	283	2837640640	PCI Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 80 mm	m2	301,461		
4	R	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	295,050		
5	R	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,008		

## 763 Konštrukcie - drevostavby

30	R	763138211	Podhlad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	295,100		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

## 771 Podlahy z dlaždíc

45	R	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	29,100		
46	597	5976498320	Dlaždice schodisko	m2	29,682		
17	R	771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm	m	557,800		
14	R	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	192,000		
15	597	5978650320	dlaždice,	m2	305,903		
16	R	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	8,377		

## 775 Podlahy vlysové a parketové

27	R	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	149,000		
28	611	6119800951	Lišta soklová,	m	150,490		

# ZADANIE

**Stavba:** ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU A OBEČNÉHO ÚRADU V ĎURKOVE  
**Objekt:** Iná modernizácia

Objedn 12 Obecny úrad ĎURKOV

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Alena Tkáčová

Miesto: Ďurkov

Dátum: 20.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	R	775521800	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t	m2	187,250		
43	R	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	85,900		
44	611	6119800901	Laminátové parkety	m2	87,618		
25	R	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,728		

## 776

### Podlahy povlakové

20	R	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	23,600		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

## 781

### Dokončovacie práce a obklady

31	R	781441070	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	82,000		
32	597	5976493100	Obkladačky keramické	m2	83,640		
33	R	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	6,945		

## 783

### Dokončovacie práce - nátery

42	R	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN pre interiér stien dvojnásobný	m2	1144,851		
49	R	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SDAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	295,100		

## Celkom