

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU A OBEČNÉHO ÚRADU V ĎURKOVE
Objekt: VZDUCHOTECHNIKA

Objedn 12 Obecny úrad ĎURKOV

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Alena Tkáčová

Miesto: Ďurkov

Dátum: 20.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	R	953941721	Osadenie objímky alebo držiaka v murive betónovom	ks	56,000		
2	423	4239530601	Kovová objímka s gumeným tesnením O400, + M8 zavíťová tyč , + hmoždninka	ks	6,000		
3	423	4239530501	Kovová objímka s gumeným tesnením O355, + M8 zavíťová tyč , + hmoždninka	ks	6,000		
4	423	4239530701	Kovová objímka s gumeným tesnením O450, + M8 zavíťová tyč , + hmoždninka	ks	10,000		
5	423	4239530801	Kovová objímka s gumeným tesnením O500, + M8 zavíťová tyč , + hmoždninka	ks	16,000		
6	423	4239530401	Kovová objímka s gumeným tesnením O315, + M8 zavíťová tyč , + hmoždninka	ks	6,000		
7	423	4239530301	Kovová objímka s gumeným tesnením O280, + M8 zavíťová tyč , + hmoždninka	ks	6,000		
8	423	4239530201	Kovová objímka s gumeným tesnením O250, + M8 zavíťová tyč , + hmoždninka	ks	6,000		
9	R	971036018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	315,000		
10	R	971036024	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 600 mm do stien - murivo tehlové -0,00201t	cm	80,000		
11	R	972054240	Vybúranie nových otvorov v OÚ pre nové stupačky v celkovom objeme - 0,1m3 sute	ks	6,000		
12	R	97205424P	Vysrávky po vybúraných otvoroch	ks	6,000		

99

Presun hmôt HSV

13	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,686		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

14	R	713483010	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	80,000		
15	631	6319125681	Izoláčné pásy na vzduchotechnické pozinkované potrubia s al. fóliou (hr.20mm), AZ flex, Armaflex	m2	92,800		
16	R	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU A OBEČNÉHO ÚRADU V ĎURKOVE
 Objekt: VZDUCHOTECHNIKA

Objedn 12 Obecny úrad ĎURKOV

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Alena Tkáčová

Miesto: Ďurkov

Dátum: 20.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

723 Zdravotechnika - plynovod

17	R	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

763 Konštrukcie - drevostavby

18	R	763171920	Montáž mriežok ostatných veľkosti do 0,25 m2	ks	5,000		
19	429	4290042357	Vetracia mriežka 1000x200 dverová	ks	5,000		

769 Montáž vzduchotechnických zariadení

20	R	769021012	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	14,000		
21	429	4290035033	Spiro potrubie L=1000 mm DN 250	m	10,000		
22	429	4290035034	Spiro potrubie L=1000 mm DN 280	m	4,000		
23	R	769021015	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	14,000		
24	429	4290035035	Spiro potrubie L=1000 mm DN 315	m	8,000		
25	429	4290035036	Spiro potrubie L=1000 mm DN 355	m	6,000		
26	R	769021018	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	16,000		
27	429	4290035037	Spiro potrubie L=1000 mm DN 400	m	8,000		
28	429	4290035038	Spiro potrubie L=1000 mm DN 450	m	8,000		
29	R	769021021	Montáž spiro potrubia DN 500-560	m	16,000		
30	429	4290035039	Spiro potrubie L=1000 mm DN 500	m	16,000		
31	R	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	2,000		
32	429	4290035133	Koleno KS 90° DN 250	ks	2,000		
33	R	769021328	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 500-800	ks	12,000		
34	429	4290035139	Koleno KS 90° DN 500	ks	12,000		
35	R	769021333	Montáž spojky na spiro potrubie DN 250-500	ks	30,000		
36	429	4290035164	Spojka do DN 500	ks	30,000		
37	R	769021391	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 280-500	ks	12,000		
38	429	4290035282	Prechod symetrický do DN 500	ks	12,000		
39	R	769021410	Montáž T-kusu na spiro potrubie do DN 500	ks	16,000		
40	429	4290035307	T-kus do DN500	ks	16,000		
41	R	769021581	spojky na tvarovky od O250 - O500	ks	90,000		
42	429	4290021394	Spojka tvaroviek do O500mm	ks	30,000		
43	R	769051100	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla s príslušenstvom	%			
44	429	4290017604	Topvex FR08EL-R-CAV - podlahové prevedenie	ks	1,000		
45	429	4290017606	FK 500 - rychloupínacia spona	ks	4,000		

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU A OBEČNÉHO ÚRADU V ĎURKOVE
Objekt: VZDUCHOTECHNIKA

Objedn 12 Obecny úrad ĎURKOV

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Alena Tkáčová

Miesto: Ďurkov

Dátum: 20.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46	429	4290017608	EFD 500/NF24A - uzatváracia klapka so servom NF24A (trieda tesnosti 3)	ks	2,000		
47	429	4290017700	THR-10-500-1000-NN - tlmic hluku, hrúbka izolácie 100mm, L=1000mm, napojenie 2x tesný nástavec	ks	2,000		
48	429	4290017702	PZAL-630x630-UR-S protidažďová žalúzia, sito, elox. hliník, upevňovací rámik	ks	2,000		
49	429	4290017704	VVKR-A-S-600x32-B - vírivá výustka s nastaviteľnými lamelami, štvorcová celná doska RAL9010, lamely čierne (B)	ks	18,000		
50	429	4290017706	PB-VVK-S-600-250-S-H-D1 pripojovací box pre štvorcové celné dosky, privodný, horizontálne pripojenie (zboku)	ks	9,000		
51	429	4290017708	PB-VVK-S-600-250-E-V-D1 pripojovací box pre štvorcové celné dosky, odvodný, vertikálne pripojenie (zhora)	ks	6,000		
52	429	4290017710	PB-VVK-S-600-250-E-V-D1 pripojovací box pre štvorcové celné dosky, odvodný, vertikálne pripojenie (zboku)	ks	3,000		
53	429	4290017600	Sonoduct A71YJ-254 - tepelne a hlukovo izolovaná hadica , -30 - +140°C, hr. izolácie 25mm, hliník, dĺžka 10m (1ks) - tlčené na 1,2m, Objednávkové číslo: 4138	m	130,000		
54	R	769052000	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 150 m3/h	ks	7,000		
55	429	4290017446	Nástenné rekuperačné jednotky DHW-10, prietok 19-100m3/hod., napojenie na 230V,	ks	7,000		
56	R	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%			

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

57	R	21001000	Napojenie hlavnej jednotky rekuperácie na elektriku (príkon-12kW, 400V)	kpl	1,000		
58	R	21001012	Napojenie 7 ks kancelárskych rekuperačných jednotiek na elektriku (príkon-20W, 230V)	kpl	7,000		

24-M Montáže vzduchotechnických zariad. WC

59	R	240011005	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 120	ks	5,000		
60	429	4290013064	Malý axiálny ventilátor s časovačom, priemer 120T	ks	5,000		
61	R	240070819	Mriežka kruhová krycia pre osadenie do múru. Veľkosť : 160	ks	5,000		
62	429	4297100413	Mriežka krycia KMK D 125	ks	5,000		

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU V ĎURKOVE
Objekt: VZDUCHOTECHNIKA

Objedn 12 Obecny úrad ĎURKOV

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Alena Tkáčová

Miesto: Ďurkov

Dátum: 20.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
63	429	4297100415	Rámik do potrubia/rámik do stenyD= 125R1/R2	ks	5,000		
64	R	241080549	Potrubie skup. II - kruhové do D 125 , potrubie AKV (antikorózne).	ks	15,000		
65	429	4298200005	Tvarovka SPIRO Rúra rovná 125 mm	m	15,000		

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

66	R	HZS001211	Drobné stavebné opravy povrchov stien a stropu po montáži technológií.	hod	6,000		
67	R	HZS001215	Zaškolenie budúcej obsluhy kotolne. (3 hod)	hod	3,000		
68	R	HZS001219	Kontrola tesnosti spojov	hod	2,000		
69	R	HZS001223	Funkčné skúšky a nastavenia	hod	5,000		
70	R	HZS001224	Vyčistenie priestorov montáže. Prípadné opravy povrchov stien a podláh, poškodených pri montáži a prácach.	hod	4,000		

Celkom