

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNEJ BUDOVY V OBCI MŠ Kokšov Bakša

Objekt: Ostatné práce

Objedn 17 Obec Kokšov - Bakša

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kokšov Bakša

Dátum: 26.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	R	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov odkopanie okolo budovy	m	33,200		
2	R	130201001	Výkop jamy a ryhy pre základy pod schody a rampu	m3	12,790		
6	R	131211101	Odkopanie okolo budovy zeminy 300 x 300 x 100 mm	m	93,900		
7	R	174101000	Zásyp sypaninou okolo základov pre zateplenie sokla hr. 200 mm	m3	15,740		
8	583	5833749700	Štrkopiesok preddrvený 0-32 n	m3	15,740		

2

Zakladanie

9	R	273321311	Betón základových pre vonkajšie shodiská a rampu B20	m3	4,600		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22	R	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm odkopanie okolo budovy	m	15,800		
26	R	961043111	Búranie betónu 300 x 300 x 100 mm - odkopanie okolo budovy	m	12,800		
27	R	961043112	Búranie betón. chodníka 300 x 300 x 100 mm - odkopanie okolo budovy	m	13,400		
28	R	962032231	Vybúranie otvorov pre VZT	m3	1,831		
33	R	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien vonkajších	m3	2,640		
35	R	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	38,910		
36	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,910		
37	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	194,550		
38	R	979089512	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	38,910		

99

Presun hmôt HSV

39	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,500		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

ZADANIE

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNEJ BUDOVY V OBCI MŠ Kokšov Bakša

Objekt: Ostatné práce

Objedn 17 Obec Kokšov - Bakša

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kokšov Bakša

Dátum: 26.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

40	R	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	169,110		
41	283	2836288002130	Profilované fólie Výška nopov 20mm	m2	177,566		
42	R	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

762 Konštrukcie tesárske

52	R	762215811	Demontáž ocelového rebríka dl. 5 m	ks	1,000		
53	R	762215811	Demontáž sirény s ocelovou konštrukciou	ks	1,000		
54	R	762222141	Montáž zábradlia pre imobilných v 1,1	m	7,500		
55	553	5534666200	Zábradlie schodiskové pre imobilných dl 7,5 mm v 1,1 m	m	7,500		
61	R	762820000	Prekrytie vstupov lexanom + ocelové podpery	ks	3,000		
63	R	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%			

763 Konštrukcie - drevostavby

64	R	763132210	Sádrokartónový podhlad	m2	141,410		
65	R	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

126	R	767832100	Montáž rebríkov do muriva dl 5 m	m	5,000		
127	553	5530100001	Požiarny rebrík dl 5 m	ks	1,000		

771 Podlahy z dlaždíc

129	R	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 200x100 mm	m2	14,560		
130	597	5976400000	Dlaždice keramické protišmykové , mrazuvzdorné	m2	15,288		
131	R	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,312		

Celkom