

Stavba: **OBNOVA VEREJNEJ BUDOBY V OBCI KŠINNÁ**

Časť: 1.9 Bleskozvod

1.9.3 Výkaz materiálu

P.č.	Názov	Obj. č.	M.j.	Množstvo
	MONTÁŽNY MATERIAL			
1	Vodič AlMgSi ø8		m	500
2	Vodič FeZn pr.10		m	80
3	Vodič FeZn 30x4		m	200
4	Svorka okapová SO		ks	16
5	Svorka spojovacia SS		ks	32
6	Svorka krížová SK		ks	30
7	Svorka na spojenie pásovin s pásovinou SR02		ks	12
8	Svorka na spojenie vodiča s pásovinou SR03		ks	16
9	Svorka skúšobná SZ vrátane certifikovanej krabici		ks	18
10	Podpera vedenia pod škridlovú strechu PV11		ks	110
11	Podpera vedenia na vrchol krovu PV15		ks	130
12	Podpera vedenia na zateplené fasády PV17-4		ks	160
13	Podpera vedenia na plochú strechu PV21plast		ks	100
14	Ochranný uholník OU 1,7m		ks	16
15	Držiak ochranného uholníka DOU vr3		ks	32
16	Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka		ks	2
17	Antikorózný náter - asfalt		m ²	2
	ZEMNÉ PRÁCE			
1	Výkop ryhy 35x80		m	160
2	Zához ryhy 35x80		m	160
3	Výstražná fólia š.22 cm		m	160
4	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...		m	160
5	Provizórna úprava terénu		m ²	160
6	Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy		km	0,16