

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sklad vypestovanej zeleniny s príslušenstvom

TIS, v.o.s., Levočská 36B, Stará Ľubovňa

Objekt: Kanalizácia a vodovod

JKSO:

Dátum: 19. 6. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

1	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	80,000		
			1,00*(18,00+12,00+50,00)		80,000		
2	001	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	181,300		
			0,70*2,00*(24,00+3,00+3,00+12,00+18,50+7,00)		94,500		
			0,70*2,00*12,00		16,800		
			0,70*2,00*50,00		70,000		
			Súčet		181,300		
3	001	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	181,300		
4	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	259,000		
			2,00*129,50		259,000		
5	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	259,000		
6	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	181,300		
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	126,910		
			181,30-0,70*0,60*(129,50)		126,910		
8	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	54,390		
			0,70*0,60*(129,5)		54,390		

### 4

### Vodorovné konštrukcie

9	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,065		
			0,70*0,10*(129,50)		9,065		
10	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,675		
			1,50*1,50*0,10*3		0,675		
11	271	452386131	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 200 mm	ks	3,000		

### 5

### Komunikácie

12	221	597962502	Osadenie odvodňovacieho žlabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy zaťaženia C 250 do bet.lôžka C 25/30	m	24,000		
13	592	5921954800	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.1 1000/160 021001 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
14	592	5921954890	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.10 1000/160 021010 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
15	592	5921954900	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.11 1000/160 021011 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
16	592	5921954910	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.12 1000/160 021012 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
17	592	5921954920	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.13 1000/160 021013 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
18	592	5921954930	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.14 1000/160 021014 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
19	592	5921954940	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.15 1000/160 021015 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
20	592	5921954950	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.16 1000/160 021016 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
21	592	5921954960	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.17 1000/160 021017 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
22	592	5921954970	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.18 1000/160 021018 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sklad vypestovanej zeleniny s prislusenstvom

TIS, v.o.s., Levočská 36B, Stará Ľubovňa

Objekt: Kanalizácia a vodovod

JKSO:

Dátum: 19. 6. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
23	592	5921954980	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.19 1000/160 021019 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
24	592	5921954810	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.2 1000/160 021002 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
25	592	5921954990	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.20 1000/160 021020 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
26	592	5921954820	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.3 1000/160 021003 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
27	592	5921954830	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.4 1000/160 021004 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
28	592	5921954840	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.5 1000/160 021005 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
29	592	5921954850	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.6 1000/160 021006 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
30	592	5921954860	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.7 1000/160 021007 klas. A15-E600 VS DOVO	ks	1,000		
31	592	5921954870	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.8 1000/160 021008 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
32	592	5921954880	Premac BIRCO LIGHT- ŽĽAB c.9 1000/160 021009 klas. A15-E600 VS 0,5%	ks	1,000		
33	592	5921955300	Premac BIRCO LIGHT - UKONČUJÚCI KUS 0/0 - 4 021080 DOVOZ	ks	2,000		
34	592	5921955070	Premac BIRCO LIGHT - ZBERNY KASTLIK 021035 LINIOVY 500/160/540 mm D	ks	1,000		
35	592	5921955180	Premac BIRCO LIGHT-POZINK.MRIEZ.PLECH 021058 1000/150/20 mm A15-C25	ks	23,000		
36	592	5921955240	Premac BIRCO LIGHT-POZINK.MRIEZ.PLECH 021068 500/150/20 mm A15-C250	ks	1,000		
37	592	5921955490	Premac BIRCO PLUS- ŽĽAB BEZ VNÚT.SPÁDU 012027 NW100 c.5/0 1000/160 m	ks	1,000		
38	592	5921955500	Premac BIRCO PLUS- ŽĽAB BEZ VNÚT.SPÁDU 012028 NW100 c.10/0 1000/160m	ks	1,000		
39	592	5921955500-1	Premac BIRCO PLUS- ŽĽAB BEZ VNÚT.SPÁDU 012028 NW100 c.15/0 1000/160m	ks	1,000		

## 8 Rúrové vedenie

40	271	817314111	Montáž betónových útesov s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 150	ks	3,000		
41	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	49,000		
			16,00+23,00+8,00+2,00		49,000		
42	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	129,500		
			129,50		129,500		
43		2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000mm	ks	66,045		
			129,50/2		64,750		
44	286	2863102000	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	3,000		
45	286	2862103800	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 45°	ks	3,000		
46	271	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	6,000		
47	286	2864201200	PVC-U prechodka kanalizačná 200	ks	4,000		
48	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	49,000		
49	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	49,000		
50	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000		
51	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	4,000		
52	592	592PURECO 01	PURECO ENVIA CRC - Odľučovacie zariadenie ropných látok do uličnej vpuste vrátene mreže a ocelevej objímky do šachty	ks	2,020		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sklad vypestovanej zeleniny s prislusenstvom

TIS, v.o.s., Levočská 36B, Stará Ľubovňa

Objekt: Kanalizácia a vodovod

JKSO:

Dátum: 19. 6. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
			2 * 1,01		2,020		
53	592	5922436000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 9-100 Ms 100xh.r.steny9xv.59	ks	4,040		
			4 * 1,01		4,040		
54	592	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50,priemer 50cm - komplet	ks	2,020		
			2 * 1,01		2,020		
55	271	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	2,000		
56		5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29xv.100xh.r.steny 9	ks	5,000		
57		5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60v.100	ks	2,000		
58		5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	4,000		
59	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000		
60		5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66,priemer 63cm	ks	2,000		
61		5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, priemer 50cm	ks	2,000		
62		5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, priemer 50cm	ks	2,000		
63	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000		
64		5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	2,000		
65	271	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	2,000		
66		5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	2,000		

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

67	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	40,672		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

## M Práce a dodávky M

### 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

68	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	49,000		
69	283	2830002000	Fólia červená v m	m	49,000		
70	319	3194383700	Odbočka TE 90 ° č. 130 138220 pozinkovaná D 5/4"	ks	1,000		
71	319	3194403700	Nátrubok č. 270 138235 pozinkovaný D 5/4"	ks	2,000		
72	319	3194417500	Prechodka redukovaná č. 241 138240 D 5/4x1/2"	ks	1,000		
73	319	3194443700	Skrutka medzikus č. 330 138260 pozinkovaná D 5/4"	ks	2,000		
74	551	5511331100	SANITAS guľový kohút DN 20	ks	2,000		
75	551	5511331400	SANITAS guľový kohút DN 40	ks	4,000		
76	552	5524378000	Stupadlo šachtové vidlicové	ks	4,000		
77	552	5524378500	Stupadlo šachtové kapsové	ks	1,000		
78	552	5524344000	Poklop vstupná šachta D 600 C	ks	1,000		
79	592	5922580000	Prefabrikát betónový pre studne - TBH 2 - 100, Betónová skruž, d - 100,roz.m.1000 x 1000mm, PREFA Bytča-Hrabové.	ks	1,000		
80	592	5922470150	TECHNO TIP Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	4,000		
81	286	2861130800	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 40x 3.7mm nav	m	49,000		
82	286	2862310580	GABOTHERM multi-press -spojka redukovaná GT-M-PKR 20/18 kód 00561	ks	2,000		
83	286	2861122796	GEBERIT prechodové koleno s VZ, d 40 - 5/4" obj.č. 605.255.00.5	ks	2,000		
84	286	2861122295	GEBERIT PE koleno 45°, d 40 O 40 obj.č. 360.045.16.1	ks	3,000		

Celkom