

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k.ú. Terchová

SO 01.2 - Osvetlenie priechodu - úsek 1

Výkaz výmer

	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j	Množstvo	Jednotková cena montáž v €	Montáž spolu v €	Jednotková cena materiál v €	Materiál spolu v €	
1	3	4	5	6		8		10	11
	210-M	A/ Montáž a dodávka materiálu							
1	010006	RúrkaPVC Ø48mm	m	9					
2	810041	Kábel CYKY-O/ 2x1,5 ²	m	23					
3	810014	Kábel CYKY-J/ 4x10 ²	m	29					
4	100101	Ukončenie vodičov do 16mm ²	ks	14					
5	101154	Koncovka do 4x25 ² - vonkaj.	ks	4					
6	204102	Osvetľovací stožiar St260/60,v=6m,D=76mm, obojstr.							
		žiarovozinkovaný	ks	2					
7	204103	Výložník jednoramenný V1T žiarovozink.,15 -D76/60mm	ks	2					
8	204201	Elektrovýzbroy GURO-EKM 1xE27-1 okruh., IP20/43	ks	2					
9	220022	Drát FeZn Ø10mm	m	12					
10	220021	Pások FeZn 30/4mm	m	15					
11	220361	Zemniaca tyč ZT	ks	4					
12	220302	Svorka k zemniacej tyči SJ02	ks	8					
13	220302	Svorka SP1	ks	2					
14	220301	Svorka SR03	ks	6					
15	950203	Vtiahnutie kábla do žľabu	m	10					
16	100141	Ukončenie kábla samozmrš. záklopkou	ks	6					
17	P	Očíslovanie stožiarov VO	ks	2					
18	120131	Skrinka SPP2 C IV + držiaky+ patrón PH00 16A	ks	1					
19		Oceľová chránička Ø42mm+ upev. pásy	m	3					
20	202013	Osvetl. teleso LED:Indal Luma Luma1, R8/147W,tr.II,IP66	ks	2					
21	810053	Kábel AYKY-J/ 2x16 ² , p.ul. + upevňovacie pásy	m	10					
22	040562	Prúdový spoj "C" lisovaný 16/50 ²	ks	2					

	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j	Množstvo	Jednotková cena montáž v €	Montáž spolu	Jednotková cena materiál v €	Materiál spolu	
1	3	4	5	6		8		10	11
23	P	Ochranný protikorózný náter	ks	14					
24	HZS	Vypracovanie prvej odbornej prehliadky a skúšky	hod.	5					
25	HZS	Sprevádzanie el. tech. špecialistu	hod.	1					
26	HZS	Kompletizačná činnosť dodávateľa, vytýčenie sietí	hod.	32					
27	P	Geodetické zameranie kábla	km	0,1					
	460-M	Zemné práce							
1	50703	Vykopanie jamy pre osv. stožiar	m ³	1,2					
2	80001	Betónový základ pre stožiar	m ³	1,2					
3	200163	Vykopanie ryhy 35/80cm, tr.3	m	10					
4	200683	Riadené pretláčanie pod cestu	m	11					
5	420372	Zhotovenie lôžka z piesku hr. 10cm	m	10					
7	510003	Rúrka Ø140mm	ks	2					
8	Mat.	Betónová zmes	m ³	1,6					
9	Mat.	Piesok	m ³	0,8					
10	Mat.	Chránička FXKVS90	m	14					
11	560163	Zasypanie ryhy 35/80cm	m	10					
12	Mat.	Platňa KPL 250	ks	10					
13	490012	Výstražná fólia š.33cm	m	12					
14	30006	Zhutnenie zeminy po vrstvách	m ²	15					
15	120061	Odvoz zeminy s naložením	m ³	2					
16	P	Priečna sonda	ks	1					
17	200153	Vykopanie ryhy 35/70cm	m	8					
18	560153	Zasypanie ryhy 35/70cm	m	8					