

REKAPITULÁCIA

	Dodávka	Montáž	Spolu
1 Elektroinštalácia - materiál			
2 Elektroinštalácia - montáž			
3 Rozvádzače			
4 Bleskozvod-materiál			
5 Bleskozvod-montáž			
6 Zemné práce			
<hr/>			
6 Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2			
7 Doprava 3,6 % z pol. č.3			
8 Presun 1 % z pol. č.3			
<hr/>			
9 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom bez DPH :			
10 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie revízie elektroinštalácie	hod.		18
11 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie demontáže elektroinštalácie	hod.		24

1.Elektroinštalácia - materiál

Ceny od výrobcu

1	Kábel CYKY 2Ax1,5mm2	m	65
2	Kábel CYKY 3Ax1,5mm2	m	165
3	Kábel CYKY 3Cx1,5mm2	m	360
4	Kábel CYKY 3Cx2,5mm2	m	480
5	Kábel CYKY 4Ax1,5mm2	m	5
6	Kábel CYKY 5Cx1,5mm2	m	95
7	Kábel CYKY 5Cx2,5mm2	m	45
8	Kábel CYLY 2x0,75mm2	m	35
9			
10	Vodič CY 6mm2 - zž	m	55
11	Vodič CY 16mm2 - zž	m	25
12	Trubka PVC , typ FX pr. 16-bezhalog.	m	45
13	Trubka PVC , typ FX pr. 25-bezhalog.	m	40
14	Trubka PVC , typ FXP pr. 63-bezhalog.	m	10
15	Vypínač 1.pól. -biely, typ 3553-01289B1,10 A, 250 V	ks	8
16	Vypínač sériový biely, typ 3553-05289B1,10 A, 250 V	ks	6
17	Vypínač striedavýbiely, typ 3553-06289B1,10 A, 250 V	ks	4
18	Vypínač krížový biely, typ 3553-07289B1,10 A, 250 V	ks	1
19	Tlačítkový ovládač zapínací 10A, 250V, IP 20 - biely	ks	3
20	Dvojzásuvka classic - biela, typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V	ks	26
21	Zásuvka pre prostredie vlhké typ 5518-2600B, 16 A, 250 V, IP 44	ks	2
22	Univerzálna krabica - prístrojova, typKP68	ks	49
23	Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68	ks	42
24		0	0
25	HUS- svorkovnica uzemň. KT250 vč. svorkovnice	ks	1
26	Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutki	ks	42
27	Svorka na potrubie - na pospájanie v kúpeľni + montáž	ks	10
28	Svietidlová svorkovnica	ks	32
29	Uzemňovací vodič FeZn f 10 mm(110m) (1m=0.617kg)	kg	5
30			
31	Svorka SJ 02	ks	2
32	Svorka SP 1	ks	1
33		ks	8
34	Elektroinštalačný žľab PVC 22x24	m	65
35	Hmoždinka HM-8	ks	110
36	Svietidlo ozn. A	ks	5
37	Svietidlo ozn. B	ks	8
38	Svietidlo ozn.C	ks	7
39	Svietidlo ozn.D	ks	2
40	Svietidlo ozn. E	ks	8
41	Svietidlo ozn. F	ks	6
42	Svietidlo ozn.G	ks	10

SPOLU :

- Priražka 3 % pre podružný materiál :
- Priražka 5 % stratné z nosného materiálu :
-

Elektroinštalácia materiál celkom :

2.Elektroinštalácia - montáž

1	210 800 101 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,,CXKE-R 750 V	2x1,5	m	65
2	210 800 105 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY ,CXKE-R 750 V	3x1,5	m	425
3	210 800 106 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,CXKE 750 V	3x2,5	m	480
4	210 800 033 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,CXKE-R 750 V	4x1,5	m	5
5	210 810 057 Silový kábel CYKY,CXKE-R 5Cx1,5mm2		m	95
6	210 810 053-PC Silový kábel uložený pod omiet. CYKY-CYKYM 750 V	5Cx2,5	m	45
7	210 810 053-PC Silový kábel uložený pod omiet. CYLY 2x0,75		m	35
8	210 800 507 Vodič CY 6 v rúrkach		m	55
9	210 800 510 Vodič CY 16 v rúrkach		m	25
10	2108005290 Vodič CYLY 2x0,75 v trubke		m	25
11	210 010 131 Rúrka uložená pod om. 16mm		m	45
12	210 010 133 Rúrka uložená pod. om.do 25 mm		m	40
13	210 010 135 Rúrka uložená pod om.o 63mm		m	10
14	210 110 041 Spínač zapustený jedнопólový		ks	8
15	210 110 043 Spínač zapustený sériový		ks	6
16	210 110 045 Spínač zapustený striedavý		ks	4
17	210 110 046 Spínač zapustený krížový		ks	1
18	210 110 021-PC Tlačítkový ovládač zapínací s orientačnou tlačítkom -so senzorom		ks	3
19	210 111112 Zásuvka domová do vlhka ,16A, 230V		ks	2

20	210 111 012		
	Zásuvka domová polozapustená		
	10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie	ks	26
21	210 010 301		
	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	49
22	201 010 321		
	Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia	ks	42
23	210 010 333		
	Sporáková prípojka	ks	0
24	210 010 331-PC		
	Krabica KT250-HUS	ks	1
25	210 010 511		
	Montáž svetidlovej svorkovnice	ks	32
26	210 201 042		
	Svietidla žiarovkové	ks	28
27	211 200 101		
	Svietidlo žiarivkové	ks	8
28	210 220 022		
	Uzemňovacie vedenie v zemi		
	FeZn do 10 mm	m	10
29			
30	210 220 302		
	Montáž svoriek nad 2 skrutky		
	SJ 02,SP1	ks	4
31	210 190 003		
	Montáž rozvádzačov do váhy 100 kg	ks	1
32	210 100 252		
	Ukončenie celoplastových káblov 4x50 mm ²	ks	2
33	210 100 002		
	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane		
	zapojenie 6	ks	12
34	210 100 005		
	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane		
	zapojenie 35	ks	4
35	210 100 251		
	Ukončenie káblov do 4x10	ks	26
36	211 010 010		
	Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM 8	ks	110
37	74704-9126		
	Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š.30mm	m	360
38	97303-1716		
	Vysekanie kapias 100/100/50z		
	(na prístrojové krabičky)	ks	88
39	97304-PP		
	prierazy v storpe a v stene	ks	12

- **Elektroinštalácia montáž celkom :**

3.Rozvádzače:

Komplet-vid.PD

Rozvádzače celkom :

- **4.Bleskozvod - materiál**

	Uzemňovací vodič FeZn f 8 mm /		
1	(1m=0.395kg)	kg	65
2	Uzemňovací vodič FeZn o10mm	kg	95
3			
4	Podpera PV17	ks	65
5	Podpera PV 15-strešné	ks	36
6	Svorka SZ	ks	5
7	Svorka SS	ks	36
8	Svorka SK	ks	12
9	Svorka SP 1	ks	4
10	Svorka SO	ks	7
11	Svorka SJ 02	ks	5
12	Svorka SR03	ks	10
13	Dolná ochranná strieška OS4	ks	3
14	Držiak zvodového vodiča DJ 4h	ks	3
15	Zvodová tyč JP20	ks	3
16	Horná ochranná strieška OS1	ks	3
17	Držiak zvodového vodiča DJ 4d	ks	3
18		ks	18
19	Popisný štítok	ks	10
20	Krabica PKG 200	ks	5
21	trubka PVC o32	m	50
22			

Spolu:

- Prirážka 5%-stratné z nosného

- **Bleskozvod-materiál celkom:**

5.Bleskozvod-montáž

1	210 220 101		
	Zvodové vodiče vrátane podpery		
	FeZn do pr. 10 mm, A1	m	265
2	210 220 302		
	Montáž svoriek nad 2 skrutky		
	SK, SZ, SJ 01, SJ 02, SO	ks	48
3	210 220 301		
	Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek		
	/SS, SP1/	ks	40
4	210 220 212		
	Zachytná tyč vr. upevnenia		
	do 3 m dĺžky tyče	ks	3
5	201 220 372		
	Krabica pKG 200- komplet	ks	5
6		ks	0
7	210 220 401		
	Označenie zvodov štítkami,		
	smaltované z umelej hmoty	ks	10
8	210 220 411		
	Trubka PVC o32	m	50
	210 220 455		
9	Podpera	ks	101

Bleskozvod-montáž

6. Zemné práce

