

Stavba: Obecný úrad Slavkovce -zlepšenie energetickej náročnosti budovy ,Slavkovce č.115

Objekt: SO 02.1 Elektrické odberné zariadenie

Prehľad rozpočtovaných nákladov

list č.2

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
	výkaz výmer				Dodávka	Montáž
1	2	3	4	5	6	7
	Prepoj z SPP2 k RE					
1						
2	CYKY 4Bx10mm2	15	m			
4	Montáž kábla	15	m			
5						
6	Označovací štítok	2	ks			
7	Úprava pre vývod a pripojenie kábla	2	Nh			
	spolu:					
	Podružný materiál	5	%			
	spolu:					
	ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE					
8	Štandardný elektromerový rozvádzač pilierového typu	1	ks			
9	Typ RE F403 -32A					
10	Montáž RE skrine vrátane osadenia a začistenia	1	ks			
11	Ukončenie vodiča do 35 mm ²	4	ks			
12	Označovací štítok	2	ks			
	Elektromerový rozvádzač RE - spolu:					
	Podružný materiál	5	%			
	spolu:					
	PRÍVOD K HR					
13	Kábel CYKY-J5Cx10mm2	50	m			
14	Montáž kábla pevne / voľne (vo výkope)	45	m			
15	Ukončenie vodiča do 35 mm ²	4	ks			
16	Korugovaná chránička KSX-PEO 63	45	m			
17	Montáž chráničky - uloženie	45	m			
	Prípojka do HR - spolu:					
	Podružný materiál	5	%			
	spolu:					
	ZEMNÉ PRÁCE TR.Z.4					
19	Búranie asfaltového koberca	6	m ²			
20	Búranie podkladového betónu hr. do 15 cm	5	m ²			
21	Výkop káblovej ryhy 350x800 mm v tr.z.4	45	m			
22	Podkladový betón a obloženie do výkopu	0,5	m ³			
23	Zriadenie káblového lôžka tehlo 35, piesok hrúbky100 mm	45	m			
24	Podkladový piesok	1,0	m ³			
25	Výstražná fólia š.330 mm	40	m			
26	Zahádzanie výkopu 350x800 mm	40	m			
27	Úprava terénu po záhodze	6,0	m ²			
	28 Zemné práce - spolu:					
	Podružný materiál	5	%			
	spolu:					
29	Revízia	16	Nh			

--	--	--	--	--	--	--

