



LEGENDA MATERIÁLOV

Jestv. obvodové murivo hr. 300 mm z pôrobetonu, hr. 375 mm z dierovanej tehly

BÚRACIE PRÁCE

- [1] - demontovať jestvujúce vonkajšie oplechovanie okenných parapetov
- [2] - demontovať jestvujúce drevené okná a vnútorné parapetné dosky
- [3] - demontovať jestvujúce vstupné ocelové dvere
- [4] - demontáž strešných zvzdov a odkvapových žlabov, vrátane liatinových rúr nad terénom (16 ks zvzdov)
- [5] - demontáž oplechovania atlíky
- [6] - demontáž oplechovania rímsty
- [7] - predĺženie kotvenia výlezného rebrika na strechu o 150mm
- [8] Demontovať podhl'ad z akultívnych dosiek spolu s hranolovým roštom
- [9] Vybúrat súvrstvie strešného plášťa až po nosný panel
- [10] Demontovať svietidlá v podhl'ade, osadiť do nového podhl'adu (16 ks)
- [11] Demontovať opechovanie striešky na vstupom (2 ks)

Zo strechy a pozdĺžnych fasád demontovať ležatý a zvislý hromozvod.

HIP	Zodp. Projektant	Vypracoval	<div>AMKO<sup>®</sup></div> <div>Projektový ateliér</div>	
Ing. Margoč	Ing. Margoč	Ing. Margoč		
Mú: Láb			Dátum	8/2015
Investor: Obec Láb			Š Formátov	8 A4
Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠ Láb			Stupeň	DSP
1.1 Arch.–stavebné riešenie			Z. č.	9–2015
Názov: Pôdorys 1. NP – jestvujúci stav			Mierka	Por. č.v.
			1 : 100	2