

Rozpočet

Letanovce

| P.č. | Položka | MJ | Počet | Jedn. cena | Cena celkom |
|----------------|--|-----|-------|------------|-------------|
| 1 | Demontáž pouličného svietidla | ks | 104 | | - € |
| 2 | Demontáž svorkovnice | ks | 104 | | - € |
| 3 | Demontáž RVO s napáj. káblom na betón. stípe | ks | 2 | | - € |
| 4 | Demontáž konzoly uchytenia svietidla | ks | 104 | | - € |
| 5 | Ostatné drobné demontážne práce | súb | 1 | | - € |
| | demontáž celkom | | | | |
| 6 | Rozvodnica pre VO 1x poistka + PE/PEN - montáž | ks | 5 | | - € |
| 7 | Montáž pouličného svietidla do 10 m pod napätím | ks | 198 | | - € |
| 8 | montáž - stožiar kužeľový | ks | 5 | | - € |
| 9 | montáž svietidla (ľadová plocha) | ks | 20 | | - € |
| 10 | Montáž výložníka na betónový stĺp | ks | 193 | | - € |
| 11 | Montáž univerzálnej nosnej svorky | ks | 193 | | - € |
| 12 | Montáž prepichovacej svorky | ks | 386 | | - € |
| 13 | montáž - vodič VO (vzdušná sieť ľadová plocha)- NFA2X 2x25 rm | ks | 120 | | - € |
| 14 | montáž RVO | ks | 5 | | - € |
| 15 | montáž - kabel NAYY-J 4x25 RE 0,6/1kV pevne uložený v zemi | m | 100 | | - € |
| 16 | výkop jamy pre kandeláber | m3 | 2,5 | | - € |
| 17 | zához jamy pre kandeláber | m3 | 2,5 | | - € |
| 18 | Uzemnenie v zemi - páska FeZn 30x4mm | m | 150 | | - € |
| 19 | Uzemnenie na povrchu - páska FeZn 30x4mm | m | 150 | | - € |
| 20 | Vykop ryhy 35x70 cm pre zem.pásik tr.3 | m | 150 | | - € |
| 21 | Zához ryhy 35x70 cm pre zem.pásik tr.3 | m | 150 | | - € |
| | montáž celkom | | | | |
| 22 | Svietidlo LL STREET ESS70-16-48W | ks | 44 | | - € |
| 23 | Svietidlo LL STREET ESS70-16-33W | ks | 149 | | - € |
| 24 | Svietidlo LL STREET ESS70-16-33W | ks | 5 | | - € |
| 25 | Reflektor LED 30W (pri kostole) | ks | 2 | | - € |
| 26 | Svietidlo 250W (ľadová plocha) | ks | 20 | | - € |
| 27 | izolátor keramický kladkový | ks | 100 | | - € |
| 28 | Výložník svietidla polohovateľný, 0,3 m | ks | 189 | | - € |
| 29 | Výložník svietidla polohovateľný, 0,5 m | ks | 4 | | - € |
| 31 | Unierzálna nosná svorka | ks | 193 | | - € |
| 32 | Prepichovacia svorka | ks | 386 | | - € |
| 33 | vodič VO (vzdušná sieť ľadová plocha)- NFA2X 2x25 rm | m | 120 | | - € |
| 35 | Poistková skriňa SPP2 s upínacím pásom a nož. Poistkami | ks | 4 | | - € |
| 36 | astrohodiny | ks | 4 | | - € |
| 37 | Kábel AYKY 4x16 | m | 70 | | - € |
| 38 | Rúrka elektroinštalačná PVC UPRM 63 s upín. Páskami | m | 50 | | - € |
| 39 | Plastový nadstavec na rúrku UPRM 63 | ks | 8 | | - € |
| 40 | Kandeláber 6m + zák. rošť | ks | 5 | | - € |
| 41 | Rozvodnica pre VO 1x poistka + PE/PEN | ks | 5 | | - € |
| 42 | páska FeZn 30x4 mm zemniaca pozinkovaná | kg | 100 | | - € |
| 43 | Svorka uzemňovacia | ks | 5 | | - € |
| 44 | Svorka odbočná a spojovacia | ks | 5 | | - € |
| 45 | RVO | ks | 4 | | - € |
| 46 | Nadpäťová, Podpäťová, Skratová ochrana do RVO, 3 fázová | ks | 4 | | - € |
| | materiál celkom | | | | |
| 47 | Oživenie systému regulácie selektívneho ovládania a uvedenie verej. osvetl. do prevádzky | hod | 20 | | - € |
| 48 | pripojovací poplatok 3x25A | ks | 1 | | - € |
| 49 | Realizačný projekt | ks | 1 | | - € |
| 50 | Projekt skutkového vyhotovenia | ks | 1 | | - € |
| 51 | projekt dopravného značenia | ks | 1 | | - € |
| 52 | doprava | klp | 1 | | - € |
| 53 | Revízia | hod | 24 | | - € |
| Celkom bez DPH | | | | | 0,00 |
| DPH | | | | | 0,00 |
| Celkom s DPH | | | | | 0,00 |