

Odberateľ: MESTO LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :VÝSTAVBA TRÉNINGOVÉHO IHRISKA V ŠKM LH

Objekt :SO 01-IHRISKO

ASO - Iveta Zuskinová

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	221	45.11.11 11310-7211	Odstránenie podkladov alebo krytov zo škváry hr. do 100 mm, nad 200 m2  bežecká dráha 1230 = 1230,000	1 230,000	m2			20
2	272	45.11.11 11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	224,000	m			20
3	001	45.11.21 12220-1103	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3  zrovnanie terénu 2470,00*0,25 = 617,500 560,00 = 560,000	1 177,500	m3			20
4	001	45.11.21 12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	1 177,500	m3			20
5	272	45.11.21 13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3  vsakovacia jama 4,00*4,00*2 = 32,000	32,000	m3			20
6	272	45.11.21 13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	32,000	m3			20
7	272	45.11.21 13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3  oplotenie C 231,00*0,40*0,80 = 73,920	73,920	m3			20
8	272	45.11.21 13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	73,920	m3			20
9	272	45.11.21 13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3  oplotenie A 0,80*0,80*1,20*22 = 16,896 oplotenie B 0,80*0,80*1,20*36 = 27,648	44,544	m3			20
10	272	45.11.21 13320-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	44,544	m3			20
11	001	45.11.24 16230-11021	Dovoz ornice  .	36,900	m3			20
12	001	45.11.21 17110-11011	Navýšenie terénu zeminou so zhutnením 880,00*0,50 = 440,000	440,000	m3			20
13	272	45.11.21 17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu  vsakovacia jama 32,00 = 32,000	32,000	m3			20
14	MAT	. . 583 3F0109	Kamenivo prírodné netriedené-zásyp vsakovacej jamy	56,700	t			20
15	231	45.11.21 18040-4111	Založenie ihriskového trávniku výsevom na vrstve ornice  1230,0+940 = 2170,000	2 170,000	m2			20
16	MAT	01.11.92 005 724400	Zmes trávna ihrisková 2170,00*0,05/100 = 1,085	1,085	kg			20
17	272	45.11.21 18110-1102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením p1 3375,00 = 3375,000 zrovnanie terenu 940,00+2470 = 3410,000 navýšenie terénu 880,00 = 880,000 trávnik 1230,00+940,00 = 2170,000	9 835,000	m2			20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
18	001	45.11.21 18130-1111	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	1 230,000	m2			20
19	MAT	10.30.10 103 111001	Ornica 1230,00*0,03 = 36,900	36,900	m3			20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				14 410,17				
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
20	271	45.25.21 21275-2125	Trativody z drenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	252,000	m			20
21	011	45.25.32 27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 oplotenie C 231,00*0,80*0,40 = 73,920	73,920	m3			20
22	011	45.25.32 27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie 231,00*0,15*2 = 69,300	69,300	m2			20
23	011	45.25.32 27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	69,300	m2			20
24	011	45.25.32 27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 oplotenie A,B 0,80*0,80*1,20*58 = 44,544	44,544	m3			20
25	011	45.25.32 27535-1215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie 0,80*4*0,15*58 = 27,840	27,840	m2			20
26	011	45.25.32 27535-1216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	27,840	m2			20
27	002	45.25.21 28997-0111	Vrstva z geotextílie 300g/m2 prisypaním vsakovacia jama 67,20 = 67,200	67,200	m2			20
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>				11 335,46				
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
28	015	45.34.10 33817-1112	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 2 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30 oplotenie C 44 = 44,000	44,000	kus			20
29	MAT	28.75.27 313 2A0905	Stĺpik AXIS dĺž. 1,60 m	44,000	kus			20
30	015	45.34.10 33817-1122R	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 7,5 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30 oplotenie A 22 = 22,000 oplotenie B 36 = 36,000	58,000	kus			20
31	MAT	28.11.23 553 000120	Stĺpik DN 100x3,60 mm žiarovo pozink dl. 7,20m	22,000	kus			20
32	MAT	28.11.23 553 000130	Stĺpik DN 100x3,6 mm žiarovo pozink dl. 6,20m	36,000	kus			20
33	015	45.25.32 34836-3821	Výstuž plotových múrikov BSt 500 (10505)	1,542	t			20
34	015	45.25.50 34892-2225	Plotový múrik z bet. tvármic DT 25 hr. 250 mm výplň betón tr. C 16/20 oplotenie C 231,00*0,75*0,25 = 43,313	43,313	m3			20
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				14 947,26				
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
35	221	45.23.11 45157-7877	Podklad pod dlažbu zo štrkodry fr. 0-4 hr. 30-100 mm p1 3375,00 = 3375,000	3 375,000	m2			20
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				7 965,00				
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
36	221	45.23.11 56473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 100 mm p1 3375,00 = 3375,000	3 375,000	m2			20
37	221	45.23.11 56483-1111	Podklad zo štrkodry fr 8-16 hr. 100 mm p1 3375,00 = 3375,000	3 375,000	m2			20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
38	231	45.23.21 58931-1111	Kryt vonkajších plôch umelý trávnik vr.dodávky-komplet p1 3375,00 = 3375,000	3 375,000	m2			20
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>				104 422,50				
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
39	231	45.11.12 936.1-00	Futbalové bránky	2,000	kus			20
40	231	45.11.12 936.2-00	Striedačka	2,000	kus			20
41	013	45.11.11 96203-1136	Búranie plotových tvárnic plocha nad 4 m2 335,00*0,83 = 278,050	278,050	m2			20
42	221	45.11.11 97908-4213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 1 km	261,812	t			20
43	221	45.11.11 97908-7213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	261,812	t			20
44	013	45.11.11 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	261,812	t			20
45	221	45.23.11 99822-2011	Presun hmôt	2 561,365	t			20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				20 177,62				
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				173 258,01				
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>71 - IZOLÁCIE</b>								
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>								
46	700	45.00.00 711.1-11	Izolácia proti zemnej vlhkosti -nopová fólia vr.dodávky oplatenie C 231,00*1,25*1,10 = 317,625	317,625	m2			20
47	711	45.22.20 99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	14,992	%			20
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>				1 235,40				
<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>				1 235,40				
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>								
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
48	767	45.34.10 76791-1140	Montáž oplatenia, pletivom, výšky do 6,0 m oplotenie A 40+60 = 100,000 oplotenie B 45*2+75 = 165,000	265,000	m			20
49	MAT	. . 313 110440	Sieť polypropylenová 100x100x3 oplotenie A 600,00 = 600,000 oplotenie B 825,00 = 825,000	1 425,000	m2			20
50	767	45.34.10 76791-2150	Montáž napínacieho drôtu oplotenie A 400 = 400,000 oplotenie B 660,00 = 660,000	1 060,000	m			20
51	MAT	28.73.12 313 2A1403	Napínacie lanko 1060,00*1,05 = 1113,000	1 113,000	m			20
52	767	45.34.10 76791-4120	Montáž oplatenia rámového, výšky do 1,5 m oplotenie C 2,48*43 = 106,640	106,640	m			20
53	MAT	28.73.13 313 2A0815	Panel AXIS D, výš.1,20 m, veľk.oka 200x50 mm, dĺž.2,48 m	43,000	kus			20
54	767	45.34.10 76792-0230	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpky oceľové do 6 m2	2,000	kus			20
55	MAT	28.75.27 313 2A2226	Brána 2-krídl., AXIS D, šír.2,5 m, výš.2 m	2,000	kus			20
56	767	45.42.12 99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	153,474	%			20
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>								
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>								

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :