

Por. Číslo	Názov	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1	Trapézový plech T18 Pozink	1 442,040	m2		0,00	0,000
2	Farmárske skrutky 4,8x35mm	7 600,000	ks		0,00	0,000
3	Farmárske skrutky 4,8x20mm	3 800,000	ks		0,00	0,000
4	Hrebenáč hladký RŠ 310 Pozink, 2m	38,000	ks		0,00	0,000
5	Záveterná lišta pod krytinu RŠ 310 Pozink, 2m	18,000	ks		0,00	0,000
6	Bočné lemovanie na krytinu RŠ 310 Pozink, 2m	30,000	ks		0,00	0,000
7	Rezivo 5x15x5000	9,500	m3		0,00	0,000
8	Žľab odkvapový Pozink 330	148,000	bm		0,00	0,000
9	Žľabové čelo Pozink 330	6,000	ks		0,00	0,000
10	Žľabový hák Pozink 330	160,000	ks		0,00	0,000
11	Žľabový kotlík Pozink 33/100	8,000	ks		0,00	0,000
12	Zvodová rúra 100 Pozink	40,000	bm		0,00	0,000
13	Zvodové koleno S 100 Pozink	8,000	ks		0,00	0,000
14	Zvodové koleno výtokové 100 Pozink	8,000	ks		0,00	0,000
15	Objímka zvodovej rúry 100 Pozink	24,000	ks		0,00	0,000
16	Nit trhací	100,000	ks		0,00	0,000
17	Klampiarsky tmel	2,000	ks		0,00	0,000
18	Demontáž krytiny	1 440,000	m2		0,00	0,000
19	Montáž lát, kontralát	1 440,000	m2		0,00	0,000
20	Montáž strešnej krytiny	1 440,000	m2		0,00	0,000
21	Montáž hladkých hrebenáčov	75,000	bm		0,00	0,000
22	Montáž žľabu	148,000	bm		0,00	0,000
23	Montáž žľabového čela	6,000	ks		0,00	0,000
24	Montáž kotlíka	8,000	ks		0,00	0,000
25	Montáž žľabových hákov	160,000	ks		0,00	0,000
26	Montáž odtokových rúr	40,000	bm		0,00	0,000
27	Montáž odpadového kolena	16,000	ks		0,00	0,000
28	Montáž výtokového koleno	8,000	ks		0,00	0,000
29	Montáž zvodovej objímky	24,000	ks		0,00	0,000
30					0,00	0,000
31					0,00	0,000
32					0,00	0,000
33					0,00	0,000

**Za rozpočet celkom**

**0,00**

**0,00**

