

Výkaz, výmer

Stavba: Rekonštrukcia maštale Rudník

Bleskozvod

Bleskozvod a uzemnenie	množstvo	jednotka	jednotková cena		spolu	
			MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
Zberný vodič FeZn 8 (AlFe 50) vrt. podpier	310,0	m				
Zemniaci vodič FeZn 10	250,0	m				
Orientaný štítok	12,0	kus				
Pripájacia svorka SP1	10,0	kus				
Krížova svorka SK	6,0	kus				
Spojovacia svorka SS	20,0	kus				
Skúšobna svorka SZ	12,0	kus				
Ochranný uholník OU	12,0	kus				
Držiak ochran. uholníka DOU	24,0	kus				
Svorka SR 03	10,0	kus				
Svorka SR 02	10,0	kus				
Svorka SO	16,0	kus				
Zemniaca tyč ZT	12,0	kus				
Zberná tyč JP 15	6,0	kus				
Ochranná strieška	6,0	kus				
Horný držiak zbernej tyče	6,0	kus				
Spodný držiak zbernej tyče	6,0	kus				

Svorka k zbernej tyči SJ 01	6,0	kus				
Svorka k zemniacej tyči SJ 02	12,0	kus				
Podružný materiál	5,0	%				
spolu						
	Výkaz, výmer					
	Stavba: Rekonštrukcia maštale Rudník					
	Bleskozvod					
Zemné práce	množstvo	jednotka	jednotková cena		spolu	
			MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
Výkop ryhy 35x40cm v 3.tr zeminy pre zemnenie	200,0	m	0,00	0,00	0	0
vrátane zahádzania						
Výkop ryhy 35x40 cm v 3. tr zeminy pod spevnenou	10,0	m	0,00	0,00	0	0
plochou vrátane zahádzania alebo prerezávanie plochy					0	0
spolu					0,00	0,00
Iné	množstvo	jednotka	jednotková cena		spolu	
			MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ

Drobné murárske práce podľa požiadaviek						
vedúceho montéra (prestupy cez stropy, steny, demont	25,00	Nh	0,00	0,00	0	0
Prvá odborná prehliadka a skúška + revízna správa	23,00	Nh	0,00	0,00	0	0
Demontáž v rozsahu novej montáže	35,00	Nh	0,00	0,00	0	0
spolu					0,00	0,00
Materiál celkom bez DPH					0,00	eur
Montáž celkom bez DPH						0,00
Celkom za montáž a dodávku bleskozvodu bez DPH						0,00
Cena s DPH						0,00