

Ponuka elektroinštalácie

rozdávzač hlavný

materiál	počet				
rozvodnica s IP 65 kritím	1	kus			
hlavný odpínač 3f, 63 A	1	kus			
prúdový chránič 4/ 40/ 0,03 A	5,0	kus			
istič C 3/ 25 A	2,0	kus			
istič C 3/ 32 A	5,0	kus			
istič B 16 A	10,0	kus			
istič B 10 A	5,0	kus			
prepojovacie dráty, dutinky, svorky	1,0	kus			
stykač 25 A 3 f	0,0	kus			
prepeťová ochrana	1,0	kus			
označovací materiál	1,0	kus			
súmrakový spínač	1,0	kus			
sádra	5,0	kg			
spolu					
práce					
montáž, osadenie rozvádzača					eur
zapojenie a oživenie rozvádzača					eur
pooznačovanie prvkov					eur
					eur
spolu					eur
sumarizácia		materiál			eur
		práce			eur
		celkom			eur

Ponuka elektroinštalácie

svietidla, vypínače, zásuvky

materiál	počet		jedn.c	cena	
svietidlo neónové 55 W, IP 65	76	kus			
žiarivka 55 W	76	kus			
svietidlo UFO 60 W	10	kus			
žiarovka 60 W	28	kus			
svietidlo stropné IP 65, 60 W	10	kus			
svietidlo stropné so senzorom pohybu	8	kus			
svietidlo halogenové so senzorom pohybu	6	kus			
zásuvkový rozvádzač	3	kus			
vypínač 230 V, 16 A, IP 65	7	kus			
zásuvka 230 V, 16 A, IP 65	5,0	kus			
zásuvka 230 V, 16 A, IP 21	32,0	kus			
vypínač 230 V, 10 A, IP 21	12,0	kus			
prepojovacie krabičky IP 65	30,0	kus			
prepojovacie krabičky OBO s Wago svorka.	18,0	kus			
podružný materiál	1,0	kus			
vypínač 230 V, 10 A, IP 65	6,0	kus			
		kg			
spolu					
práce					
montáž a zapojenie svietidiel x 110					
montáž a zapojenie zásuviek a vypínačov 230 V x 56					
montáž a zapojenie zásuvkových rozvádzačov x 3					
zapojenie a oživenie svetelných rozvodov					
montáž prepojovacích krabičiek x 48					
spolu					

	sumarizácia		materiál			
			práce			
			celkom			

Ponuka elektroinštalácie

silové rozvody

materiál	počet		jedn.c	cena	
kábel CYKY 3x2,5 mm	200,0	m			eur
kábel CYKY 3x1,5 mm	750,0	m			eur
kábel CYKY 5x2,5 mm	30,0	m			eur
kábel CYKY 5x6 mm	200,0	m			eur
kábel AYKY 4x25 mm	0,0	m			eur
zemniaca žila CY 6 mm	50,0	m			eur
zemniaca žila CY 25 mm	10,0				eur
ochranná trúbka FX 25 s držiakmi	700,0	m			eur
krabičky podomietkové	30,0	kus			eur
krabičky hlboké	20,0	kus			eur
držiaky káblov, podružný materiál	1,0	kus			eur
Hus svorkovnica zemniaca	1,0	kus			eur
sádra	30,0	kg			eur
spolu					eur
práce					
montáž zásuvkových rozvodov x 200m					eur
montáž svetelných rozvodov x 750m					eur
montáž trojfázových rozvodov x 230m					eur
montáž krabičiek x 50					eur
montáž uzemnenia					eur
montáž ochranných trubiek x 700m					eur
spolu					eur
sumarizácia					
		materiál			eur
		práce			eur
		celkom			eur

Ponuka elektroinštalácie

všetko spolu

maštal Rudník

materiál	počet		cena	
alarm, kamerové a dátové rozvody	1,0	kus		eur
hlavný rozvádzač	1,0	kus		eur
svietidlá, vypínače a zásuvky	1,0	kus		eur
silové rozvody	1,0	kus		eur
		kus		eur
spolu				eur

práce				
Tv, alarm, repro a dátové rozvody				eur
hlavný rozvádzač				eur
svietidlá, vypínače a zásuvky				eur
silové rozvody				eur
prvá elektrorevízia budovy				eur
spolu				eur

sumarizácia	materiál		eur
	práce		eur
	spolu		eur

Cena celkom bez DPH

eur
