

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia učební THA00100 a TH0015A Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Dátum: 19.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

C210M MONTÁŽ SILNOPRÚDU

1	210010042	Rúra tok 16mm uložená pevne	m	30,000		
2	210010301	Škatuľa prístrojová KP/KU68 pod omietku	ks	40,000		
3	21001032P	Škatuľa pod omietku KT250	ks	2,000		
4	210010331	Škatuľa prístrojová pre lištový rozvod	ks	6,000		
5	210010106	Elektroinštalácia lišta vkladacia	m	42,000		
6	210010352	Škatuľová rozvodka 5x2,5mm2	ks	20,000		
7	21001045P	Škatuľa podlahová z PH bez zapojenia	ks	16,000		
8	21002030P	Káblový kanál pevne uložený	m	30,000		
9	210020303	Káblový žlab vr. veka a podpier	m	18,000		
10	210020652	Pomocná konštrukcia do váhy 10kg	ks	18,000		
11	210020953	Tabuľka výstražná do A5	ks	4,000		
12	210810045	Kábel 3x1,5 mm2 pevne uložený	m	294,000		
13	210810046	Kábel 3x2,5 mm2 pevne uložený	m	280,000		
14	210100001	Ukonč. vodiča v rozváž. do 2,5 mm2	ks	84,000		
15	210100002	Ukonč. vodiča v rozváž. do 6 mm2	ks	10,000		
16	210110041	Spínač zapustený 1-pólový	ks	1,000		
17	210110042	Spínač zapustený 2-pólový	ks	18,000		
18	210110043	Spínač zapustený sériový	ks	1,000		
19	210110044	Spínač zapustený striedavý dvojité	ks	8,000		
20	210140461	Spínač zapustený tlačidlový	ks	4,000		
21	210111012	Zásuvka domová 2P+Z zapustená	ks	180,000		
22	210190002	Montáž rozvodnic oceľ-plast do 50 kg	ks	2,000		
23	21020P.01	Montáž svietidiel	ks	31,000		
24	210220452	Ochr. pospájanie Cu 4-16 mm2	m	28,000		
25		Nastrelovanie klinec / hmoždika	ks	320,000		
26		PPV	%			

C210MM MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL

27		Rúra super monoflex 1225	m	31,500		
28	11100	Kanál hliník DLP 105/50	m	42,000		
29	11111	Kryt hliník DLP š. 85	m	42,000		
30	11158	Koncový diel hliník DLP 105/50	ks	38,000		
31		Škatuľa prístrojová KU68	ks	40,000		
32		Škatuľa prístrojová na povrch LKM45	ks	6,000		
33		Škatuľa KT250	ks	2,000		
34		Škatuľová rozvodka D9025/CR 5x2,5mm2	ks	20,000		
35	89634	Podlahová oceľová univerzálna škatuľa	ks	16,000		
36	80611	Podlahová škatuľa 18 modulov	ks	11,000		
37	89637	Montážny kryt pre 18 modulov	ks	13,000		
38	89635	Montážny kryt plný	ks	3,000		
39	8435242	Podl. kanál oc. 190/38/3000	m	30,000		
40	8442350	Vertikálny uhol 190/38	ks	2,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia učebni THA00100 a TH0015A Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zhotoviteľ:

Miesto. Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Spracoval:

Dátum: 19.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
41	8435000	Spojka 190/38	ks	2,000		
42		Kábel. žlab pozink. perforovaný 62/50	m	18,000		
43		Kryt žlabu pozink. plný 62/50	m	18,000		
44		Nosník žlabu 62/50 atyp	ks	18,000		
45		Konzola stropná atyp	ks	18,000		
46		Tabuľka výstražná č.2101	ks	4,000		
47		Vodič ZŽ-CYY6 mm2	m	30,000		
48		Kábel Cu jadro CYKY 3Ax1,5 mm2	m	141,000		
49		Kábel Cu jadro CYKY 3Cx1,5 mm2	m	168,000		
50		Kábel Cu jadro CYKY 3Cx2,5 mm2	m	294,000		
51	774401	Spínač 10A kolískový	ks	1,000		
52	774451	1-Rámik	ks	1,000		
53	774402	Spínač 10A kolískový	ks	1,000		
54	774451	1-Rámik	ks	1,000		
55	774408	Spínač 10A kolískový	ks	8,000		
56	774451	1-Rámik	ks	8,000		
57	77050	Spínač 16A kolískový	ks	18,000		
58	79002	Rámik + m.doska	ks	18,000		
59	69549	Tlačidlo "STOP"	ks	4,000		
60	69681	Rámik + m.doska	ks	4,000		
61	774396	Zásuvka 10/16A 1+N+PE	ks	22,000		
62	S74396	Zásuvka 10/16A prep. ochr.	ks	4,000		
63	774451	1-Rámik	ks	6,000		
64	774452	2-Rámik	ks	10,000		
65	S77140	Zásuvka 10/16A prep. ochr.	ks	11,000		
66	77165	Trojzásuvka 10/16A	ks	11,000		
67	S79214	Zásuvka 10/16A prep. ochr.	ks	2,000		
68	79222	Dvojzásuvka DLP 10/16A	ks	18,000		
69	79223	Trojzásuvka DLP 10/16A	ks	24,000		
70	11212	1-Rámik	ks	2,000		
71	11214	2-Rámik	ks	18,000		
72	11216	3-Rámik	ks	30,000		
73	348P.01	Sv. prisadené plast IP20	ks	1,000		
74	348P.02	Sv. zapustené 600/600 IP20	ks	30,000		
75	348P.03	Príslušenstvo pre svietidlá a zdroje sú v cene svietidiel	ks	0,000		
76	348PM	Pomocný materiál	%			
77	348PPV	PPV	%			
78	348P	Presun z VC dodávok	%			

VC7/32

DODÁVKY SILNOPRÚDU

79	R2	Rozvádzač "R2" plastový na povrch IP30/20 komplet vid' schému	ks	1,000		
80	R5	Rozvádzač "R5" plastový na povrch IP30/20 komplet vid' schému	ks	1,000		
81		Prirážka na dopravu:	%			
82		Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	h	40,000		
83		Plán skutočného vyhotovenia	h	16,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia učební THA00100 a TH0015A Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Dátum: 19.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
84		Východzia revízna správa	h	16,000		

Celkom