

Odberateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 Projektant: ATC PROJEKT s.r.o., Komárno
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 11.11.2016

Stavba : DUNAJ, ZSS Kováčov: Stavebné úpravy pracovne, sociálnych zariadení a kúpeľní

Objekt : PS-04 Elektroinštalácia

Časť : Výmena rozvádzača

ODIS - ocenenie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	21001-0003	Montáž PVC Žlabu	25,000	m		0,00	
2	MAT	345 650K202	Žlab PVC - LHD 20x20/2m HD - biely	25,000	m		0,00	
3	921	21001-0313	Montáž krabice KT 250	1,000	kus		0,00	
4	MAT	345 604K110	ŠKrabica - KT 250 - 255x205x68mm - s viečkom, svorkovnicou	1,000	kus		0,00	
5	921	21012-0401	Montáž a zapojenie Ističa do 25 A 1P	14,000	kus		0,00	
6	MAT	358 5101E19	Istič K60N 1P 6A B 6kA	4,000	kus		0,00	
7	MAT	358 5101E21	Istič K60N 1P 10A B 6kA	5,000	kus		0,00	
8	MAT	358 5101E23	Istič K60N 1P 16A B - 6kA	5,000	kus		0,00	
9	921	21012-0451	Montáž a zapojenie Ističa do 25 A 3P	13,000	kus		0,00	
10	MAT	358 5301E23	Istič K60N 3P 16A B - 6kA	4,000	kus		0,00	
11	MAT	358 5301E24	Istič K60N 3P 20A B - 6kA	4,000	kus		0,00	
12	MAT	358 5301E25	Istič K60N 3P 25A B - 6kA	5,000	kus		0,00	
13	921	21012-0464	Montáž a zapojenie Ističa nad 25A 3P	2,000	kus		0,00	
14	MAT	358 5301E28	Istič C60H 3P 50A B	1,000	kus		0,00	
15	MAT	358 5301E29	Istič C60H 3P 63A B	1,000	kus		0,00	
16	921	21019-0002	Montáž a zapojenie rozvádzača do 56 modulov	1,000	kus		0,00	
17	MAT	357 000E025	Rozvodnica 48(+8)modulová - zapustená - biela	1,000	kus		0,00	
18	921	21022-0301	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	20,000	kus		0,00	
19	MAT	354 9040A11	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	20,000	kus		0,00	
20	921	21022-0325	Montáž a zapojenie ekvipontencialnej svorky	3,000	kus		0,00	
21	MAT	354 9090D01	Prípojnica potenciálového vyrovnania pre vnútorné použitie a taktiež pre vyrovnanie potenciálu	3,000	kus		0,00	
22	921	21022-0452	Vodič NN a VN volne uložené CY 6	15,000	m		0,00	
23	MAT	341 010M025	Vodič medený CY 6,0 zz	15,000	m		0,00	
24	921	21022-0453	Vodič NN a VN volne uložené CY 10	30,000	m		0,00	
25	MAT	341 010M032	Vodič medený CY 10,0 zz	30,000	m		0,00	
26	921	21080-0118	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	30,000	m		0,00	
27	MAT	341 203M350	Kábel silový medený CYKY-J 5x16	30,000	m		0,00	
28	921	21090-0000	Revízia elektrickej inštalácie a zariadení	1,000	kus		0,00	
29	MAT	M21 0 - MV	Mimostavenisková preprava	3,000	%		0,00	
30	MAT	M21 0 - PM	Podružný materiál	3,000	%		0,00	
31	MAT	M21 0 - PPV	Podiel pridružených výkonov	6,000	%		0,00	
32	921	21090-0006	Projektová dokumentácia	1,000	kus		0,00	
33	921	21090-0007	Demontáž pôvodného rozvádzača	1,000	kus		0,00	
34	921	21090-0008	Nešpecifikované práce	1,000	kus		0,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	

Nh	X	Y	Typ	Ceny
		45.31.1*	9,10101E+12	7
		31.20.27	1420	8
		45.31.1*	9,10111E+12	7
		31.20.27		8
		45.31.1*	9,11204E+12	7
		31.20.23	262673	8
		31.20.23	262674	8
		31.20.23	262676	8
		45.31.1*	9,11204E+12	7
		31.20.23	263389	8
		31.20.23	263390	8
		31.20.23	263391	8
		45.31.1*		7
		31.20.23	263400	8
		31.20.23	263401	8
		45.31.1*	9,11901E+12	7
		31.20.31	275539	8
		45.31.1*	9,12207E+12	7
		31.20.10 f612110		8
		45.31.1*	912211	7
		31.20.10	10006693	8
		45.31.1*	9,12211E+12	7
		31.30.13		8
		45.31.1*	9,12211E+12	7
		31.30.13 CY 10		8
		45.31.1*	910801	7
		31.30.13 CYKY 5x16		8
		45.31.1*	9,10901E+12	7
		31.30.13 AYY 2,5		8
		31.30.13 AYY 2,5		8
		31.30.13 AYY 2,5		8
		45.31.1*	9,10901E+12	7
		45.31.1*	9,10901E+12	7
		45.31.1*	9,10901E+12	7
0,000				
0,000				
0,000				