

Odberteľ: Obec Lipovník
 Projektant: Ing. Balogh Attila
 Dodávateľ:

Stavba : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY

3 Oststné - zateplenie podlahy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13221-1101	Hĺbenie rýh v hornine 3 ručne	3,500	m3			
2	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	3,500	m3			
3	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	3,500	m3			
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	3,500	m3			
5	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	3,500	m3			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
6	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	22,556	m3			
7	011	63131-9151	Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny hr. do 8 cm	22,556	m3			
8	011	63131-9161	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny	22,556	m3			
9	011	63131-9181	Priplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st.	5,620	m3			
10	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	2,611	t			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do	338,910	m2			
12	013	96504-2131	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm	33,891	m3			
13	013	96508-1812	Búranie jestv. nášlap. vrstvy	338,910	m2			
14	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	96,589	t			
15	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 931,780	t			
16	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	96,589	t			
17	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	96,589	t			
18	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	96,589	t			
19	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. - "O"-ost.odpad	96,589	t			
20	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	58,311	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
21	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penet	338,910	m2			
22	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	0,322	t			
23	711	71113-3001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vc	338,910	m2			
24	MAT	283 2210100	Oddeľovacia fólia	372,801	m2			
25	711	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti	338,910	m2			
26	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový hr.min. 3,0 mm, 4 kg/m2	406,692	m2			
27	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m		%			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :								
713 - Izolácie tepelné								
28	713	71312-1121	Montáž tep. izolácie podláh	338,910	m2			
29	MAT	631 000001	Podl. EPS 150S hr. 100 mm	355,856	m2			
30	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m		%			
713 - Izolácie tepelné spolu :								
71 - IZOLÁCIE spolu :								
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
31	767	76799-5103	Spätná montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	750,000	kg			
32	767	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov	750,000	kg			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
33	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m		%			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :								
76 - KONŠTRUKCIE spolu :								
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
34	771	77157-6109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuv.	338,910	m2			
35	MAT	585 567450	Lepidlo flex	372,801	m2			
36	MAT	597 6412200	Dlaždice keramické s hladkým povrchom	372,801	m2			
37	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m		%			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :								
77 - PODLAHY spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :								
Rozpočet celkom :								