

ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Sečianky - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Objekt: SO01 Obecný Úrad - Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Sečianky

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.arch. Ing. Ján Kováč

Miesto:

Dátum: 24.3.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 M - Práce a dodávky M

D3 D7 - Hromozvod a uzemňovací materiál

1	Pol31	Hlavná uzemňovacia svorkovnica, HUS v zapust. preved. M	ks	1,000		
2	Pol32	PE- krabica " KO 125 M	ks	9,000		
3	Pol33	Uzemňovacie tyče, ZT 2000 x fi 28 mm M	ks	16,000		
4	Pol34	FeZn fi 10 mm M	m	50,000		
5	Pol35	FeZn fi 8 mm M	m	170,000		
6	Pol36	Hlavná uzemňovacia svorka : SZ-EP M	ks	1,000		
7	Pol37	Svorka SR03 M	ks	40,000		
8	Pol38	Kopex (ohybná, netrieštivá PVC - rúra) fi 29mm M	m	65,000		
9	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21 M	ks	5,000		
10	Pol40	Podpera vedenia PV15 M	ks	10,000		
11	Pol41	Podpera vedenia PV11 M	ks	55,000		
12	Pol42	Ochranná striška OS M	ks	4,000		
13	Pol43	Držiak zvodovej tyče DJ1 M	ks	4,000		
14	Pol44	Držiak zvodovej tyče DJ7hd M	ks	4,000		
15	Pol45	Svorka SO M	ks	7,000		
16	Pol46	Svorka SS M	ks	20,000		
17	Pol47	Svorka: SZ M	ks	7,000		
18	Pol48	Jímacia tyč: JP15 M	ks	4,000		
19	Pol49	Jímacia tyč: JP10 M	ks	2,000		

D9 - Káblová prípojka - vonkajšie káblové rozvody

D4

20	210800112	Montáž hromozvodu podľa výkresu K, vrátane revízie	m	220,000		
----	-----------	--	---	---------	--	--

D5 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

21	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3 K	m	46,159		
22	460420201	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehlymi v smere kábla šírka 35 cm K	m	46,159		
23	5961046500	Tehly plné pálené 29x14x6,5cm P15 1,spotreba:pri hr.6,5cm= 22ks/m2,pri hr.14cm=44ks,pri hr.29cm=89ks/m2, pri hr.6,5cm=339ks/m3 M	ks	355,430		
24	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm K	m	46,159		
25	2830002000	Fólia červená v m M	m	46,159		
26	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3 K	m	46,159		

Celkom