

## ZADANIE

**Stavba:** Obecný úrad Sečianky - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

**Objekt:** SO01 Obecný Úrad - Zateplenie fasády

Objednávateľ: Obec Sečianky

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.arch. Ing. Ján Kováč

Miesto:

Dátum: 24.3.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	622421312	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	915,225		
2	622464224.1	Vonkajšia omietka stien, tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm - svetlosivá	m2	98,424		
3	622464224.2	Vonkajšia omietka stien, tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm - biela	m2	670,695		
4	216904113	Očistenie plôch otlčeného podkladu tlakovou vodou	m2	915,225		
5	622464224.3	Vonkajšia omietka stien, tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm - tmavosivá	m2	146,106		
6	622472005	Príprava vonkajšieho podkladu fasády - penetračný náter	m2	915,225		
7	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok škárovaných plôch	m2	915,225		
8	623481119	Potiahnutie vonkajších stĺpov a pilierov, sklotextílnou mriežkou	m2	33,961		
9	625250120	Kontaktný zatepľovací systém ostenia a ríms z minerálnej vlny , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 20 mm - ostenie	m2	55,263		
10	625250120.1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia a ríms z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 20 mm - rímsa	m2	38,158		
11	625251332	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie	m2	37,441		
12	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	9,360		
13	625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	530,473		
14	625251342	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	139,197		
15	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	71,372		

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 024,345		
17	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	1 024,345		
18	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1 024,345		
19	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	836,510		
20	953945108	Profil soklový hliníkový	m	113,200		
21	953945111	Lišta rohová so sieťkou	m	284,059		
22	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	59,950		
23	953996121	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	220,053		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	m2	915,225		
25	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	96,900		
26	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,233		
27	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	212,330		
28	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,233		
29	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,233		
30	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,233		
31	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	21,233		

#### 99 Presun hmôt HSV

32	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	92,068		
----	-----------	---	---	--------	--	--

**Celkom**