

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia priestorov zdravotníckeho zariadenia II. etapa

(Obnova interiéru nemocnice - výmena okien a PVC podláh)

Objekt: dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny a antistatickej podlahy

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

1		PCV - materiál na podlahu a sokle (hr. 2mm, plošná hmotnosť 2900 g/m2, rozmerová stálosť 0,4 %)	m2	8 950,00		
2		Celoplošné lepenie PVC vrátane lepidla a zvárania spojov	m2	8 950,00		
3		Lepenie vyťahovaných PVC soklov10 cm, vrátane lepidla, acrylovania a zvárania spojov	m	7 160,00		
4		Antistatická PVC podlahová krytina - materiál na podlahu a sokle (hr. 2mm, plošná hmotnosť 2900 g/m2, rozmerová stálosť 0,4 %, elektrický odpor 10 ⁹ Ohms)	m2	16,00		
5		Celoplošné lepenie antistatického PVC vrátane antistatického lepidla, zvárania spojov a napojenia podlahy na zemnenie	m2	16,00		
6		Lepenie vyťahovaných antistatických PVC soklov10 cm, vrátane lepidla, acrylovania a zvárania spojov	m	12,00		
7		Cu páska	m	16,00		
8		Revízná správa k antistatickej podlahe	kpt	1,00		
9		Strhnutie starých podlahových krytín	m2	8 966,00		
10		Odvoz a likvidácia odpadu	m2	8 966,00		
11		Čistenie prebrúsenie a príprava podkladu	m2	8 966,00		
12		Oprava poteru do 10 cm	m2	560,00		
13		Zošívanie prasklín	m	66,00		
14		Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm	m	17,28		
15		Dilatačná lišta - prechodová lišta	m	500,00		
16		Nivelizácia podkladu do 3 mm	m2	8 966,00		
17		Penetrácia podkladu	m2	8 966,00		
18		Nivelizačná stierka navyč vrátane spracovania	t	14,00		

Celkom

0,00