

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : VYTVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY V JESTVUJÚCEJ ČASTI ZŠ Z. FÁBRYHO					Miesto:	
Objekt : 2. Elektroinštalácia				JKSO :		
Časť : 1. trieda						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 29.01.2016
Odberateľ: Mesto Rožňava				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant: Helena Gyuréková, Jovická2, Rožňava				IČO:		
				DIČ:		
1 M3 OP				1 M		
1 M2 ZP						
1 M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske vypomoce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
dátum:				22	DPH 20% z:	
				23	DPH 0% z:	
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

Odberateľ: Mesto Rožňava
 Projektant: Helena Gyuréková, Jovická2, Rožňava
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.01.2016

Stavba :VYTVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY V JESTVUJÚCEJ ČASTI ZŠ Z. FÁBRYHO - ROŽŇAVA

Objekt :2. Elektroinštalácia

Časť :1. trieda

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97408-2113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	98,000	m		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0321	Montáž krabice do muríva vrátane zapojenia	51,000	kus		0,00	20
3	921	21010-0128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 3 x 1,5 - 2,5 mm2	8,000	kus		0,00	20
4	921	21011-0001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	8,000	kus		0,00	20
5	MAT	347 400220	Žiarivka kompaktná DULUX S 9W/827 G23 10X1	24,000	kus		0,00	20
6	MAT	347 500081	Žiarivka lineárna FQ 54W/840 HO 20X1	22,000	kus		0,00	20
7	MAT	920 AN50895	CLASSIC ASN PAR MAT T5 2x54W, 1100G, EB A2, 9003	11,000	kus		0,00	20
8	MAT	920 AN50994	PLASTIC PLAST 2 OPAL TC-L 2x18W, EB A2	12,000	kus		0,00	20
9	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	2,000	kus		0,00	20
10	921	21011-0004	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	4,000	kus		0,00	20
11	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	14,000	kus		0,00	20
12	921	21019-0007	Dokončovacie práce na rozvážačoch 20 - 50 kg	1,000	kus		0,00	20
13	921	21019-0039	Montáž, núdzové svetidlo, IP 20-44, prisadené nástenné	2,000	kus		0,00	20
14	921	21019-2721	Montáž označovacieho štítku pre prístroje v rozvážačoch	8,000	kus		0,00	20
15	921	21020-1041	Montáž, interiérové žiarivkové svetidlo - 2x lineárna žiarivka 14-18W, prisadené, IP 20-44	12,000	kus		0,00	20
16	921	21020-1044	Montáž, interiérové žiarivkové svetidlo - 2x lineárna žiarivka 49-58W, prisadené, IP20-44	11,000	kus		0,00	20
17	921	21081-0045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	312,000	m		0,00	20
18	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	312,000	m		0,00	20
19	921	21081-0046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	195,000	m		0,00	20
20	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	195,000	m		0,00	20
21	MAT	484 J08802	Sada 1/30 kg šedá	2,000	kus		0,00	20
22	MAT	920 EL01	Doplnenie R 1 o istiace prvky - prezbrojenie	1,000	kus		0,00	20
23	921	21101-0002	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do tvárnic a tehlového muríva	98,000	kus		0,00	20
24	MAT	345 955K112	Hmoždinka PA : HN 8x45, nabíjacia so skrutkou	98,000	kus		0,00	20
25	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	15,000	hod		0,00	20
26	921	21329-100088	Demontáž existujúcej elektroinštalácie - svetidiel	14,000	hod		0,00	20
27	MAT	345 300A001	Spínač rad.1 : 3559-A01345 (T,N,E,Ti,TiA,Fu,So,Soc,ae,Ref) bez krytu a rámika	8,000	kus		0,00	20
28	MAT	345 313A001	Prepínač rad.5 : 3559-A05345 (T,N,E,Ti,TiA,Fu,So,Soc,ae,Ref) bez krytu a rámika	2,000	kus		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
29	MAT	345 324A001	Prepínač rad.6 : 3559-A06345 (T,N,E,Ti,TiA,Fu,So,Soc,ae,Ref) bez krytu a rámika	4,000	kus		0,00	20
30	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. Tango® 5512A-2349 B, kompletná (bez oc) biela	14,000	kus		0,00	20
31	MAT	345 500A221	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biely	10,000	kus		0,00	20
32	MAT	345 502A221	Kryt kolískový Tango® 3558A-A652 B, delený, biely	4,000	kus		0,00	20
33	MAT	345 531A221	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biely	10,000	kus		0,00	20
34	MAT	345 531A3911	Rámik 2-násobný Tango® 3901A-B20 B, vodorovný, biely	12,000	kus		0,00	20
35	MAT	345 600K050	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68 (D73x66) vodorovne max 5 krabic, šedá	34,000	kus		0,00	20
36	MAT	345 641D250	Svorka krabicová 2- pól WAGO Compact: 2273 - 202 / 0,5-2,5 mm2/ 450V/24A, bezskrútková, biela	78,000	kus		0,00	20
37	MAT	345 641D350	Svorka krabicová 3-p'pl WAGO Compact: 2273- 203 / 0,5-2,5 mm2/ 450V/24A, bezskrútková. oranžová	98,000	kus		0,00	20
38	MAT	345 641G550	Svorka krabicová 5-pól WAGO Compact: 2273-205 / 0,5-2,5 mm2/ 450V/24A, bezskrútková, žltá	33,000	kus		0,00	20
39	MAT	348 8S00042	Svietidlo núdzové MULTILUX 11W, 1 NM-M/1h IP 44	2,000	kus		0,00	20
40	921	21329-1150	Drobné elektroinštalčné práce	18,000	hod		0,00	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00			0,00	
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	