

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Antona Bernoláka

**Objekt:** SO-01 - ulica A. Bernoláka

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 26.01.2017

Objednávateľ:

Obec Varín

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Šubjakova

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Bugáň

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekónštrukcia miestnej komunikácie ul. Antona Bernoláka

**Objekt:** SO-01 - ulica A. Bernoláka

Miesto:

Dátum:

26.01.2017

Objednávateľ:

Obec Varín

Projektant:

Ing. Šubjakova

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Bugáň

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **0,00**

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Antona Bernoláka

Objekt: SO-01 - ulica A. Bernoláka

Miesto: Dátum: 26.01.2017

Objednávateľ: Obec Varín Projektant: Ing.Šubjakova  
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Bugáň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr. 50 mm, -0,12700t	m2	864,000	0,00	0,00
2	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, 0,14500t	m	28,900	0,00	0,00
3	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na nromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	73,600	0,00	0,00
4	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	118,800	0,00	0,00
5	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	35,640	0,00	0,00
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,500	0,00	0,00
7	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,700	0,00	0,00
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	28,200	0,00	0,00
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	28,200	0,00	0,00
10	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	132,300	0,00	0,00
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	11,300	0,00	0,00
12	M	5834530700	Štrkodrava 0- 63 n	t	20,500	0,00	0,00
13	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	368,000	0,00	0,00
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	880,900	0,00	0,00
15	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	296,300	0,00	0,00
16	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	9,200	0,00	0,00

**4 - Vodorovné konštrukcie** **0,00**

17	K	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	30,000	0,00	0,00
18	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	1,130	0,00	0,00
19	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,510	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### 5 - Komunikácie

0,00

20	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 490,000	0,00	0,00
21	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 50mm	m2	1 489,600	0,00	0,00
22	K	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	1,128	0,00	0,00
23	K	572952111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 30- 50 mm	m2	11,300	0,00	0,00
24	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm	m2	440,000	0,00	0,00
25	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva nrušteno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	40,600	0,00	0,00
26	K	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	486,200	0,00	0,00
27	M	5922913200	Dlažba z betón. Tvárnic sivá hr. 6cm (Klasiko)	m2	491,100	0,00	0,00

#### 8 - Rúrové vedenie

0,00

28	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	19,000	0,00	0,00
29	M	2860002160	PVC rúra 200x4,9/1m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	m	20,000	0,00	0,00
30	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	8,000	0,00	0,00
31	K	899202111	Osadenie tratičovej siete vrátane ramu a kosa na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	8,000	0,00	0,00
46	M	2866100200	Uličná vpust'	ks	8,080	0,00	0,00
32	M	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	8,000	0,00	0,00
33	M	5551791000	Koš kovové pozinkované na blato a kaly	ks	8,000	0,00	0,00
34	K	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	1,300	0,00	0,00
35	K	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	5,000	0,00	0,00
36	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	10,000	0,00	0,00

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

37	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	116,000	0,00	0,00
38	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	496,000	0,00	0,00
39	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	449,000	0,00	0,00
40	M	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	513,500	0,00	0,00
41	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	40,000	0,00	0,00
42	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	263,000	0,00	0,00
43	M	5921745400	Obrubník záhonový 100x5x20	ks	276,200	0,00	0,00
44	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	111,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99 - Presun hmôt HSV							0,00
45	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	151,300	0,00	0,00