

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 09.06.2017

Stavba :00Zníženie energ. náročnosti budovy OU s KD Chocholna-Velčice

Objekt :D.1.1 Stavebno-arch.riešenie

Časť : Časť bezbariérový vstup

Ing. Pavol BUDAY Trenčín

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 2 - ZÁKLADY

1	011	273321311	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20-pod vonkajšiu rampu	5,670	m3							
2	211	273361411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí	0,600	t							

##### 2 - ZÁKLADY spolu :

##### 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

3	321	451571112	Vyrovnávacie lôžko zo štrkopiesku hr.do 150 mm	32,000	m2							
---	-----	-----------	--	--------	----	--	--	--	--	--	--	--

##### 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

##### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

4	321	451571312	Otriskanie povrchu, kamienkový koberec bezb vstupu ( Ch1, Ch2)	39,000	m2							
5	011	632411106	Povrchová úprava vonkajšej bet. plochy kamienkovým kobercom, vrátane úpravy penetráciou	38,500	m2							
6	011	633811111	Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku na starom betone vstupu do saly	9,000	m2							

##### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

##### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7	272	919734213	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 12 do 13 cm - pre rampu	18,500	m							
8	013	965042241	Búr. podkl. betón alebo liat. asphalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	7,800	m3							
9	013	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2-predložene schody	1,050	m3							
10	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	19,470	t							
11	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	389,400	t							
12	211	979087112	Nakladanie sute	19,470	t							
13	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	19,470	t							
14	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	37,681	t							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

15	767	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg-zabradlie na bezbarierový vstup	45,000	kg							
16	MAT	553000010	Antikorové zábradlie DL 1300mm (pol.Z2)	45,000	kg							
17	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,048	t							

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

DPH  
%

DPH  
%