



- F2a** Pôvodný betón (murivo) zbavené zeminy a iných nečistôt a nakoniec vystriekané tlakovou vodou (vapkou)
Zarovnanie cementovou maltou hr. podľa okolností (10-30mm)
Lepiaca malta (súčasť zateplovacieho systému) odolná vode a nanášaná na dielce celoplošne
Izolačný dielec z extrudovaného polystyrénu (styrodur 2800 C) hr. 160mm
Sieťkovacia malta so sieťkou - odolné vode hr. min. 5mm
Fólia EPDM hr. 1,5mm lepená o podklad. Presah nad UT ponechať o 100mm väčší s tým, že sa po realizácii okapových chodníkov či iných spevnených plôch zreže na 5mm nad tieto povrchy
Zásyp zeminou bez prímеси kamenia a štrkov, na viacej krát zhutňovaná, aby sa zväčšila vodonepriepustnosť

DETAIL A5 M=1:2,5
v. č. 21/5