

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Seredi	JKSO	801
Názov objektu	Ostatné oprávnené stavebné výdavky	EČO	
Názov časti		Miesto	Sereď
Objednávateľ	Mesto Sereď	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Ralbovský		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
04	Kadlubiak	05.06.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D		Celkové náklady	
			23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ			25	20 %	0,00 DPH	0,00
			26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Dátum a popis	Pečiatka		E		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ			27	Dodávky objednávateľa		0,00
			28	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Seredi  
**Objekt:** Ostatné oprávnené stavebné výdavky  
**Časť:**  
**JKSO:** 801  
**Objednávateľ:** Mesto Sered'  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:** 05.06.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713	Izolácie tepelné	0,00
763	Konštrukcie - drevostavby	0,00
771	Podlahy z dlaždíc	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>
21-M	Elektromontáže	0,00
	<u><b>Celkom</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Seredi

**Objekt:** Ostatné oprávnené stavebné výdavky

**Časť:**

JKSO: 801

Objednávateľ: Mesto Sered'

Zhotoviteľ:

Dátum: 05.06.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>0,00</b>	
1	K	011	632477203	Samonivelizačná podl.hmota Weber-Terranova,weber.nivelit,na nasiakavý podklad,vnútorne použitie,hr.5 mm	m2	3,920	0,00	0,00	20,0
				"bočné schody"1,4*2,2+1,4*0,6		3,920			
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,00</b>	
2	K	PK	9-01	Úprava pôvodného oceľového rebriku vrátane montáže,demontáže,rozšírenia,náteru	m	18,750	0,00	0,00	20,0
				"búracie práce ozn.9,17					
				"navrhovaný stav ozn.2,8,9					
				5,0+2,0+11,75		18,750			
3	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	3,920	0,00	0,00	20,0
				"búracie práce ozn.2"1,4*2,2+1,4*0,6		3,920			
4	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,255	0,00	0,00	20,0
5	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,255	0,00	0,00	20,0
6	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúr.hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	3,570	0,00	0,00	20,0
7	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúr.hmôt do 10m	t	0,255	0,00	0,00	20,0
8	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,765	0,00	0,00	20,0
9	K	013	979089012.5	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné, Pusté Sady	t	0,255	0,00	0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,00</b>	
10	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	0,030	0,00	0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D</b>		<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>0,00</b>	
11	K	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	112,286	0,00	0,00	20,0

"detail A4	
"EPDM	
"ozn.F3	
"pohľad SZ	
2*1,37*0,3	0,822
(0,47+0,2)*2*0,3	0,402
"pohľad SV	
(0,06+5,26+0,16)*0,3	1,644
"pohľad JV	
(1,6+0,06)*0,3	0,498
"ozn.F5	
"pohľad JZ-komín	
(2*1,23+2,02+0,06*4)*0,3	1,416
"ozn.F4	
"pohľad SV	
(0,16+0,3+0,74+5,395)*0,3	1,979
"pohľad JV	
(2*0,16+15,85)*0,3	4,851
"pohľad JZ	
(10,35-2,02+0,16)*0,3	2,547
"detail A5	
"pohľad SZ	
(0,06+1,45)*1,1	1,661
(0,16*2+0,48*2+17,59)*1,1	20,757
(0,16*2+18,085+2,19)*1,1	22,655
"pohľad SV	
(0,16+6,08+1,101+0,16)*1,1	8,251
"pohľad JV	
(0,16+2,19)*1,1	2,585
(0,16+24,75)*1,1	27,401
"pohľad JZ	
(0,16*2+13,15)*1,1	14,817
Súčet	112,286

12	M	MAT	2832201503	hydroizolácia EPDM-folia hr 1,5mm	m2	129,129	0,00	0,00	20,0
				112,286*1,15		129,129			
13	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				0,00	
14	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom-klad.volne	m2	430,454	0,00	0,00	20,0
				"ozn.P2					
				"pod zasadačkou					
				"parozábrana-folia PE					
				2,7*0,61+(15,4+2,7)*(2,7+9,1)		215,227			
				"nobasil hr.250mm					
				215,227		215,227			
				Súčet		430,454			
15	M	MAT	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	247,511	0,00	0,00	20,0
				215,227*1,15		247,511			
16	M	MAT	6314150112.1	Nobasil hrúbky 250 mm, tepelná izolácia	m2	219,532	0,00	0,00	20,0
				215,227*1,02		219,532			
17	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				0,00	
18	K	763	763133110	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	215,227	0,00	0,00	20,0
				"ozn.P2					
				"pod zasadačkou					
				2,7*0,61+(15,4+2,7)*(2,7+9,1)		215,227			
19	K	763	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m	%	0,000	0,00	0,00	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				0,00	
20	K	771	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm	m2	3,920	0,00	0,00	20,0
				"bočné schody"1,4*2,2+1,4*0,6		3,920			
21	M	MAT	5976457112	Dlaždice keramické protišmykové,mrazuvzdorné	m2	4,116	0,00	0,00	20,0
				3,920*1,05		4,116			
22	K	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,123	0,00	0,00	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	
23	K	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	85,497	0,00	0,00	20,0
				"ozn.23					
				1,04*0,4*4		1,664			

				(1,08*0,7*2+0,2*0,35*2+0,4*0,4)*4		7,248				
				"pol.1-rebrík na strechu						
				(5,0+2,0+11,75)*0,5*2		18,750				
				"pol.2-trubkové jestv.zábradlie						
				2,1*1,0*2		4,200				
				"Pohľad severovýchodný-brány						
				2,4*2,7*2*2		25,920				
				Medzisúččet		57,782				
				"pôv.zvodovy"0,5*11,6		5,800				
				"búracie práce ozn.19"						
				(1,66+5,26+1,51+2*2,56+3,38)*0,5		8,465				
				"ozn.k4,k12,k15"3,5+17,5*0,5+2,4*0,5		13,450				
				Medzisúččet		27,715				
				Súččet		85,497				
24	K	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	57,782	0,00	0,00	20,0	
25	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	57,782	0,00	0,00	20,0	
26	K	783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	27,715	0,00	0,00	20,0	
	D	784		Dokončovacie práce - maľby					0,00	
27	K	784	784452200	Maľba stien a stropov na sadrokarton	M2	215,227	0,00	0,00	20,0	
				"ozn.P2						
				"pod zasadačkou						
				2,7*0,61+(15,4+2,7)*(2,7+9,1)		215,227				
28	K	784	784452213	Vytmelenie sadrokartonových plôch	M2	215,227	0,00	0,00	20,0	
	D	M		Práce a dodávky M					0,00	
	D	21-M		Elektromontáže					0,00	
29	K	PK	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	6,000	0,00	0,00	20,0	
30	K	PK	001000033	Nezahrnuté práce /napr. montáž vo výške 5m/	hod	14,000	0,00	0,00	20,0	
31	K	PK	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	hod	14,000	0,00	0,00	20,0	
32	K	PK	001300021	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	hod	8,000	0,00	0,00	20,0	
33	K	PK	210010107	Lišta elektroinštalácia z PVC 18x16, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	0,00	0,00	20,0	
34	M	MAT	3410300969	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 18X16 HD	m	20,000	0,00	0,00	20,0	
35	K	PK	210010333	Krabica pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	72,000	0,00	0,00	20,0	
36	M	MAT	3450926000	Krabica univerzálna typ:6481-14	ks	72,000	0,00	0,00	20,0	

37	K	PK	210201912	Montáž svetidla vrátane zapojenia	ks	199,000	0,00	0,00	20,0
38	M	MAT	3480571510	A1 - SIMOTRADE STM LUX LED 18W, 2600lm 001m opál, 2600lm (zdroj), 1767lm (svietidlo), 4000K, IP44	ks	27,000	0,00	0,00	20,0
39	M	MAT	3480571520	A2 - SIMOTRADE STM LUX LED 25W, 4400lm 001m opál, 4400lm (zdroj), 2990lm (svietidlo), 4000K, IP44	ks	32,000	0,00	0,00	20,0
40	M	MAT	3480571530	A3 - SIMOTRADE STM LUX LED 36W, 5200lm 001m opál, 5200lm (zdroj), 3534lm (svietidlo), 4000K, IP20	ks	5,000	0,00	0,00	20,0
41	M	MAT	3480571540	A4 - SIMOTRADE STM LUX LED 41W, 4000lm 001m opál, 4000lm (zdroj), 2718lm (svietidlo), 4000K, IP20	ks	5,000	0,00	0,00	20,0
42	M	MAT	3480571560	A5 - SIMOTRADE STM LUX LED 45W, 6500lm 001m opál, 6500lm (zdroj), 4417lm (svietidlo), 4000K, IP20	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
43	M	MAT	3480571570	A6 - SIMOTRADE STM LUX LED 50W, 8800lm 001m opál, 8800lm (zdroj), 5980lm (svietidlo), 4000K, IP20	ks	3,000	0,00	0,00	20,0
44	M	MAT	3480571580	B1 - Strop. LED sv. MIRKA80-2 54W, 7500lm (zdroj), 5458lm (svietidlo), 4000K, IP40	ks	46,000	0,00	0,00	20,0
45	M	MAT	3480571590	B2 - Strop. LED sv. MIRKA80-2 L 108W, 15000lm (zdroj), 10915lm (svietidlo), 4000K, IP40	ks	28,000	0,00	0,00	20,0
46	M	MAT	3480571610	B3 - Strop. LED sv. MIRKA80-2 27W, 3750lm (zdroj), 2729lm (svietidlo), 4000K, IP40	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
47	M	MAT	3480571650	C - MCL LED TS-A, 40W, LED, 4000lm (zdroj), 4001lm (svietidlo), 4000K, IP20	ks	7,000	0,00	0,00	20,0
48	M	MAT	3480571660	D - Strop. LED sv. MIRKO1, 49W, 6462lm (zdroj), 4007lm (svietidlo), 4000K, IP40	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
49	M	MAT	3480571670	F - LIVAL 19KAI136 Lean DL, 54,7W, 6516lm (zdroj), 6123lm (svietidlo), 4000K, IP20	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
50	M	MAT	3480571700	N - Núdz.sv. EXIT STANDARD IP65, LED 1W, stály/núdzový režim, biele IETE/1W/C/1/SA/X/WH, vrátane piktogramu	ks	14,000	0,00	0,00	20,0
51	K	PK	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	35,000	0,00	0,00	20,0
52	M	MAT	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000	0,00	0,00	20,0
53	K	PK	210962002	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	80,000	0,00	0,00	20,0
54	K	PK	210962031	Demontáž svetidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	ks	11,000	0,00	0,00	20,0
55	K	PK	210962032	Demontáž svetidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	146,000	0,00	0,00	20,0
56	K	PK	210962064	Demontáž halogénového svetlometa vnútorného	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
57	K	PK	21-M-01	Osvetlenie-výmena svietidiel	kpl.	1,000	0,00	0,00	20,0
58	K	PK	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00	20,0
59	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00	20,0
Celkom									0,00