

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt: E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)

Časť: E1-1, Architektonicko stavebné riešenie

Úroveň 3: E1-1.02,ASR (Zatepelnie strešného plášťa)

JKSO:

Miesto: Drienov

KS:

Dátum: 21.08.2017

Objednávateľ:

Obec Drienov, Mierová 1, Drienov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: #ODKAZ!

IČO DPH:

Projektant:

4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, Haniska, Prešov

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Šariczka

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt: E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)

Časť: E1.1 - Architektonicko stavebné riešenie

Úroveň 3: E1-1.02,ASR (Zatepelnie strešného plášťa)

Miesto: Drienov

Dátum: 21.08.2017

Objednávateľ: Obec Drienov, Mierová 1, Drienov

Projektant: 4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, Ľ

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Šariczka

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

712 - Izolácie striech 0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

762 - Konštrukcie tesárske 0,00

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI DRIENOV

Objekt: E1 - SO 01 - Budova obecného domu (vlastný objekt)

Časť: E1.1 - Architektonicko stavebné riešenie

Úroveň 3: E1-1.02,ASR (Zatepelnie strešného plášt'a)

Miesto: Drienov

Dátum: 21.08.2017

Objednávateľ: Obec Drienov, Mierová 1, Drienov

Projektant: 4 arch studio s.r.o., Vetrná 6, I

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Šariczka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,580	0,00	0,00
2	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,580	0,00	0,00
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,580	0,00	0,00
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	68,020	0,00	0,00
5	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,580	0,00	0,00
6	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,476	0,00	0,00
4,056-3,58					0,476		
7	K	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály , ostatné	t	3,580	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Izolácie striech

0,00

8	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	358,000	0,00	0,00
DMT hydroizolácie + geotextília							
358					358,000		
9	K	712370060	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarom spoju	m2	362,570	0,00	0,00
S1							
357,95					357,950		
S2							
1,98					1,980		
S3							
2,64					2,640		
Súčet					362,570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	M	2833000122	Fatrafol 807 hydroizolačná fólia hr. 1,9 mm/ 1,5mm, š.2,05m šedá - lepenie (alebo ekvivalent)	m2	416,956	0,00	0,00
11	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	4,620	0,00	0,00
S2							
1,98					1,980		
S3							
2,64					2,640		
Súčet					4,620		
12	M	6936654201	Separačná fólia - sklené rúno	m2	5,313	0,00	0,00
13	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

14	K	7131322111	Montáž tepelnej izolácie stien xps celoplošným prilepením	m2	4,620	0,00	0,00
S2							
1,98					1,980		
S3							
2,64					2,640		
Súčet					4,620		
15	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	4,712	0,00	0,00
16	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	357,950	0,00	0,00
S1							
357,95					357,950		
17	M	6314153510	Tepelná izolácia pre plochú strechu , minerálna izolácia - doska hr. 100 mm - S1	m2	375,848	0,00	0,00
18	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

19	K	762341254	Montáž lát, kontralát pre sklon do 22°	m	754,300	0,00	0,00
49,8+315+377+0,5*25					754,300		
20	M	6051531801	Rezivo	m3	3,230	0,00	0,00
0,5+1,58+0,9+0,25					3,230		
21	K	762421314	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	20,950	0,00	0,00
hrebeň							
19,42					19,420		
strešné okno							
1,53					1,530		
Súčet					20,950		
22	K	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	357,950	0,00	0,00
S1							
357,95					357,950		
23	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,00

24	K	765901021	Strešná fólia DÖRKEN Delta Maxx Plus (alebo ekvivalent), na plné debnenie - S1	m2	357,950	0,00	0,00
25	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

26	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB (alebo ekvivalent)	m2	206,050	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

(0,2+0,05)*2*49,8	24,900
(0,1+0,05)*2*315	94,500
(0,06+0,04)*2*377	75,400
(0,4+0,05)*2*0,5*25	11,250
Súčet	206,050

VP - Práce navyše

0,00