REZ 3-3

M=1:25



LEGENDA:

1 - CESTNÝ OBRUBNÍK PREMAC 150/260/1000 CELKOM - 125,0 M

2 - BETÓNOVÝ OBRÚBNIK ZÁHRADNÝ 500/150/50 MM - 44,0 M

SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY

A
- NAVRHOVANÝ ASFALTOBETÓN ABS II 50MM
- OBALOVANÁ ŠTRKODRVA OK I 60MM
- VIBROVANÝ ŠTRK 0-32 250MM
- ŠTRKODRVA FR.0-63 200MM
- RASTLÝ TERÉN

B
- RIEČNY ŠTRK fr. 4-8 mm HR. 40 mm
- ŠTRKOVÉ LOŽKO, fr. 16-32 mm ZHUTNIŤ 45 MPa HR. 150 MM
- GEOTEXTÍLIA
- ŠTRKOVÉ LOŽKO, fr. 16-32 mm ZHUTNIŤ 45 MPa HR. 150 MM
- ZHUTNENÝ PODKLAD 45 MPa

C
- ZELEŇ
- ZATRÁVNENIE

ŠTRKOPESOK ZHUTNENÝ

BETÓN B15

RASTLÝ TERÉN

VYPRACOVAL :
ING. BEÁTA ČERVEŇÁKOVÁ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. JÁN STAŠ

0126+A1

AUTOR NÁVRHU	ING. JÁN STAŠ	PROJEKTANT: APRO s.r.o. TREBIŠOV Kukučínova 2596/4 075 01 TREBIŠOV tel.: 056/672 47 51 www.apro.sk e-mail: stas@apro.sk	ČÍSLO KÓPIE: 1
PROJEKTANT STAVBY	ING. JÁN STAŠ ING. BEÁTA ČERVEŇÁKOVÁ		STUPEŇ : PROJEKT PRE SP A REALIZÁCIU
MIESTO STAVBY	KUZMICE	PARCELA ČÍSLO 645/1	FORMÁT: 6 x A4
INVESTOR	OBEC KUZMICE		DÁTUM: 04/2016
NÁZOV STAVBY	VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI KUZMICE		MIERKA: 1:25
			ČÍSLO ZÁKAZKY: 16/2016
OBJEKT	SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY		KLASIFIKÁCIA STAVBY: 1 2 6 3
OBSAH	REZ 3-3		ČÍSLO VÝKRESU: 103
ČASŤ	STAVEBNÁ		