

Odberateľ: Obec Kuzmice  
 Projektant: APRO s.r.o. Trebišov  
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková  
 JKSO :  
 Dátum: 11.05.2016

Stavba : Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice  
 Objekt : SO 02 - Spevnené plochy

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	001	12110-1104	Odstránenie ornice s premiestnením do 500 m	65,000	m3		0,00
2	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	93,900	m3		0,00
3	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	28,170	m3		0,00
4	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	93,900	m3		0,00
5	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	1 150,000	m2		0,00
6	MAT	005 724200	Zmes trávna parková	3,485	kg		0,00
7	272	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	1 150,000	m2		0,00
8	001	18130-1111	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	1 150,000	m2		0,00
9	231	18340-3151	Obrobenie pôdy spúšťaním v rovine	1 150,000	m2		0,00
10	231	18340-3152	Obrobenie pôdy vláčením v rovine	1 150,000	m2		0,00
11	231	18340-3161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	1 150,000	m2		0,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
12	002	28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	110,000	m2		0,00
13	MAT	693 D00107	Geotextília - 200 g/m2	126,500	m2		0,00
2 - ZÁKLADY spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
14	221	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy zhutn. na 45 MPa	110,000	m2		0,00
15	221	56420-1101	Riečny štrk fr. 4-8 mm hr. 40 mm	110,000	m2		0,00
16	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 16-32 mm hr. 150 mm	220,000	m2		0,00
17	221	56427-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 0-32 mm hr. 250 mm vibr.	215,000	m2		0,00
18	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtu hr. 200 mm	215,000	m2		0,00
19	221	56514-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom OK1, š. do 3 m hr. 60 mm	215,000	m2		0,00
20	221	57714-4211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	215,000	m2		0,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
21	221	91631-1123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	125,000	m		0,00
22	MAT	592 174910	Obrubník cestný napr. PREMAC 100x15x26 cm	126,250	kus		0,00
23	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	44,000	m		0,00
24	MAT	592 172040	Obrubník záhradný 50x5x15 cm	88,880	kus		0,00
25	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	358,895	t		0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
Za rozpočet celkom				0,00			0,00