

Odberteľ: Obec Nižná Slaná  
 Projektant: PRO-POLY, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická2, Rožňava  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba :Budova ľudovej školy Nižná Slaná

Objekt :Vnútročné stavebné úpravy

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	31127-3312	Murivo presné porobet tvárnice hr. 300mm	9,610	m3		0,00	20
2	012	31712-11022	Montáž + dodávka prekladov	3,000	kus		0,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
3	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	0,860	m3		0,00	20
4	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	6,200	m2		0,00	20
5	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	6,200	m2		0,00	20
6	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,060	t		0,00	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
7	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	32,050	m2		0,00	20
8	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	32,050	m2		0,00	20
9	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	14,861	m3		0,00	20
10	253	63131-9761	Priplatok prehľadanie povrchu oceľou	14,861	m3		0,00	20
11	253	63131-9771	Priplatok strhnutie povrchu	14,861	m3		0,00	20
12	011	63136-2021	Výstuž betónových mazaín zo zvarovaných sietí Kari	0,950	t		0,00	20
13	011	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová	206,600	m2		0,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
14	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	55,200	m2		0,00	20
15	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	270,200	m2		0,00	20
16	013	96508-1710	Búranie pôvodných podláh / dlažba + podklad/	270,200	m2		0,00	20
17	013	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	2,170	m2		0,00	20
18	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,552	t		0,00	20
19	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	55,520	t		0,00	20
20	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,552	t		0,00	20
21	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	55,520	t		0,00	20
22	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,552	t		0,00	20
23	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	46,907	t		0,00	20
24	011	99801-1015	Pripl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	46,907	t		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
25	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	270,200	m2		0,00	20
26	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,081	t		0,00	20
27	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	43,800	m2		0,00	20
28	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,015	t		0,00	20
29	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	43,800	m2		0,00	20
30	MAT	628 331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	50,370	m2		0,00	20
31	711	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	43,800	m2		0,00	20
32	MAT	628 331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	52,560	m2		0,00	20
33	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20
34	711	99871-1292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m		%		0,00	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
713 - Izolácie tepelné								
35	713	71312-1121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	270,200	m2		0,00	20
36	MAT	611 955080	Folia	283,710	m2		0,00	20
37	MAT	631 5A0415	Doska z minerálnej vlny - hr.100 mm	283,710	m2		0,00	20
38	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20
39	713	99871-3292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m		%		0,00	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
723 - Vnútny plynovod								
40	721	723 -	ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE - ZMENA	1,000	EUR		0,00	20
723 - Vnútny plynovod spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
41	731	73 -	Ústredné kúrenie	1,000	EUR		0,00	20
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
762 - Konštrukcie tesárske								
42	762	76211-1811	Demontáž stien a priečok z dreva	35,370	m2		0,00	20
43	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		0,00	20
44	762	99876-2294	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.		%		0,00	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
45	771	77147-1011	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram.	69,830	m		0,00	20
46	771	77156-9795	Pripl. za škárovanie	71,680	m2		0,00	20
47	771	77157-1101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	61,200	m2		0,00	20
48	MAT	597 3A0126	Dlažba keramická, protišmyková	15,560	m2		0,00	20
49	MAT	597 3A0130	Dlažba GRES	57,550	m2		0,00	20
50	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20
51	771	99877-1292	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc		%		0,00	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
52	775	77541-3131	Podlahové soklíky alebo lišty	178,500	m		0,00	20
53	775	77591-9325	Montáž laminátových podláh	206,600	m2		0,00	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
54	MAT	595 9140302	Podlaha laminátová	212,800	m2		0,00	20
55	775	77597-3112	Podložka pod pláv.podlahu,fólia	206,600	m2		0,00	20
56	775	99877-5201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20
57	775	99877-5293	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre podlahy vlysové		%		0,00	20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
776 - Podlahy povlakové								
58	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	7,400	m		0,00	20
59	MAT	345 7102033	Podlahový soklík	7,548	m		0,00	20
60	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	3,000	m2		0,00	20
61	MAT	284 102490	Podlahovina PVC	3,090	m2		0,00	20
62	775	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20
63	775	99877-6292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové		%		0,00	20
776 - Podlahy povlakové spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
64	771	78141-1013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.	2,170	m2		0,00	20
65	MAT	597 4A0202	Obklad keramický	2,210	m2		0,00	20
66	771	78141-9704	Prípl. za škárovanie	2,170	m2		0,00	20
67	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20
68	771	99878-1292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické		%		0,00	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
784 - Maľby								
69	784	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	150,000	m2		0,00	20
784 - Maľby spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
M21 - 155 Elektromontáže								
70	921	21 -	M21 - 155 Elektromontáže	1,000	EUR		0,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	