

Odberteľ: Obec Nižná Slaná
 Projektant: PRO-POLY, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická2, Rožňava
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :Budova ľudovej školy Nižná Slaná
 Objekt :Zateplenie stropu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. C16/20	21,110	m3		0,00	20
2	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	10,200	m2		0,00	20
3	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	10,200	m2		0,00	20
4	011	41135-11088	Priplatok za klincovanie stropu	200,000	ks		0,00	20
5	011	41136-2021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	1,230	t		0,00	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	011	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	351,760	m2		0,00	20
7	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	52,287	t		0,00	20
8	011	99801-1015	Pripl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	52,287	t		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
9	713	71310-0813	Demontáž častí drevenej konštrukcie, spätná montáž	16,000	m2		0,00	20
10	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	703,520	m2		0,00	20
11	MAT	631 412760	Doska tepelnoizolačná, stropná hr. 10 cm	717,590	m2		0,00	20
12	713	71311-2116	Montáž tepelnej izolácie fúkanej	351,760	m2		0,00	20
13	MAT	631 5A01785	Fúkaná izolácia	351,760	m2		0,00	20
14	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20
15	713	99871-3292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m		%		0,00	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	