

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica
Objekt: SO 06 - Oplotenie a vjazd na pozemok

Objedr 7

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	R	130901123	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	m3	1,080		
2	R	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	37,930		
3	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	32,000		
4	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,930		
5	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	167,510		
6	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,000		
7	001	171201102	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách, hutnených z ílu	m3	2,630		
8	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,930		
9	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,470		
10	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,000		
11	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,000		

2

Zakladanie

12	271	212752125	Tratívdody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	14,000		
13	002	262000001	Vrty do betónu pr. do 30 mm	m	2,800		
14	R	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,310		
15	211	274311117	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	4,500		
16	211	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	10,800		
17	211	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	10,800		
18	211	274361316	Výstuž základových pásov pr. nad 12 mm z ocele zn.10505 mostných konštrukcií	t	0,310		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

19	211	317321118	Rímasy zo železového betónu tr. C 30/37 mostných konštrukcií	m3	0,900		
20	211	317353121	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	4,800		

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica
Objekt: SO 06 - Oplotenie a vjazd na pozemok

Objedr 7

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	211	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	4,800		
22	211	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,160		
23	R	318211120	Murivo podmuroviek oplotenia obojst., lícované, zo železobetónu C 20/25 vr. výstuže a debnenia	m3	3,690		
24	211	334323127	Mostné opory zo železového betónu tr C 25/30	m3	3,600		
25	211	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	48,000		
26	211	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	48,000		
27	211	334361326	Výstuž mostných opôr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,410		
28	R	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	51,000		
29	592	5923113510	Stĺpik plotový železobetónový LUKAPLOT 165x95x3000	ks	32,320		
30	592	5923113520	Stĺpik plotový železobetónový LUKAPLOT 165x95x2800	ks	70,700		
31	R	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	35,000		
32	313	3133106200_2	Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli pr.48 mm dl.2,20m komplet	ks	25,000		
33	313	3133106200_3	Vzpera pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli pr.38 mm dl.2,2- 2,5 m komplet	ks	10,000		
34	R	348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	157,000		
35	592	5923333801	Betónový prefabrikát PD 250, Plotová doska, rozm.2 500 x 50 x 300mm, PREFA Bytča-Hrabové.	ks	158,570		
36	211	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	6,000		
37	553	55332000	Zábradlie oceľ.trubkové vč.povrchovej úpravy	m	6,000		

4

Vodorovné konštrukcie

38	211	421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 30/37	m3	4,460		
39	211	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	20,000		
40	211	421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	20,000		
41	211	421361316	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.nad 12 mm, z ocele značky 10505	t	0,620		
42	271	451541193	Drenážny betón podkladný	m3	1,100		

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica
Objekt: SO 06 - Oplotenie a vjazd na pozemok

Objedr 7

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	211	458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	4,500		

5 Komunikácie

44	R	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	65,600		
45	R	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	37,000		
46	R	573211110	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	37,000		
47	R	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	37,000		
48	R	577134371	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	37,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

49	211	936172111	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg	ks	14,000		
50	553	55321000	Kotvenie zábradlia vč.kotv.skrutiek	ks	6,000		
51	553	5532000	Kotvenie rímasy - motýľ+kotva	kus	8,000		
52	211	948101000	Podperné konštrukcie oceľové dočasné - zriadenie, odstránenie, nájom	m3	12,960		

99 Presun hmôt HSV

53	R	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná koštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	139,890		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

54	R	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	55,000		
55	313	3133101100_1	Pletivo PVC (zelený) poplastované na pozinkovaný oceľ;veľkosť 53/3,0/1750 s príslušenstvom	m	55,000		
56	R	767920230	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000		
57	553	5534370800	Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň zváraná sieť 5x5 cm RAL 6006šxv 3,50x1,75m F40, 2K RETIC	ks	1,000		
58	R	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,760		

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

ZADANIE

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica
 Objekt: SO 06 - Oplotenie a vjazd na pozemok

Objedr 7

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
59	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	20,000		
60	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	46,240		
61	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,020		
62	711	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	92,480		
63	111	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,080		
64	711	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	20,000		
65	693	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	23,000		
66	711	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	44,240		
67	283	2836288002320	Profilované fólie 25m x100cm základový pás ochrana proti vzliňajúcej vlhkosti	m2	50,880		
68	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	40,000		
69	628	6283229100	Pás ťažký asfaltový Elastobit PR S 40	m2	46,000		
70	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,300		

Celkom