

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Seredi	JKSO	801
Názov objektu	Ostatné oprávnené stavebné výdavky	EČO	
Názov časti		Miesto	Sereď
Objednávateľ	Mesto Sereď	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Ralbovský		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
04	Kadlubiak	05.06.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súččet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochy a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kľzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		Dátum a podpis	Pečiatka		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Seredi
Objekt: Ostatné oprávnené stavebné výdavky
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Mesto Sered'
Zhotoviteľ:
Dátum: 05.06.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713	Izolácie tepelné	0,00
763	Konštrukcie - drevostavby	0,00
771	Podlahy z dlaždíc	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Seredi

Objekt: Ostatné oprávnené stavebné výdavky

Časť:

JKSO: 801

Objednávateľ: Mesto Sered'

Zhotoviteľ:

Dátum: 05.06.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	
1	K	011	632477203	Samonivelizačná podl.hmota Weber-Terranova,weber.nivelit,na nasiakavý podklad,vnútorne použitie,hr.5 mm	m2	3,920	0,00	0,00	20,0
				"bočné schody"1,4*2,2+1,4*0,6		3,920			
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
2	K	PK	9-01	Úprava pôvodného oceľového rebrika vrátane montáže,demontáže,rozšírenia,náteru	m	18,750	0,00	0,00	20,0
				"búracie práce ozn.9,17					
				"navrhovaný stav ozn.2,8,9					
				5,0+2,0+11,75		18,750			
3	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	3,920	0,00	0,00	20,0
				"búracie práce ozn.2"1,4*2,2+1,4*0,6		3,920			
4	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,255	0,00	0,00	20,0
5	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,255	0,00	0,00	20,0
6	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúr.hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	3,570	0,00	0,00	20,0
7	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúr.hmôt do 10m	t	0,255	0,00	0,00	20,0
8	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,765	0,00	0,00	20,0
9	K	013	979089012.5	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné, Pusté Sady	t	0,255	0,00	0,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00	
10	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	0,030	0,00	0,00	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	
11	K	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	112,286	0,00	0,00	20,0

"detail A4	
"EPDM	
"ozn.F3	
"pohľad SZ	
2*1,37*0,3	0,822
(0,47+0,2)*2*0,3	0,402
"pohľad SV	
(0,06+5,26+0,16)*0,3	1,644
"pohľad JV	
(1,6+0,06)*0,3	0,498
"ozn.F5	
"pohľad JZ-komín	
(2*1,23+2,02+0,06*4)*0,3	1,416
"ozn.F4	
"pohľad SV	
(0,16+0,3+0,74+5,395)*0,3	1,979
"pohľad JV	
(2*0,16+15,85)*0,3	4,851
"pohľad JZ	
(10,35-2,02+0,16)*0,3	2,547
"detail A5	
"pohľad SZ	
(0,06+1,45)*1,1	1,661
(0,16*2+0,48*2+17,59)*1,1	20,757
(0,16*2+18,085+2,19)*1,1	22,655
"pohľad SV	
(0,16+6,08+1,101+0,16)*1,1	8,251
"pohľad JV	
(0,16+2,19)*1,1	2,585
(0,16+24,75)*1,1	27,401
"pohľad JZ	
(0,16*2+13,15)*1,1	14,817
Súčet	112,286

12	M	MAT	2832201503	hydroizolácia EPDM-folia hr 1,5mm	m2	129,129	0,00	0,00	20,0
				112,286*1,15		129,129			
13	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				0,00	
14	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom-klad.volne	m2	430,454	0,00	0,00	20,0
				"ozn.P2					
				"pod zasadačkou					
				"parozábrana-folia PE					
				2,7*0,61+(15,4+2,7)*(2,7+9,1)		215,227			
				"nobasil hr.250mm					
				215,227		215,227			
				Súčet		430,454			
15	M	MAT	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	247,511	0,00	0,00	20,0
				215,227*1,15		247,511			
16	M	MAT	6314150112.1	Nobasil hrúbky 250 mm, tepelná izolácia	m2	219,532	0,00	0,00	20,0
				215,227*1,02		219,532			
17	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				0,00	
18	K	763	763133110	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	215,227	0,00	0,00	20,0
				"ozn.P2					
				"pod zasadačkou					
				2,7*0,61+(15,4+2,7)*(2,7+9,1)		215,227			
19	K	763	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	0,000	0,00	0,00	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				0,00	
20	K	771	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm	m2	3,920	0,00	0,00	20,0
				"bočné schody"1,4*2,2+1,4*0,6		3,920			
21	M	MAT	5976457112	Dlaždice keramické protišmykové,mrazuvzdorné	m2	4,116	0,00	0,00	20,0
				3,920*1,05		4,116			
22	K	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,123	0,00	0,00	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	
23	K	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	85,497	0,00	0,00	20,0
				"ozn.23					
				1,04*0,4*4		1,664			

				(1,08*0,7*2+0,2*0,35*2+0,4*0,4)*4		7,248				
				"pol.1-rebrík na strechu						
				(5,0+2,0+11,75)*0,5*2		18,750				
				"pol.2-trubkové jestv.zábradlie						
				2,1*1,0*2		4,200				
				"Pohľad severovýchodný-brány						
				2,4*2,7*2*2		25,920				
				Medzisúččet		57,782				
				"pôv.zvodovy"0,5*11,6		5,800				
				"búracie práce ozn.19"						
				(1,66+5,26+1,51+2*2,56+3,38)*0,5		8,465				
				"ozn.k4,k12,k15"3,5+17,5*0,5+2,4*0,5		13,450				
				Medzisúččet		27,715				
				Súččet		85,497				
24	K	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	57,782	0,00	0,00	20,0	
25	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	57,782	0,00	0,00	20,0	
26	K	783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	27,715	0,00	0,00	20,0	
	D	784		Dokončovacie práce - maľby				0,00		
27	K	784	784452200	Maľba stien a stropov na sadrokarton	M2	215,227	0,00	0,00	20,0	
				"ozn.P2						
				"pod zasadačkou						
				2,7*0,61+(15,4+2,7)*(2,7+9,1)		215,227				
28	K	784	784452213	Vytmelenie sadrokartonových plôch	M2	215,227	0,00	0,00	20,0	
	D	M		Práce a dodávky M				0,00		
	D	21-M		Elektromontáže				0,00		
29	K	PK	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	6,000	0,00	0,00	20,0	
30	K	PK	001000033	Nezahrnuté práce /napr. montáž vo výške 5m/	hod	14,000	0,00	0,00	20,0	
31	K	PK	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	hod	14,000	0,00	0,00	20,0	
32	K	PK	001300021	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	hod	8,000	0,00	0,00	20,0	
33	K	PK	210010107	Lišta elektroinštalácia z PVC 18x16, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	0,00	0,00	20,0	
34	M	MAT	3410300969	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 18X16 HD	m	20,000	0,00	0,00	20,0	
35	K	PK	210010333	Krabica pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	72,000	0,00	0,00	20,0	
36	M	MAT	3450926000	Krabica univerzálna typ:6481-14	ks	72,000	0,00	0,00	20,0	

37	K	PK	210201912	Montáž svetidla vrátane zapojenia	ks	199,000	0,00	0,00	20,0
38	M	MAT	3480571510	A1 - SIMOTRADE STM LUX LED 18W, 2600lm 001m opál, 2600lm (zdroj), 1767lm (svietidlo), 4000K, IP44	ks	27,000	0,00	0,00	20,0
39	M	MAT	3480571520	A2 - SIMOTRADE STM LUX LED 25W, 4400lm 001m opál, 4400lm (zdroj), 2990lm (svietidlo), 4000K, IP44	ks	32,000	0,00	0,00	20,0
40	M	MAT	3480571530	A3 - SIMOTRADE STM LUX LED 36W, 5200lm 001m opál, 5200lm (zdroj), 3534lm (svietidlo), 4000K, IP20	ks	5,000	0,00	0,00	20,0
41	M	MAT	3480571540	A4 - SIMOTRADE STM LUX LED 41W, 4000lm 001m opál, 4000lm (zdroj), 2718lm (svietidlo), 4000K, IP20	ks	5,000	0,00	0,00	20,0
42	M	MAT	3480571560	A5 - SIMOTRADE STM LUX LED 45W, 6500lm 001m opál, 6500lm (zdroj), 4417lm (svietidlo), 4000K, IP20	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
43	M	MAT	3480571570	A6 - SIMOTRADE STM LUX LED 50W, 8800lm 001m opál, 8800lm (zdroj), 5980lm (svietidlo), 4000K, IP20	ks	3,000	0,00	0,00	20,0
44	M	MAT	3480571580	B1 - Strop. LED sv. MIRKA80-2 54W, 7500lm (zdroj), 5458lm (svietidlo), 4000K, IP40	ks	46,000	0,00	0,00	20,0
45	M	MAT	3480571590	B2 - Strop. LED sv. MIRKA80-2 L 108W, 15000lm (zdroj), 10915lm (svietidlo), 4000K, IP40	ks	28,000	0,00	0,00	20,0
46	M	MAT	3480571610	B3 - Strop. LED sv. MIRKA80-2 27W, 3750lm (zdroj), 2729lm (svietidlo), 4000K, IP40	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
47	M	MAT	3480571650	C - MCL LED TS-A, 40W, LED, 4000lm (zdroj), 4001lm (svietidlo), 4000K, IP20	ks	7,000	0,00	0,00	20,0
48	M	MAT	3480571660	D - Strop. LED sv. MIRKO1, 49W, 6462lm (zdroj), 4007lm (svietidlo), 4000K, IP40	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
49	M	MAT	3480571670	F - LIVAL 19KAI136 Lean DL, 54,7W, 6516lm (zdroj), 6123lm (svietidlo), 4000K, IP20	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
50	M	MAT	3480571700	N - Núdz.sv. EXIT STANDARD IP65, LED 1W, stály/núdzový režim, biele IETE/1W/C/1/SA/X/WH, vrátane piktogramu	ks	14,000	0,00	0,00	20,0
51	K	PK	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	35,000	0,00	0,00	20,0
52	M	MAT	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000	0,00	0,00	20,0
53	K	PK	210962002	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	80,000	0,00	0,00	20,0
54	K	PK	210962031	Demontáž svetidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	ks	11,000	0,00	0,00	20,0
55	K	PK	210962032	Demontáž svetidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	146,000	0,00	0,00	20,0
56	K	PK	210962064	Demontáž halogénového svetlometa vnútorného	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
57	K	PK	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00	20,0
58	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00	20,0
Celkom								0,00	