OZNAČENIE	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POLOŽKA	ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm)	DĹŽKA (m) KUSY	POZNÁMKA
1 K		OPLECHOVANIE ATIKY Š = 0,540 M, DĽ. = 333,0 M	1	680	OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM HR. 0,6 MM DĽ. 333,0 M	KLAMPIARSKE PRÁCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVANOU, FARBA BIELA POZOR! DĹŽKY PLECHOV SÚ ORIENTAČNÉ A BEZ PREKRYTIA. AKTUÁLNY STAV PREMERAŤ NA STAVBE !
			2		PRÍPONKA Z PLOCHEJ OCELE ⌀5 30 x 5 MM DĽŽKA 0,61 M a = 300 MM KS : 1110	
2 K		LEMOVANIE DILATAČNOU LIŠTOU ZATEPLENIA ZVISLÉHO MURIVA V STYKU SO ZATEPLENÍM PLOCHEJ STRECHY, DĽ. = 115,50 M	1	155	LEMOVANIE DILATAČNOU LIŠTOU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 MM DĽ. 115,50 M	

ZATEPĽ. SYSTÉM A HR. 120 MM
OMIETKA
DOSKA CETRIS R: 12x500-115500 MM
ZATEPĽ. SYSTÉM B HR. 120 MM

POZOR !
HYDROIZOLÁCIA VYVIESŤ PO CETRIS DOSKE AŽ POD DILATAČNÚ LIŠTU !

Dátum:	04/2017	Stavebný objekt:	SO 001 - ZDRAVOTNÉ STREDISKO		
Vypracoval:	ČECHOVÁ				
Archívne číslo:	190.3.001.AS - 18	Názov výkresu:	VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRÁC	List:	1.

IDS KOŠICE, s.r.o.
Hutnícka 3, 040 01 Košice
tel.: ++421 (55) 63 221 55
fax.: ++421 (55) 63 221 55
e-mail: kosice@ids.sk

OZNAČENIE	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POLOŽKA	ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm)	DĹŽKA (m) KUSY	POZNÁMKA
3 K		LEMOVANIE ZÁKLADOV POD VZT JEDNOTKY NA STRECHE, DĽ. 103,50 M	1	410	LEMOVANIE POPLASTOVANÝM PLECHOM HR. 0,6 MM DĽ. 103,50 M	KLAMPIARSKE PRÁCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVANOU, FARBA BIELA POZOR! DĹŽKY PLECHOV SÚ ORIENTAČNÉ A BEZ PREKRYTIA. AKTUÁLNY STAV PREMERAŤ NA STAVBE !
4 K		OPLECHOVANIE ODKVAPU MARKÍZY, DĽ. 6,50 M	1	240	OPLECHOVANIE ODKVAPU MARKÍZY POPLASTOVANÝM PLECHOM HR. 0,6 MM DĽ. 6,50 M	
			2	240	OPLECHOVANIE ODKVAPU MARKÍZY POPLASTOVANÝM PLECHOM HR. 0,6 MM DĽ. 6,50 M	

Dátum:	04/2017	Stavebný objekt:	SO 001 - ZDRAVOTNÉ STREDISKO		
Vypracoval:	ČECHOVÁ				
Archívne číslo:	190.3.001.AS - 18	Názov výkresu:	VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRÁC	List:	2.

IDS KOŠICE, s.r.o.
Hutnícka 3, 040 01 Košice
tel.: ++421 (55) 63 221 55
fax.: ++421 (55) 63 221 55
e-mail: kosice@ids.sk

OZNAČENIE	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POLOŽKA	ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm)	DĹŽKA (m) KUSY	POZNÁMKA
5 K		OPLECHOVANIE ZAVETERNOU LIŠTOU STRECHY MARKÍZY, DĽ. = 2,20 M	1	336	OPLECHOVANIE MARKÍZY POPLASTOVANÝM PLECHOM HR. 0,6 MM DĽ. 2,20 M	KLAMPIARSKE PRÁCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVANOU, FARBA BIELA POZOR! DĹŽKY PLECHOV SÚ ORIENTAČNÉ A BEZ PREKRYTIA. AKTUÁLNY STAV PREMERAŤ NA STAVBE !
			2		PRÍPONKA Z PLOCHEJ OCELE ⌀5 30 x 5 MM DĽŽKA 0,14 M a = 300 MM KS : 8	
6 K		OPLECHOVANIE ODKVAPU STRIEŠKY Z LEXANU DĽ. = 6,00 M	1	120	OPLECHOVANIE POPLASTOVANÝM PLECHOM HR. 0,6 MM DĽ. 6,0 M	

LEXAN - 16 mm DÚTOKOMOROVÉ PLATNE
EXISTUJÚCA OCEĽ. KONŠTRUKCIA STRIEŠKY

Dátum:	04/2017	Stavebný objekt:	SO 001 - ZDRAVOTNÉ STREDISKO		
Vypracoval:	ČECHOVÁ				
Archívne číslo:	190.3.001.AS - 18	Názov výkresu:	VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRÁC	List:	3.

IDS KOŠICE, s.r.o.
Hutnícka 3, 040 01 Košice
tel.: ++421 (55) 63 221 55
fax.: ++421 (55) 63 221 55
e-mail: kosice@ids.sk

OZNAČENIE	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POLOŽKA	ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm)	DĹŽKA (m) KUSY	POZNÁMKA
K		OPLECHOVANIE ATIKY Š = 0,300 M, DĽ. = 36,50 M	1	480	OPLECHOVANIE MARKÍZY POPLASTOVANÝM PLECHOM HR. 0,6 MM DĽ. 36,50 M	KLAMPIARSKE PRÁCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVANOU, FARBA BIELA POZOR! DĹŽKY PLECHOV SÚ ORIENTAČNÉ A BEZ PREKRYTIA. AKTUÁLNY STAV PREMERAŤ NA STAVBE !
			2		PRÍPONKA Z PLOCHEJ OCELE ⌀5 30 x 5 MM DĽŽKA 0,41 M a = 300 MM KS : 122	

UPOZORNENIE !
NAKOĽKO NIE JE PROJEKTANTOVI ZNÁMA OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA MARKÍZ (NEÚPLNÁ PÔVODNÁ PROJ. DOKUMENTÁCIA), OPLECHOVANIE ATIKY MARKÍZ JE LEN INFORMATÍVNE. PROBLÉM DOPORUČUJEM RIEŠIŤ PRI REALIZÁCII PRIAMO NA STAVBE PO ODSTRÁNENÍ FASÁDNÉHO OBKLADU "FOS 75".

Dátum:	04/2017	Stavebný objekt:	SO 001 - ZDRAVOTNÉ STREDISKO		
Vypracoval:	ČECHOVÁ				
Archívne číslo:	190.3.001.AS - 18	Názov výkresu:	VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRÁC	List:	4.

IDS KOŠICE, s.r.o.
Hutnícka 3, 040 01 Košice
tel.: ++421 (55) 63 221 55
fax.: ++421 (55) 63 221 55
e-mail: kosice@ids.sk