

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu
Objekt: Ostatné
Časť:
Dátum:
JKSO:

P.Č.	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ
1	2	3	4	5	6		

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	16,950				
2	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov do 20 m2 0,154 t	m2	68,500				
3	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	13,500				
4	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	45,500				
5	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	9,384				
6	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	149,330				
7	Príplatek k cene za lepivosť horniny 3	m3	149,330				
8	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	62,600				
9	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	79,206				
10	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	70,130				
11	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	79,206				
12	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	149,330				
13	Obsyp a zásyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	79,206				
14	Uprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	105,250				

2 Zakladanie

15	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	129,600				
16	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	29,160				
17	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	81,000				
18	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,430				
19	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	5,730				
20	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	29,000				
21	Geotextílie netkané polypropylénové pp 400	m2	174,460				

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

22	Murivo DT 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	6,400				
23	Murivo DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	5,641				
24	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,900				

5 Komunikácie						
25	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	105,250			
26	Odkvapový chodník z riečneho štrku 16-32 s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm	m2	27,050			
27	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	78,200			
28	<i>Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm</i>	m2	82,110			
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
29	Vonkajšia omietka stien mozaiková so základným náterom , hr.zrna 2 mm	m2	14,500			
30	Potiahnutie vonkajších stien sieťkou a stierkou	m2	14,500			
31	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	4,400			
32	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený oceľovým hladidlom	m2	3,200			
8 Rúrové vedenie						
33	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 125 mm	m	90,000			
34	<i>Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3. 1xLmm s kolenami a odbočkami</i>	m	90,000			
35	Napojenie do kanalizácie	ks	2,000			
36	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	90,000			
37	Zriadenie revíznej šachty	ks	1,000			
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
38	Osadenie krycích čiapok	m	19,000			
39	<i>Krycia čiapka š.400mm</i>	m	19,190			
40	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	55,000			
41	<i>Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá</i>	ks	55,000			
42	Osadenie schodiskového stupňa betónového s oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	12,000			
43	<i>Blokové schodiskové stupne s hladkou strojovou úpravou 350x150x1000mm sivá</i>	ks	12,000			
44	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm - do radu	m	26,200			
45	<i>Palisády 90: 18 x 18 x 90 cm farba sivá</i>	ks	131,000			
46	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,702			
47	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	13,000			
48	Doplňujúca konštrukcia - vstupná čistiaca rohož 1250x700mm, 1zóna	ks	1,000			
49	Búranie primúroviek a priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	18,522			
50	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	7,718			
51	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu -1,800 t	m3	0,104			
52	Búranie muriva železobetónového nadzákladného-2,400 t	m3	0,636			
53	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm -2,400 t	m3	1,352			
54	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	1,583			
55	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.do 100 mm	m3	1,583			
56	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm so soklíkmi -0,020 t	m2	20,526			

57	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehľ. na maltu -0,057 t	m2	62,652				
58	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm -0,020 t	m	4,500				
59	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	m	16,000				
60	Vybúranie kotvového železa zapusteného	ks	8,000				
61	Otlčenie cementových omietok soklových stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	m2	85,440				
62	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 -0,089 t	m2	85,440				
63	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej -0,073 t	m2	12,700				
64	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	67,013				
65	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4355,845				
66	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	67,013				
67	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií + kontajner	t	67,013				
99	Presun hmôt HSV						
68	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	228,887				

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

69	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	6,000				
70	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	139,500				
71	Asfaltový lak v sudoch 9kg	kg	43,650				
72	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	6,000				
73	Izolácia proti zemnej vlhkosti fóliou šírka 2 m zvislá	m2	139,500				
74	Nopová fólia proti vlhkosti	m2	153,450				
75	Začistňovacia okrajová lišta dĺžka 2 m	ks	70,000				
76	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	139,500				
77	Asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej rohoži, s krycou vrstvou na báze oxidovaného asfaltu s plnidlom, na spodnej strane so separačnou fóliou - pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	174,300				
78	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%					

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

79	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou	ks	1,000				
80	Lapač strešných splavenín plastový s napojením do kanalizácie	ks	5,000				

762 Konštrukcie tesárske

81	Zvláštne výkony očistenie a impregnácia pôvodného krovu	m2	316,900				
82	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	17,000				
83	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	13,000				
84	Montáž debnenia striech z dosiek na zraz hr. do 32 m	m2	316,900				
85	Montáž latovania - konralaty rozpon 80-120 cm	m2	316,900				
86	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm 0.017t	m2	56,615				

87	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	10,367				
88	Záklop odkvapů z dosiek OSB + rošt, hr. dosky 15 mm - D+M	m2	62,600				
89	<i>Rezivo s impregnáciou</i>	m3	10,367				
90	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%					
764	Konštrukcie klampiarske						
91	Krytina plechová falcovaná povrch PES sklon do 30st. s príslušenstvom	m2	316,900				
92	Krytina strešný výlez 600 x 600 mm.	ks	1,000				
93	Krytina štítové lemovanie vrchné sklon do 30st.	m	30,000				
94	Krytina lemovanie komína na ploche	m2	1,200				
95	Krytina snehová zábrana LE sklon do 30st.	m	42,500				
96	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st. 0,00751t	m2	316,900				
97	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st. rš 400 mm 0,0032t	m	40,900				
98	Lemovanie z poplastovaného plechu múrov na plochých strechách rš 750 mm	m	8,100				
99	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom do 30st. 0,0072t	m2	0,960				
100	Žľaby pododkľapové, polkruhovú, farba RR 20, priemer 150 mm s hákami a čelami	m	42,500				
101	Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm 0,0033t	m	40,900				
102	Kotlík žľabový, farba RR 20, priemer 100 mm	ks	5,000				
103	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st. 0,0011t	ks	4,000				
104	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st. 0,02	ks	1,000				
105	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm 0,00192t	m	27,400				
106	Odpadové rúry, farba RR 20, priemer 100 mm s objímkami	m	21,500				
107	Demontáž odpadových rúr kruhových s kolenami, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	19,300				
108	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%					
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé						
109	Pokrytie izolácie fóliou paropriepustnou	m2	316,900				
110	Prekrytie strechy fóliou pod plech - štruktúrovaná rohož	m2	316,900				
111	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,100				
767	Konštrukcie doplnkové kovové						
112	Montáž a dodávka zábradlia, oceľové pozinkované s povrchovou úpravou práškovou farbou	m	25,400				
113	Montáž a dodávka madla, oceľové pozinkované s povrchovou úpravou práškovou farbou	m	3,500				
114	Demontáž prístreškov s krytinou, zváraných 0,018t	m2	14,100				
115	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100				
771	Podlahy z dlaždíc						
116	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	m2	9,600				
117	<i>Dlaždice keramické mrazuvzdorná so soklíkmi</i>	m2	10,560				

118	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%					
24-M55 M							
21-M BLESKOZVOD A UZEMNENIE							
119	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	30,000				
120	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	6,000				
121	<i>Krabica KR-125</i>	ks	6,000				
122	<i>I-Rúrka FX 32</i>	m	31,500				
123	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	100,000				
124	<i>Páska uzemňovacia 30x4 mm</i>	kg	100,000				
125	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	30,000				
126	<i>Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm</i>	kg	30,000				
127	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	95,000				
128	<i>Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm</i>	m	95,000				
129	<i>HR-Podpera SS, SU</i>	ks	95,000				
130	Zachyt.tyč včít.upevnenia na betón do 2 m dĺžky tyče	ks	4,000				
131	<i>HR-Zberná tyč 1,5m</i>	ks	4,000				
132	<i>HR-Svorka k zbernej tyči SJ 01</i>	ks	4,000				
133	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 02, SR 03)	kus	89,000				
134	<i>HR-Svorka SR 02</i>	ks	12,000				
135	<i>HR-Svorka SR 03</i>	ks	12,000				
136	<i>HR-Svorka SS</i>	ks	65,000				
137	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	26,000				
138	<i>HR-Svorka SZ</i>	ks	6,000				
139	<i>HR-Svorka SO</i>	ks	5,000				
140	<i>HR-Svorka SK</i>	ks	4,000				
141	<i>HR-Svorka SP 1</i>	ks	5,000				
142	Označenie zvodov štítkami	ks	5,000				
143	<i>Štítok ozn. BLZ</i>	ks	5,000				
144	<i>Bezpečnostný štítik BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m</i>	ks	5,000				
145	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	ks	1,000				
146	Podružný materiál	%					
147	Podiel pridružených výkonov	%					
148	Revízia	h	5,000				
24-M55 Rekuperácia systémová zostava							
149	Jednotka vetracia/rekuperačná montáž. Veľkosť m ³ /h: do 1000 montáž vrátane konštrukcie	kus	2,000				
150	<i>VZT zariadenie veľkosť 630 m³/h - rekuperačná jednotka 85 % účinnosť</i>	kus	1,000				
151	<i>VZT zariadenie veľkosť 430 m³/h - rekuperačná jednotka 85 % účinnosť</i>	kus	1,000				
152	Systémové rozvody k vzt jednotke montáž	sub	2,000				
153	<i>Anemostat prívodný s kolektorom - 80m³/h - 2x90mm - 125mm 90°</i>	kus	6,000				
154	<i>Anemostat odsávac s kolektorom - 80m³/h - 2x90mm - 125mm 90°</i>	kus	8,000				
155	<i>Anemostat prívodný do spiro potrubia - 160m³/h - 160mm</i>	kus	4,000				
156	<i>Anemostat odsávací do spiro potrubia - 160m³/h - 160mm</i>	kus	4,000				

	<i>Ventilačné potrubia antibakteriálne a antistatické 90mm L = 50 m</i>	<i>m</i>	<i>100,000</i>				
157							
158	<i>Spiro potrubie 200mm</i>	<i>m</i>	<i>18,000</i>				
159	<i>Spiro potrubie 160mm</i>	<i>m</i>	<i>4,000</i>				
160	<i>Spiro koleno 90° 200mm</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>				
161	<i>Spiro T-kus 90° 200/160/200</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>				
162	<i>Spiro blend 200mm</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>				
163	<i>Spiro spojka</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>				
164	<i>Kolektor plochý / veľký 180 mm - 90 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>				
165	<i>Potrubie vzt antibakteriálne 180mm L = 1m IZOLOVANÉ</i>	<i>m</i>	<i>16,000</i>				
166	<i>Potrubie vzt antibakteriálne, koleno 180 mm - 90° IZOLOVANÉ</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>				
167	<i>Potrubie vzt antibakteriálne, spojka 180 mm</i>	<i>kus</i>	<i>21,000</i>				
168	<i>Strešná hlavica 200mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>				
169	<i>Prepojenie vzt zariadenia odvod kondenzátu do kanalizácie komplet</i>	<i>su b</i>	<i>2,000</i>				
170	<i>Prieraz cez konštrukciu jadrovým vŕtaním</i>	<i>cm</i>	<i>350,000</i>				
171	<i>Prepojenie VZT jednotky s rozvodmi VZT</i>	<i>sub</i>	<i>2,000</i>				
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							
172	<i>Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3</i>	<i>m</i>	<i>100,000</i>				
173	<i>Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3</i>	<i>m</i>	<i>100,000</i>				
174	<i>Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny</i>	<i>m2</i>	<i>35,000</i>				
TSP FVE-7,35kW							
175	<i>Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1516 - 16 mm</i>	<i>m</i>	<i>25,000</i>				
176	<i>Rúrka inštalčná tuhá PVC 1516</i>	<i>m</i>	<i>26,250</i>				
177	<i>Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>				
178	<i>Krabica 6455-12 acid</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>				
179	<i>Bleskoistka NN a VN vč. zapojenia nn do 500 V</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>				
180	<i>Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A s krytom vč. signal.kontaktu 0/1</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>				
181	<i>FG-Istič L7- 2/1/C</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>				
182	<i>FG-Istič L7-16/3/B</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>				
183	<i>FG-Istič L7-20/3/B</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>				
184	<i>FG-Rozvádzač 07 deluxe 3/36visí</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>				
185	<i>FG-Rozvádzač 07 deluxe 2/24visí</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>				
186	<i>FG-Stýkač Z7-SCH 230/40/4S</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>				
187	<i>Odpínače pre valcové poistky OPV14/2 dvojpolové prevedenie</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>				
188	<i>Valcová poistka PV14 10A aM aM - motorová charakteristická iba proti skratu</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>				
189	<i>Relé časové</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>				
190	<i>Zvodič prepätí SJBpro35 trieda B, Ur=260 V, limp= 35 kA (10/350us), bezvýfukový</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>				
191	<i>Zvodič prepätí SVD250-ZS trieda D, s vymeniteľným modulom a signalizáciou - komplet</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>				
192	<i>Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A v skrini</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>				
193	<i>Stýkač trojpólový v skrini,vč.zapojenia 40 A</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>				
194	<i>Istiace nadprúdové relé pre stýkače vč. zapojenia R 101 70 A (R 103)</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>				

195	Montáž stýkača jednosmerného vstavaného,bezzástrčkového vyhotovenia bez zapojenia SU 100 A, 2 pól.	ks	3,000				
196	Montáž ochranného relé porovnávacieho typ S	ks	1,000				
197	Montáž časového relé typ TM, TU, TC	ks	1,000				
198	Monitorovacie relé DPC02	ks	1,000				
199	Skúšobná svorkovnica vč. zapojenia ZS pre 4 žilové vedenie	ks	1,000				
200	Montáž elektromera trojfázového	ks	1,000				
201	Elektromer	ks	1,000				
202	Montáž jedno a trojfázového fázomera	ks	1,000				
203	Montáž fotovoltaických panelov a menicov	ks	30,000				
204	Fotovoltaicke panely a menice /dodavka	ks	30,000				
205	MENIC napätia	ks	1,000				
206	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000				
207	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	m	15,000				
208	Vodič medený CY 06 čierny	m	15,000				
209	Vodič NN a VN pevne uložený CYA 4	m	100,000				
210	Vodič medený CYA 4,0 červený	m	70,000				
211	Vodič medený CYA 4,0 tmavomodrý	m	70,000				
212	Vodič NN a VN pevne uložený CYA 16	m	50,000				
213	Vodič medený CYA 16,0 žltozelený	m	50,000				
214	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	25,000				
215	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	25,000				
216	Revízia	h	20,000				
xs	PREKLADKA SKRINE RIS						
217	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	12,000				
218	G-Káblové oko CU 35x10 KU-F	ks	12,000				
219	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	3,000				
220	Zmršťovacie bužírky čierne 9,5-4,8 mm typ: ZS095	ks	1,800				
221	Zmršťovacie bužírky hnedé 9,5-4,8 mm typ: ZS095B	ks	0,900				
222	Zmršťovacie bužírky zelenožlté 9,5-4,8 mm typ: ZS095ZS	ks	0,900				
223	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 35 4 x 50 mm2 typ: VE4021	ks	3,000				
224	Demontáž elektrárenskej skrine	ks	1,000				
225	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov. PRIS 4	ks	1,000				
226	Pilierová rozpojovacia a istiaci skriňa typu PRIS 4	ks	1,000				
227	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	6,000				
228	Spojka káblová zmrašťiteľná pre káble do 1 kV SVCZ 2 do 4x35 - 70 mm2	ks	3,000				
229	G-Káblová spojka Cu 70 KU-L	ks	12,000				
230	Spojka SVCZ 70-S	ks	3,000				
Celkom							

ZADANIE

Stavba: Zateplenie obvodového plášťa
Objekt: Zateplenie obvodového plášťa
Časť:

Dátum:
JKSO:

P.Č.	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ
1	2	3	4	5	6		

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného tvárnicami	m3	0,901				
2	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného tvárnicami	m3	0,988				

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	Zakrývanie výplní okenných a dverných otvorov	m2	120,899				
4	Vyspravenie povrchu murovaných a betónových konštrukcií	m2	139,500				
5	Vnútorná omietka stropov, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	66,700				
6	Omietka vápenná ostenia okenného alebo dverného štuková - vysprávky	m2	62,652				
7	Vyrovnávanie povrchu vonkajších stien	m2	504,950				
8	Vonkajšia omietka tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	362,165				
9	Vonkajšia omietka stien mozaiková so základným náterom , hr. zrna 2 mm	m2	142,780				
10	Zatepľovací systém EPS F hr. 30 mm odkvapov bez povrchovej tenkovrstvej omietky s príslušenstvom	m2	56,615				
11	Zatepľovací systém z polystyrénu EPS F hr. 200mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky, s ostentiami, s príslušenstvom	m2	256,600				
12	Zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky, s príslušenstvom	m2	53,570				
13	Zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky, s príslušenstvom	m2	31,562				
14	Zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky, s ostentiami, s príslušenstvom	m2	17,010				
15	Zatepľovací systém stropu z minerálnej vlny hr. 200mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky s príslušenstvom	m2	66,700				
16	Zatepľovací systém XPS hr. 50 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	32,400				
17	Zatepľovací systém XPS hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	151,320				
18	Vyrovnávací poter muriva parapetov hr 50 mm	m2	19,025				

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19	Čistenie plôch konštrukcií tlakovou vodou	m2	106,500				
20	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	446,800				
21	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	893,600				

22	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	446,800				
23	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	66,700				
24	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	446,800				
25	Profil soklový hliníkový	m	72,000				
26	Profil okenný, dverový dilatačný	m	141,630				
27	Profil rohový z pancierovej výstuže	m	214,200				
99	Presun hmôt HSV						
28	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	80,614				
PSV Práce a dodávky PSV							
784 Dokončovacie práce - maľby							
29	Maľby akrylátové jednofarebné do 3,8m	m2	129,320				
Celkom							

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu
Objekt: Zateplenie strešného plášťa
Časť: Dátum: JKSO:

P.Č.	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ
1	2	3	4	5	6		

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 50 mm, s rabcovým pletivom v strešných konštr. - 0,090 t	m2	210,200				
2	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 120 mm -1,400 t	m3	25,224				
3	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,232				
4	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3525,080				
5	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	54,232				
6	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií + kontajner	t	54,232				

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

7	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	420,400				
8	Tepelná izolácia hrúbky 140 mm, doska z minerálnej vlny - povala	m2	214,404				
9	Tepelná izolácia hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny - povala	m2	214,404				
10	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm - PE fólia	m2	210,200				
11	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000				

762 Konštrukcie tesárske

12	Položenie vankúšov pod podlahy	m2	217,000				
13	Povalový výlez zateplený	ks	1,000				
14	Záklop podlahy z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	108,500				
15	Rezivo s impregnáciou	m3	6,193				
16	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	6,193				
17	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000				

Celkom

--	--	--

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu
Objekt: Výmena otvorových konštrukcií
Časť: Dátum: JKSO:

P.Č.	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / dodávateľ
1	2	3	4	5	6		

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla	ks	54,000				
2	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla	ks	6,000				
3	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	7,965				
4	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	41,953				
5	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	12,235				
6	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,389				
7	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	285,285				
8	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,389				
9	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií + kontajner	t	4,389				
99	Presun hmôt HSV						
10	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,203				

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske

11	Oplechovanie parapetov z popl. plechu vrátane rohov hr. 0, 63 mm	m	38,100				
12	Demontáž oplechovania parapetov 0,00287t	m	31,350				
13	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%					
767	Konštrukcie doplnkové kovové						
14	Montáž okien a dverí /60,45m2/s parapetnými doskami	kpl	1,000				
15	Plastové okno dvojkrídlové otvárafo-sklopné 1200x1730mm s parapetmi, izol. trojsklo, slim profil, biele	ks	20,000				
16	Plastové okno jednokrídlové sklopné 870x600mm s parapetmi, izol. trojsklo, slim profil, biele	ks	8,000				
17	Plastové okno dvojkrídlové otvárafo-sklopné 1450x1730mm s parapetmi, izol. trojsklo, slim profil, biele	ks	1,000				
18	Plastové okno jednokrídlové otvárafo-sklopné 1180x640mm s parapetmi, izol. trojsklo, slim profil, biele	ks	3,000				
19	Plastové okno jednokrídlové otvárafo-sklopné 550x870mm s parapetmi, izol. trojsklo, slim profil, biele	ks	3,000				

20	Hliníková presklená stena 2430x2540mm s dvojkr. otváracími dverami 1600x1970mm, 2x bočný svetlík, 1x nadsvetlík, izol. trojsklo, slim profil, kľučky, zámok Fab, biele	ks	1,000				
21	Plastové plné dvere 1180x2010mm, izol. trojsklo, slim profil, kľučky, zámok Fab, biele	ks	1,000				
22	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%					
Celkom							